

المراق
مديرية الري العامة

تقرير


١٩٤٦-٤٩

F 626.8:I65tA 1946-1949

العراق - مديرية الري العامة

تقرير عن اعمال مديرية الري العامة

F
626.8
I65tA
1946-1949





٢٤

الحكومة العراقية

مديرية الري العامة

تقرير

عن

اعمال مديرية الري العامة خلال فترة السنوات الثلاث

من ١٩٤٦/٤/١ الى ١٩٤٩/٣/٣١

F
626.8
I65tA
1946-1949
C.1

1000
4723
1000000
13



ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ

ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ

ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ

ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ

1911/12 թվականի հունիսի 15/16

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ ՏԻՊԱԿԱՆ ՄԵԼՈՒ

الفهرست

تقرير عن اعمال مديرية الري العامة خلال فترة السنوات الثلاث الاخيرة

من ١/٤/١٩٤٦ الى ٣١/٣/١٩٤٩

رقم الصفحة	المحتويات	المقدمة
١	جدول المرفقات	(١)
٢	مقدمة تمهيدية	(٢)
٣	معلومات احصائية عن العراق	(٣)
٤	تشكيلات مديرية الري الفنية والادارية	(٤)
٥	عدد الموظفين والمستخدمين بالمديرية	(٥)
٦	الاعتمادات والمصروفات	(٦)
١	الفصل الاول - اعمال الصيانة وتجهيزات الجداول	
١	اولا - صيانة منشآت الري	
١	(١) تعمير سد دياى الثابت	
٢	(٢) تعمير ناظم جدول بلدروز	
٢	(٣) صيانة ناظم شط الغراف	
٣	(٤) صيانة سدتي الكوت والهندية	
٣	(٥) صيانة مجارى الانهر وتهذيبها	
٤	(٦) صيانة الجداول	
٥	ثانيا - تجهيزات المياه فى الجداول	
٥	(١) تجهيزات المياه خلال موسمى الفيضان والصيhood	
٧	(٢) المضخات التى نصبت على الانهر والجداول	
١٥	الفصل الثانى - فيضانات نهري دجلة والفرات واعمال مكافحتها	
١٥	(١) انشاء المسننات وتكسية الضفاف داخل المدن	
١٦	(٢) انشاء السداد والتحاويل الجديدة	
١٦	(٣) انشاء القناطر الصغيرة تحت السداد	
١٧	(٤) فيضانات نهر دجلة	
٢١	(٥) فيضانات نهر الفرات	
٣٢	الفصل الثالث - اعمال التحسينات	
٣٢	اولا - حفر الجداول والمبازل الجديدة وتحسين وتمديد القديمة منها	
٣٢	(١) تحسين وتوسيع جدول خريسان	
٣٤	(٢) حفر جدول المسيب الجديد	
٣٥	(٣) حفر جدول طرة عفك	
٣٦	(٤) حفر جدول نفر وفرعيه التينة والصخرة	
٣٧	(٥) اكمال حفر دوار عفك	
٣٨	(٦) حفر المنزل الرئيسى الشرقى فى الشامية	

رقم الصفحة	المحتويات
٣٩ ...	ثانيا - انشاء النواظم
٣٩ ...	ثالثا - انشاء الدور
٣٩ ...	رابعا - انشاء المختبر الهيدروليكي
٤٢ ...	الفصل الرابع - مشاريع الري الصغرى
٤٢ ...	اولا - مشروع الحويجة
٤٥ ...	ثانيا - مشروع الرميثة
٤٨ ...	ثالثا - مشروع الدجيلة
٥١ ...	الفصل الخامس - مشاريع الري الكبرى
٥١ ...	اولا - تشكيل الهيئة الفنية لمشاريع الري الكبرى ومهمتها
٥٣ ...	ثانيا - ضبط فيضانات الفرات وخزن مياهه (حسب توصيات الهيئة)
٥٣ ...	(١) مشروع الحبانية
٥٣ ...	(٢) خزان هور ابى دبس
٥٤ ...	(٣) اعادة تنظيم شط الحلة وفرع الدغارة
٥٥ ...	ثالثا - ضبط فيضانات دجلة وخزن مياهه (حسب توصيات الهيئة)
٥٦ ...	(١) مشروع وادى الثرثار - المرحلة الاولى
٥٦ ...	(٢) مشروع وادى الثرثار - المرحلة الثانية
٥٧ ...	(٣) مشروع خزان جبل طارق
٥٧ ...	(٤) مشروع خزان دوكان
٥٨ ...	(٥) النتائج النهائية التى يمكن الحصول عليها من تنفيذ هذه المشاريع الاربعة
٥٨ ...	رابعا - زيادة مساحة الاراضى التى يمكن اروائها من مياه انهر العراق
٥٨ ...	(١) توسيعات الري على نهر الفرات
٥٩ ...	(٢) توسيعات الري على نهر الزاب الصغير
٦٠ ...	(٣) توسيعات الري فى اراضى الاسحاقى
٦٠ ...	(٤) توسيعات الري على نهر دىالى وفى منطقة النهروان
٦١ ...	(٥) توسيعات الري على نهر دجلة الاسفل
٦١ ...	خامسا - مشاريع بزل الاراضى الزراعية فى العراق
٦٢ ...	سادسا - توليد القوة الكهربائية
٦٣ ...	سابعا - تحسين وتنظيم نهر دجلة الاسفل
٦٥ ...	ثامنا - الخلاصة النهائية لتكاليف المشاريع التى اقترحتها الهيئة
٦٦ ...	تاسعا - المشاريع التى قامت الهيئة بدراستها ولم توص بتنفيذها
٦٧ ...	الفصل السادس - تنفيذ مشاريع الري الكبرى
٦٧ ...	مشروع الحبانية
٦٧ ...	(١) مشروع السر وليم ويلكوكس سنة ١٩١١
٦٨ ...	(٢) مشروع مديرية الري سنة ١٩٢٠
٦٨ ...	(٣) مشروع مديرية الري سنة ١٩٣٢
٦٩ ...	(٤) مشروع مديرية الري سنة ١٩٣٩
٧١ ...	(٥) مشروع مديرية الري سنة ١٩٤٦

تقرير عن اعمال مديرية الري العامة

خلال فترة السنوات الثلاث الاخيرة من ١ نيسان ١٩٤٦ الى ٣١ اذار ١٩٤٩

مرفقات التقرير

«القوائم»

رقم المرفق	العنوان	الصفحة
٤	ثلاث قوائم توضح عدد الموظفين والمستخدمين في المديرية في شهر نيسان ١٩٤٦ وفي شهر اذار ١٩٤٩	ح
٥	قائمة توضح كيفية توزيع الاعتمادات المرصدة والمبالغ المنفقة على الاعمال الرئيسية خلال كل سنة من السنوات الثلاث	ك
٦	قائمة توضح كيفية توزيع الاعتمادات المرصدة والمبالغ المنفقة في الميزانية الاعتيادية خلال كل سنة من السنوات الثلاث	ل
١١	قائمة توضح اعمال التطهير التي انجزتها المديرية	٨
١٢	ثلاث قوائم توضح معدلات التصاريف والمقاييس للجداول خلال موسمي الفيضان والصيود	٩
١٣	ثلاث قوائم توضح عدد ونوع وقوة المضخات التي نصبت على الانهر والجداول	١٢
١٤	قائمة توضح اعمال انشاء المسنات وتكسية الضفاف داخل المدن	٢٤
١٥	ست قوائم توضح اعمال انشاء السداد والتحويل الجديدة وتعليق وتعريض القديمة وهرزها	٢٥
١٦	قائمة توضح اعمال انشاء القناطر	٣١
٢٨	قائمة توضح النواظم التي تم انشاؤها	٤٠
٢٩	قائمة توضح تفاصيل دور الري التي تم انشاؤها	٤١

مرفقات التقرير

«الخرائط والمرسمات»

محفوظة في نهاية التقرير

رقم المرفق

- ١ مخطط لتشكيلات المديرية الفنية والادارية في اوائل سنة ١٩٤٦ •
- ٢ مخطط لتشكيلات المديرية الفنية والادارية في منتصف سنة ١٩٤٧ •
- ٣ مخطط لتشكيلات المديرية الفنية والادارية في اوائل سنة ١٩٤٩ •
- ٧ خارطة لسد ديالى الثابت توضح الاقسام التى انهارت من السد فى القسم الثامن منه •
- ٨ خارطة لسد ديالى الثابت توضح الاصلاحات المنجزة فى القسم الثامن منه •
- ٩ خارطة لموقع ناظم الغراف توضح حالة الناظم وقت فحصه فى سنة ١٩٤٧ •
- ١٠ خارطة لنهر الفرات عند صدر اليوسفية توضح التآكل الذى حدث فى ضفاف النهر •
- ١٧ مرتسم يوضح منحنى المقياس للقراءات المرصودة يوميا على مقياس بغداد (السراى) للاربعة فيضانات الاخيرة لنهر دجلة •
- ١٨ اربع قوائم توضح الكسرات التى حدثت فى ضفاف نهر دجلة خلال فيضان ١٩٤٦-٤٥ •
- ١٩ خارطة موضح عليها الكسرات التى حدثت فى ضفاف نهر دجلة وديالى مقدم ملتقى النهرين لفيضان ١٩٤٥-١٩٤٦ •
- ٢٠ مرتسم منحنى المقياس للقراءات المرصودة يوميا على مقياس هيت للاربعة فيضانات الاخيرة لنهر الفرات •
- ٢١ قائمتان توضحان الكسرات التى حدثت فى ضفاف نهر الفرات خلال فيضان ١٩٤٦-٤٥ •
- ٢٢ مرتسم يوضح منحنى المقياس للقراءات المرصودة يوميا على مقياس الرمادى للاربعة فيضانات الاخيرة لنهر الفرات •
- ٢٣ خارطة توضح الاعمال التى تم انجازها فى تحسين وتوسيع جدول خريسان •
- ٢٤ خارطة توضح تخطيط جدول المسيب الجديد وحدود اسقائه •
- ٢٥ خارطة توضح تخطيط جدول طره عفاك وحدود اسقائه •
- ٢٦ خارطة توضح تخطيط جدول نفر وفرعيه التينة والصخرة ودوار عفاك وحدود اسقائه •
- ٢٧ خارطة توضح التخطيط الخاص بالمبزل الرئيسى الشرقى فى الشامية •
- ٣٠ خارطة للعراق توضح مواقع مشاريع الرى الصغرى والكبرى •
- ٣١ خارطة توضح التخطيط الخاص بمشروع الحويجة •
- ٣٢ خارطة توضح التخطيط الخاص بمشروع الرميثة •
- ٣٣ خارطة توضح التخطيط الخاص بمشروع الدجيلة •
- ٣٤ خارطة توضح مشروع الحبانية والتغيرات التى ادخلت على تصاميمه •
- ٣٥ مرتسم يوضح الاعمال التى تم انجازها فى حفر جدول مخرج الذبان •
- ٣٦ مرتسم يوضح الاعمال التى تم انجازها فى انشاء ناظم جدول مخرج الذبان •
- ٣٧ مرتسم يوضح الاعمال التى تم انجازها فى حفر جدول مدخل الورار •

المقدمة

لقد اتجهت نية المديرية في الوقت الحاضر الى اصدار تقارير عن الاعمال الرئيسية والاعتيادية التي تقوم بتنفيذها او الاشراف عليها. وذلك لغرض اطلاع المهتمين بشؤون الري في هذا القطر على التفاصيل المختلفة لهذه الاعمال ووقوفهم على مراحل التقدم في تنفيذها.

وتحقيقاً لهذه الرغبة وضع هذا التقرير الخاص بتوضيح الاعمال التي قامت بها مديرية الري العامة خلال فترة السنوات الثلاث الاخيرة الواقعة بين تاريخ ١ نيسان ١٩٤٦ وتاريخ ٣١ اذار ١٩٤٩ .

يحتوى هذا التقرير على بعض المعلومات عن المراحل التي تم انجازها في دراسة مشاريع الري الكبرى والتائج التي حصلت عليها المديرية. كما يحتوى على بعض المعلومات عن تصاميم المشاريع الرئيسية الكبرى والصغرى التي انجز قسم من اعمالها خلال الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير. وذلك لغرض اعطاء صورة واضحة عن تصاميم هذه المشاريع وعن مدى سير العمل بها منذ تاريخ المباشرة في درسها او تنفيذها.

ولكى يمكننا اعطاء فكرة عامة عن الاعمال التي تقوم بها مديرية الري العامة قبل ذكر تفاصيلها. نود ان نوضح هنا بان هذه الاعمال يمكن تقسيمها الى الاقسام الرئيسية التالية :-

- ١- صيانة جداول منشآت الري والاشراف على توزيع المياه الى الزراعة.
- ٢- القيام باعمال الوقاية من الفيضانات باثناء السداد على نهري دجلة والفرات وتقوية السداد القديمة منها وانشاء السنون والقيام باعمال تكسية السداد داخل المدن.
- ٣- تنفيذ اعمال التحسينات مثل توسيع الجداول وحفر المبازل وانشاء النواظم والشلالات والسيفونات والبرابخ والعبارات والجسور ومباني الري الجديدة لغرض تحسين وتنظيم اعمال الري الحالية.
- ٤- دراسة واحضار التصاميم اللازمة لمشاريع الري الصغرى التي ترمى الى احياء الاراضى الزراعية مع القيام بتنفيذ منشآت الري الخاصة بها.
- ٥- اجراء التحريات والتتقيات وجمع المعلومات اللازمة لدراسة مشاريع الري الكبرى التي ترمى الى خزن مياه الانهر وتخفيف وطأة فيضاناتها. مع وضع التصاميم النهائية لهذه المشاريع بالاشتراك مع مهندسين استشاريين من الخارج.
- ٦- الاشراف على تنفيذ مشاريع الري الكبرى مثل مشروع الحباية بالاشتراك مع مهندسين استشاريين من الخارج.

لقد اوضحنا فيما يلى تفاصيل الاعمال التي انجزتها المديرية خلال الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير. وذلك بعد ذكر بعض المعلومات عن تشكيلات المديرية الفنية والادارية وعن الاعتمادات المخمئة والمصروفات المنفقة على الاعمال خلال هذه الفترة كما بينا بعض المعلومات الاحصائية عن انهر العراق ومساحات الاراضى وتجهيزات المياه في الانهر الرئيسية.

(أ) معلومات احصائية

١- انهر العراق—

تعتمد الاراضى الواقعة في النصف الجنوبي من العراق في زراعتها على مياه الانهر الرئيسية ومياه الروافد التي تخرق هذا القسم من القطر. فنهرا دجلة والفرات ينبعان من المرتفعات الواقعة في جنوب شرقي تركيا ويدخلان الحدود العراقية عند فيشخابور على نهر دجلة وعند القائم على نهر الفرات. ويلتقى هذان النهران عند القرنة حيث يكونان شط العرب الذي يصب في الخليج الفارسي عند الفاو.

وهذان النهران يحصران بين مجريهما اراضي دلتا عظيمة تبدأ من جهتها الشمالية من بلدة
هيت على نهر الفرات ومن مدينة سامراء على نهر دجلة. وهذه الدلتا تعتمد في زراعتها على مياه هذين
النهرين.

ولنهر دجلة خمسة روافد تصب فيه من ضفته اليسرى داخل الحدود العراقية وتتبع من المرتفعات الواقعة في شمال العراق وشرقه وهذه الروافد هي الحابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم وديالى . اما نهر الفرات فلا يتصل به اى رافد داخل الحدود العراقية .

وتبلغ اطوال هذه الانهر والروافد كما هو موضح فيما يلي :-

١٤٩٨	...	نهر دجلة من المنبع حتى نقطة اتصاله بشط العرب عند القرنة
» ٢٢١٠	...	نهر الفرات من المنبع حتى نقطة اتصاله بهور الحمار جنوبى سوق الشيوخ
» ١٧٤	...	شط العرب من القرنة حتى المصب فى الخليج الفارسى عند الفاو
» ١٦٠	...	رافد الخابور من المنبع حتى نقطة اتصاله بنهر دجلة عند فيشخابور
» ٣٩٢	...	رافد الزاب الكبير من المنبع حتى نقطة اتصاله بنهر دجلة جنوبى الموصل
	...	بمسافة ٤٩ كيلومترا
» ٤٠٠	...	رافد الزاب الصغير من المنبع حتى نقطة اتصاله بنهر دجلة جنوبى الشرقاط
	...	بمسافة ٣٥ كيلومترا
» ٢٣٠	...	رافد العظيم من المنبع حتى نقطة اتصاله بنهر دجلة جنوبى بلد بمسافة ١٥
	...	كيلومترا
» ٣٨٦	...	رافد دىالى من المنبع حتى نقطة اتصاله بنهر دجلة جنوبى بغداد بمسافة ٣١
	...	كيلومترا

٢- مساحة اراضي العراق—

تبلغ مساحة اراضي العراق الداخلة ضمن حدوده السياسية ١٨١,٤٠٠,٠٠٠ مشاركة منها مساحة قدرها ٤٨,٤٠٠,٠٠٠ مشاركة صالحة للزراعة ومقسمة الى قسمين .

القسم الاول - ويقع فى المنطقة الشمالية من القطر ويعتمد فى زراعته على مياه الامطار والعيون والآبار الموجودة فى هذا القسم منه • ويعرف هذا القسم «بالمنطقة المطرية» وتبلغ مساحة الاراضى الصالحة للزراعة فى هذه المنطقة مقدار ١٦٤٠٠٠٠٠٠ مـشارة •

والقسم الثاني - وهو عبارة عن النصف الجنوبي من القطر ويعتمد في زراعته على مياه الأنهر ويسمى «بالمنطقة الاروائية» وتبلغ مساحة الاراضي الصالحة للزراعة في هذه المنطقة مقدار ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ مشارة . اما مساحة الاراضي التي تزرع بصورة فعلية في الوقت الحاضر في كلتا المنطقتين المطرية والاروائية فبلغ مساحتها بصورة تقريبية ٨٦٣,٠٠٠ مشارة موزعة كما يلي :-

المنطقة المطرية	...	...	٢٤٤٠٠٠٠٠٠	مشاركة
الزراعة الشتوية بواسطة المضخات	...	...	٢٤٥١٠٠٠٠٠٠	»
الزراعة الشتوية بواسطة الري السحي	...	...	٢٤٤٩٠٠٠٠٠٠	»
زراعة الرز في الاهوار	...	...	٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠	»
الزراعة الصفية	...	...	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	»

وجميع هذه الاراضى تروى ريا مستديما ما عدا مناطق الاهوار التى يزرع بها الرز حيث ينمو على حافة هذه الاهوار التى يكثر بها الطمى الذى يترسب من مياه هذه الاهوار خلال موسم الفيضان . كما ان الزراعة فى المنطقة المطرية تعتمد على مياه العيون والآبار علاوة على مياه الامطار . وتبلغ مساحة الاراضى التى تروى بالمضخات داخل المنطقة المطرية حوالى ٢ % من جملة مساحة الاراضى التى تروى بالمضخات فى المنطقتين الموضحتين سابقا .

٣- تجهيزات المياه في انهر العراق—

يبلغ معدل تصريف نهر الفرات عند هيت ... ٨٣٧ مترا مكعبا في الثانية •
 كما يبلغ معدل تصريف نهر دجلة عند ملتقاه بنهر ديالى ١٣٣٩ مترا مكعبا في الثانية •
 وان كمية المياه التي يمكن استعمالها للرى من هذين النهرين قبل تنفيذ مشاريع خزن المياه عليهما
 هي عبارة عن معدل التصريف لهذين النهرين خلال السنوات المنخفضة الفيضان •
 وهذا التصريف يبلغ مقدار ٢٨٠ مترا مكعبا في الثانية لنهر الفرات عند هيت •
 ومقدار ٣٥٠ مترا مكعبا في الثانية لنهر دجلة عند ملتقاه بنهر ديالى •
 وتبلغ كمية المياه المستعملة في الوقت الحاضر من هذين النهرين طبقا للاحتياجات الزراعية •
 مقدار ٢٢٨ مترا مكعبا في الثانية من نهر الفرات •
 ومقدار ٣٥٠ مترا مكعبا في الثانية من نهر دجلة •
 والاراضي الزراعية الواقعة على نهر ديالى تحتاج الى تصريف قدره ٨٢ م^٣ في الثانية في حين ان
 متوسط تصريف نهر ديالى في الوقت الحاضر هو ٣٦ م^٣ في الثانية •
 وهذه البيانات تبين لنا بصورة واضحة اهمية انشاء الخزانات على انهر العراق •

(ب) تشكيلات مديرية الرى العامة الفنية والادارية

لقد طرأت على تشكيلات المديرية الفنية والادارية عدة تبدلات خلال فترة الثلاث سنوات هذه •
 ففي اوائل سنة ١٩٤٦ كانت تشكيلات المديرية مكونة كما هو موضح بالمرفق رقم (١) من المدير العام
 ويساعده في الامور الفنية رئيس المهندسين ومرتب به لغرض تنفيذ الاعمال الادارية والمالية قسم الادارة
 والمحاسبة والشعب التابعة له • ولغرض الاعمال الفنية شعبة المدلولات المائية والتصاميم والرسم وشعبة
 الاحصاءات والمطبوعات •

وكان يتبع المديرية في ذلك الوقت خمس مناطق للرى موزعة في الاولوية طبقا للتوضيح التالى :-

- ١- منطقة رى كركوك ومركزها كركوك وواجباتها الاشراف على اعمال الرى في الوية كركوك
 والموصل واربيل والسليمانية •
- ٢- منطقة رى ديالى ومركزها بعقوبة وواجباتها الاشراف على اعمال الرى في لواء ديالى •
- ٣- منطقة رى بغداد ومركزها بغداد وواجباتها الاشراف على اعمال الرى في لوائي بغداد والديلم •
- ٤- منطقة رى الفرات ومركزها الحلة وواجباتها الاشراف على اعمال الرى في الوية الحلة والديوانية
 وكربلاء •
- ٥- منطقة رى الكوت ومركزها الكوت وواجباتها الاشراف على اعمال الرى في الوية الكوت
 والعمارة والبصرة والمنتفك •

كما كان يتبع المديرية دائرة مستقلة هي دائرة المهندس المقيم لمشروع الحبانية ومركزها الرمادى
 وتنحصر واجباتها في الاشراف على تنفيذ مشروع الحبانية •

كما كان يتبع المديرية شعبة مستقلة هي شعبة رى سدة الهندية ومركزها سدة الهندية وتنحصر
 واجباتها في ادارة معمل المديرية في السدة وفي الاشراف على سدة الهندية والنواظم القرية منها مع
 ادارتها وصيانتها •

وفي اوائل سنة ١٩٤٦ كان السيد على رأفت هو المدير العام بالوكالة لهذه المديرية •
 وفي شهر حزيران سنة ١٩٤٦ عين السيد عبدالامير الازرى مديرا عاما لهذه المديرية •

وخلال النصف الثاني من سنة ١٩٤٦ توسعت المديرية في تشكيلاتها طبقا للتوضيح التالي :-

اولا - تجزأت منطقة رى بغداد الى منطقتين وبذا اصبح عدد مناطق الرى ستة بدلا من خمسة وهى المناطق الاربع السابق توضيحها وهى كركوك وديالى والفرات والكوت والمنطقتان الجديدتان التاليتان.

١- منطقة الرى الوسطى ومركزها بغداد وواجباتها الاشراف على اعمال الرى فى لوائى بغداد والدليم.

٢- منطقة سداد دجلة ومركزها بغداد وواجباتها الاشراف على اعمال السداد الخاصة بنهرى دجلة وديالى ضمن لواء بغداد.

ثانيا - التحقت الهيئة الفنية لمشاريع الرى الكبرى بالمديرية بعد ان كانت مرتبطة مباشرة بوزارة المواصلات والاشغال. وهذه الهيئة كانت قد تشكلت فى اوائل سنة ١٩٤٦ لغرض دراسة مشاريع الرى الكبرى فى العراق وتقديم التوصيات اللازمة لتنفيذ مشاريع خزن المياه على انهر العراق وتخفيف وطأة فيضانات هذه الانهر ودرء خطرهما. وكان قد عين لرئاسة هذه الهيئة احد المهندسين البريطانيين الخبراء من الهند المستر اف. اف. هيغ.

ثالثا - خلال شهر ايلول سنة ١٩٤٦ الغيت مديرية المساحة العامة والحققت اعمالها بمديرية الرى العامة بأسم قسم المساحة واصبحت المديرية تعرف من ذلك الوقت بمديرية الرى والمساحة العامة. وقد ظل هذا القسم ملحقا بالمديرية الى شهر ايلول سنة ١٩٤٧ حيث اعيد تشكيل مديرية المساحة العامة مرة ثانية وفصلت اعمال هذا القسم من المديرية واصبحت المديرية تعرف مرة ثانية بمديرية الرى العامة.

والمرفق رقم (٢) يوضح تشكيلات المديرية فى اوائل سنة ١٩٤٧ عندما كان قسم المساحة تابعا لها. وقد ظلت هذه التشكيلات على هذا الوضع حتى نهاية الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير فيما عدا بعض التغيرات التالية :-

- ١- الغاء قسم المساحة وضم اعماله الى مديرية المساحة بعد تشكيلها كما سبق ان اوضحناه.
- ٢- انتداب نائب المدير العام للاشتغال باعمال الهيئة الفنية لمشاريع الرى الكبرى كمشاور لهذه الهيئة.
- ٣- تجزأت شعبة المدلولات المائية والتصاميم والرسم الى شعبتين. الاولى شعبة التصاميم والرسم والثانية شعبة المدلولات المائية.

٤- تشكيل شعبة تدقيق الكشوف والذراعات بمركز المديرية لغرض تدقيق المدلولات الموقعية التى ستحضر منها الكشوف المرسلة من قبل المناطق الى المديرية وتدقيق الذراعات النهائية لاعمال المقاولات.

والمرفق رقم (٣) يوضح تشكيلات المديرية فى اوائل سنة ١٩٤٩ الى فى نهاية الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير.

(ج) عدد الموظفين بالمديرية

ان هذه المديرية رغما عن ضخامة الاعمال التى تضطلع بها وكبر المسؤوليات المترتبة عليها. فان عدد موظفيها الفنيين يعتبر قليلا جدا بالنسبة لهذه الاعمال. ونظرا لقلّة المهندسين العراقيين الموظفين بالمديرية فقد لجأت المديرية الى استخدام بعض المهندسين الاجانب فى اشغال بعض الوظائف الفنية الشاغرة بالمديرية لتلافى هذا النقص فى عدد المهندسين.

والمرفق رقم (٤) يوضح عدد الموظفين والمستخدمين العراقيين والاجانب الذين كانت تتكون منهم المديرية فى اوائل سنة ١٩٤٦ الى فى بدء الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير. كما يوضح عدد هؤلاء الموظفين فى اوائل سنة ١٩٤٩ الى فى نهاية الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير.

ومن هذه القائمة يتضح لنا ان عدد الموظفين الفنيين بالمديرية في بدء الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير كان ١٤٣ موظفاً من ضمنهم ١٨ موظفاً اجنياً. اما في نهاية الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير فقد بلغ عدد الموظفين الفنيين بالمديرية ٢٣٧ موظفاً من ضمنهم ٥٠ موظفاً اجنياً موزعين على الجنسيات التالية (١٩) باكستاني، ١٣ بريطاني، ٩ هنود، ٤ مصريين، ٢ فلسطينيين، واحد يوناني، واحد روسي، واحد حضرمي).

ومع ان عدد الموظفين الفنيين قد ازداد في سنة ١٩٤٩ عما كان عليه الحال في سنة ١٩٤٦ الا ان هذه الزيادة لم تكن لتفي باحتياجات المديرية الى الموظفين الفنيين اللازمين لدراسة وتنفيذ مشاريع الري وصيانة منشآت الري الحالية. اذ لا تزال المديرية مفتقرة الى كثير من المهندسين لغرض القيام بالاعباء الملقة على عاتقها.

(د) الاعتمادات والمصروفات

ان هذه المديرية لا يمكنها تنفيذ مشاريع الري الا اذا توفر لديها المال الكافي للصرف منه على هذه المشاريع. ونظرا لان الميزانية العامة للدولة خلال هذه السنوات الاخيرة لم تكن لتسمح بالصرف على مشاريع الري الا في حدود مبالغ معينة تتناسب مع الحالة المالية للدولة. فان الاعتمادات التي ادرجت في الميزانية لهذه المديرية تعتبر قليلة اذا قورنت بالاعمال المطلوب من المديرية تنفيذها.

وفيما يلي نوضح مجموع الاعتمادات التي رصدت لمديرية الري العامة خلال الثلاث سنوات الاخيرة. لغرض تنفيذ الاعمال الرئيسية واعمال الصيانة وغيرها. والمبالغ التي صرفت بصفة فعلية خلال كل سنة من هذه السنوات الثلاث المبحوث عنها في هذا التقرير.

والقائمة رقم (٥) موضح بها كيفية توزيع الاعتمادات المرصدة والمبالغ المنفقة على الاعمال الرئيسية خلال كل سنة من السنوات الثلاثة.

والقائمة المرفقة رقم (٦) موضح بها كيفية توزيع الاعتمادات المرصدة والمبالغ المنفقة في الميزانية الاعتيادية خلال كل سنة من السنوات الثلاثة.

المصروفات		الاعتمادات		
دينار	فلس	دينار	فلس	
١٠٠٤٩٥٤	٢٥٥	١٠٠٠٠٠٠	...	الاعمال الرئيسية لسنة ١٩٤٧/٤٦
٣٣٩٠٥٦٥	٢٦٦	٣٨١٠١٥٠	...	اعمال الصيانة (الميزانية الاعتيادية)
١٠٣٤٤٠١٩	٥٢١	١٠٤٨١٠١٥٠	...	المجموع لسنة ١٩٤٧/٤٦
١٠١٤٦٠١٦٨	٩٨٣	١٠٣٩٢٠٠٠	...	الاعمال الرئيسية لسنة ١٩٤٨/٤٧
٢٣٠٠١٧٩	٩٢٢	٢٧٣٠٥٠٠	...	اعمال الصيانة (الميزانية الاعتيادية)
١٠٣٧٦٠٣٤٨	٩٠٥	١٠٦٦٥٠٥٠٠	...	المجموع لسنة ١٩٤٨/٤٧
١٠٣١٩٠٢١٢	٢٦٠	١٠٥٥٠٠٠٠	...	الاعمال الرئيسية لسنة ١٩٤٩/٤٨
٢٥٩٠٠٩١	٠٢٤	٢٩٣٠٥٠٠	...	اعمال الصيانة (الميزانية الاعتيادية)
١٠٥٧٨٠٣٠٣	٢٨٤	١٠٨٤٣٠٥٠٠	...	المجموع لسنة ١٩٤٩/٤٨

ملحوظة - جميع المصروفات الموضحة بهذه القائمة هي الى نهاية اذار الملحق من كل سنة من السنوات الثلاث.

عدد موظفي ومستخدمى مديرية الري العامة فى شهر نيسان ١٩٤٦ وفى شهر اذار سنة ١٩٤٩

المجموع		المستخدمون						الموظفون		عنوان الوظيفة
		الاجانب		الموقتون		الدائميون				
						سنة ١٩٤٩	سنة ١٩٤٦			
سنة ١٩٤٩	سنة ١٩٤٦	سنة ١٩٤٩	سنة ١٩٤٦	سنة ١٩٤٩	سنة ١٩٤٦	سنة ١٩٤٩	سنة ١٩٤٦	سنة ١٩٤٩	سنة ١٩٤٦	
١	١	—	—	—	—	—	—	١	١	... مدير عام
١	—	—	—	—	—	—	—	١	—	... معاون مدير عام
١	١	١	١	—	—	—	—	—	—	... رئيس الهيئة الفنية
١	١	١	١	—	—	—	—	—	—	... مهندس مقيم
١	—	١	—	—	—	—	—	—	—	... نائب مهندس مقيم
١٨	٨	١٠	٥	١	—	—	—	٧	٣	... مهندس
١	—	١	—	—	—	—	—	—	—	... مهندس اقدم
١٩	١٠	٢	—	—	—	—	—	١٧	١٠	... معاون مهندس
١	—	١	—	—	—	—	—	—	—	... معاون مهندس تسعير
٢	١	٢	١	—	—	—	—	—	—	... مفتش اعمال
٨٤	٣٩	—	—	٤	٢	—	—	٨٠	٣٧	... ملاحظ فنى
١٥	٤٢	—	—	٢	٢	—	—	١٣	٤٠	... معاون ملاحظ فنى
٢	١	٢	١	—	—	—	—	—	—	... رئيس رسامين
١٨	٨	٥	١	٧	١	—	—	٦	٦	... رسام
٨	٦	—	—	—	—	—	—	٨	٦	... معاون رسام
—	١	—	١	—	—	—	—	—	—	... مفتش مساحة
٤	—	٤	—	—	—	—	—	—	—	... رئيس مساحين
٤٦	١٧	٢٠	٦	٤	—	—	—	٢٢	١١	... مساح
٩	٤	—	١	٨	٣	١	—	—	—	... مراقب ميكانيكى
٢	—	—	—	٢	—	—	—	—	—	... ملاحظ ميكانيكى
١	١	—	—	—	—	١	١	—	—	... معاون ميكانيكى
١	١	—	—	—	—	١	١	—	—	... ميكانيكى كهربائى
٢	١	—	—	١	—	١	١	—	—	... ملاحظ معمل
١	—	—	—	—	—	١	—	—	—	... مفتش ميكانيكى

المجموع		المستخدمون						الموظفون		عنوان الوظيفة
		الاجانب		الموقتون		الدائميون				
سنة	سنة	سنة	سنة	سنة	سنة	سنة	سنة	سنة	سنة	
١٩٤٩	١٩٤٦	١٩٤٩	١٩٤٦	١٩٤٩	١٩٤٦	١٩٤٩	١٩٤٦	١٩٤٩	١٩٤٦	
١	—	—	—	—	—	—	—	١	—	... مدير حسابات
١	—	—	—	—	—	—	—	١	—	... مميز ادارة
—	١	—	—	—	—	—	—	—	١	... مميز حسابات
٣	١	—	—	—	—	—	—	٣	١	... ملاحظ تدقيق
١	—	—	—	—	—	—	—	١	—	... ملاحظ حسابات
٣	١	—	—	٢	—	—	—	١	١	... ملاحظ اوراق
١	١	—	—	—	—	—	—	١	١	... ملاحظ حقوق
١	—	—	—	—	—	—	—	١	—	... ملاحظ ذاتية
١	—	—	—	١	—	—	—	—	—	... ملاحظ ادارة
١	—	—	—	—	—	—	—	١	—	... ملاحظ تدقيق المخازن
٥	٣	—	—	—	—	—	—	٥	٣	... مدقق
١٠	٦	—	—	١	—	—	—	٩	٦	... محاسب
٨	٥	—	—	٢	—	—	—	٦	٥	... معاون محاسب
٧	٧	—	—	٢	٤	—	—	٥	٣	... مأمور مخزن
١	٣	—	—	١	٢	—	—	—	١	... مترجم
٧٧	٥٦	—	—	١٥	١١	—	—	٦٢	٤٥	... كاتب
١٣	٨	—	—	٣	—	—	—	١٠	٨	... كاتب طباعة
١	—	—	—	١	—	—	—	—	—	... عداد
١	—	—	—	١	—	—	—	—	—	... خطاط
٣٤	٣١	—	—	٢٩	١٨	٥	٩	—	٤	... مراقب
١	١	—	—	—	—	١	١	—	—	... مراقب مخزن
٩٠	٥٦	—	—	٦	٧	٨٤	٤٩	—	—	... مراقب مياه
٥٢	١٧	—	—	—	١٦	٥٢	١	—	—	... مراقب سداد
١٥٥	١٠٥	—	—	—	١٠٥	١٥٥	—	—	—	... مأمور سداد
٧٢	٦٢	—	—	٢٤	٦٢	٤٨	—	—	—	... قراء مقاييس
٥	٥	—	—	١	١	٤	٤	—	—	... رئيس بوابين
٤٠٠	٢٩٦	—	—	٦٧	٤٩	٣٣٣	٢٤٧	—	—	... كراخ وبوابون وحراس

(ك)

الاعتمادات المرصدة والمبالغ المنفقة على الاعمال الرئيسية

مرفق رقم (هـ)

المصروفات لسنة ٤٨-٤٩	لغاية آذار ٤٩ الملحق	الاعتمادات لسنة ٤٨-١٩٤٨	المصروفات لسنة ٤٨-١٩٤٧	الاعتمادات لسنة ٤٨-١٩٤٧	المصروفات لسنة ٤٧-١٩٤٦	الاعتمادات لسنة ٤٧-١٩٤٦	العنوان	الآداة	المحصل
٦٠٥٤١٠/٧٨٣	٧٠٠٠٠٠/-	٣٠١٠٩٨/٦٦٤	٤٣٠٠٠٠/-	٣٨٦٤٨٠٦/٠٧٩	٤٠٠٠٠٠/-	٣٨٦٤٨٠٦/٠٧٩	مشروع الجبائية	١	١
٧٠٩٣٩/٩٩٨	١٠٠٠٠٠/-	٢١٤٣٥٧/١٦٠	٢٢٠٠٠٠/-	٣١٤١٠٦/٩١٩	٣٢٠٠٠٠/-	٣١٤١٠٦/٩١٩	مشروع الشامية	٣	٣
٣٧٠٠٢٣/٨٢١	١٧٠٠٠٠/-	١٢٠٣٦/١٨٧	١٩٠٥٠٠/-	١٣٤٣٧٩/٣٣٠	١٤٠٠٠٠/-	١٣٤٣٧٩/٣٣٠	مشروع الخويجة	٤	٤
١٣٩٤٨٢١/٤٧٣	١٣٥٠٠٠/-	٤٣٤٥٧٤/٨٧١	٩٤٤٥٠٠/-	٢٦٠٠٠٧/٨٧٦	٢٦٠٠٠٠/-	٢٦٠٠٠٧/٨٧٦	مشروع شق اقبية الغراف والديجلة	٥	٥
١٦٤٧٢٤/٤١١	٢٥٠٠٠٠/-	٢٢٤٠١٥/٠٦٦	٢٢٠٠٠٠/-	١٤٤٦٧٠/٢٣٨	١٥٠٠٠٠/-	١٤٤٦٧٠/٢٣٨	مشروع الدغارة	٦	٦
٢٣٠٤٦٧٠/٨٣٢	٢٨٠٠٠٠/-	٣٦٣٤٠٣٠/٢٨٨	٣٨٩٠٠٠/-	٣٣٧٠٨٩٦/٦٤٢	٣٣٧٩٠٠/-	٣٣٧٠٨٩٦/٦٤٢	مشروع السمداد	٧	٧
٢٤٢٦٧/٠٣٤	٣٤٠٠٠/-	١٤٦٥٥/٣٨٠	٢٤٠٠٠/-	١٠٢٦٠/٥٠٠	١٠٥٠٠/-	١٠٢٦٠/٥٠٠	مشروع التفارقات	٨	٨
١٦٤٢٣٢/٢٥٧	٢٠٠٠٠٠/-	١٤٤٤٣٥/٧٣٦	١٥٠٠٠٠/-	٨٤٨٥٣/٥٨١	١٠٠٠٠٠/-	٨٤٨٥٣/٥٨١	مشروع تنظيم جداول اطلية	٩	٩
—	—	٦٤٦٧٦/١٤٨	٧٠٠٠٠/-	٢٤٥٢٠/٦٧٨	٨٠٥٠٠/-	٢٤٥٢٠/٦٧٨	مشروع ابي غريب	١٠	١٠
١٤٤٣٩٥/٩٩٤	٢٥٠٠٠٠/-	٧٦٠٦٤٣/٩٦١	٨٠٠٠٠٠/-	٤٥٤٣٥٤/٠٢٦	٤٩٤٥٠٠/-	٤٥٤٣٥٤/٠٢٦	مشروع الرميثة	١١	١١
١٨٠٠٨٣/٧٨٥	٢١٠٠٠٠/-	٦٤٨٢٦/١٧١	١١٠٠٠٠/-	١٨٠٤٧٠/٦٧٠	١٩٠٠٠٠/-	١٨٠٤٧٠/٦٧٠	مشروع جداول لواء ديالى	١٢	١٢
١٨٦٤١٦٧/٧٢٣	١٩٥٠٠٠٠/-	١١٨٤٥٧٤/٨٠٥	١٢٦٠٠٠٠/-	٤٤٤٣٧٣/٤٢٩	٤٧٠٠٠٠/-	٤٤٤٣٧٣/٤٢٩	مشروع دريس المشاريع	١٣	١٣
٤٤٥٦٨/٩٦٣	٧٤٠٠٠/-	١١٤١٥٨/٧٢٩	١٠٠٠٠٠/-	٤٤٤٤٣/٦٧٨	٧٠٥٠٠/-	٤٤٤٤٣/٦٧٨	مشروع الميجيل	١٤	١٤
٣٠٠٨٢/٨٢٥	٣٤٠٠٠/-	٢٤١٨٦/٦٧١	٢٤٥٠٠/-	٤٠٩/٢٠٠	٢٤٠٠٠/-	٤٠٩/٢٠٠	مشروع ميازل شقلاوة	١٥	١٥
١٤٠١٤/٧٠١	٢٤٠٠٠/-	٥٢٤/٨٥٦	٢٤٠٠٠/-	٨٢٧/٩٣٤	٢٤٥٠٠/-	٨٢٧/٩٣٤	مشروع حلبجة	١٦	١٦
٩٤١٧٤/٧٥١	٢٥٠٠٠٠/-	٥٨٤٣٣٠/٧٠٦	٦٠٠٠٠٠/-	١٥٤٥٧٢/٩٧٢	١٦٠٠٠٠/-	١٥٤٥٧٢/٩٧٢	مشروع خفارات ومكانين	١٧	١٧
١٩٠٢٨٨/١٧٥	٢٣٠٠٠٠/-	٧٤٤٩٣٧/٩٨٤	٨١٠٠٠٠/-	٣٨٠٠٤٤/١٩١	٩٥٠٦٢٠/-	٣٨٠٠٤٤/١٩١	مشروع سد كل بخجة	١٨	١٨
١٧٤٣٤٤/٧٣٤	٢٥٠٠٠٠/-	٦٤١٤٧/٤٣٥	١٤٤٠٠٠/-	١٤٤٩٥٦/٣١٢	١٥٠٠٠٠/-	١٤٤٩٥٦/٣١٢	مشروع توسيع معمل ومخزن الهندية	١٩	١٩
—	٣٤٠٠٠/-	—	—	—	—	—	اصلاح ابواب سدة الهندية	٢١	٢١
—	—	—	—	—	—	—	مشروع تنظيم جداول لواء العمارة	٢٢	٢٢
١٠٣١٩٠٢١٢/٢٦٠	١٤٥٥٠٠٠٠/-	٤٤٩٥٨/١٦٥	٥٤٠٠٠٠/-	—	—	—	مشروع اعمال الري في لوائى اربيل الموصل	٢٣	٢٣
—	—	١٤١٤٦٤١٦٨/٩٨٣	١٤٣٩٢٠٠٠/-	١٤٠٠٠٤٩٥٤/٢٥٥	١٤١٠٠٠٠٠٠/-	١٤٠٠٠٤٩٥٤/٢٥٥	المجموع		

الاعتمادات المرصدة والمبالغ المنفقة من الميزانية الاتحادية

مرق رقم (١)

المرصوفات لسنة ٤٨-٤٩	الاعتمادات لسنة ٤٨-٤٩	المرصوفات لسنة ٤٧-٤٨	الاعتمادات لسنة ٤٧-٤٨	المرصوفات لسنة ٤٦-٤٧	الاعتمادات لسنة ٤٦-٤٧	العنوان	المادة	الفصل
٨٧,٧٢٩/١٠١	١٠٧,٠٠٠/-	٨٤,٠٨١/٣٠٨	١٠٠,٠٠٠/-	٧٢,٣٩٤/١٣١	٨٢,٤٠٠/-	انرواتب	١١٣	١١٣
٢٣,٩٦٦/٤٥٠	٣٤,١٠٠/-	٢٣,٨١٢/٦٧٥	٢٣,٨٥٥/-	٢١,٩٦١/٣٧٩	٢٢,٠٧٥/-	مخصصات ومصرفات السفر	١	١١٨
١,٣٠٤/٩٦١	١,٧٥٠/-	١,٤٧٨٩/٧٠٨	٢,١٠٠/-	٢,١٩٦/٥٠١	٢,٢٢٠/-	مخصصات ومصرفات النقل	١	١
١,٥٦٦/١٩٦	٢,٠٠٠/-	١,٤٨٧/٣٨١	٢,٠٠٠/-	١,٣٨٩/٠١٥	١,٦١٠/-	آثاث	٢	٢
٤٤/١٤٢	١٠٠/-	٩٦/٧٤٦	٢٥٠/-	٥٩/٧٩٠	٧٠/-	شراء كتب	٣	٣
٩٤٢/٠٨٨	٨٠٠/-	٣٤٤/٠٠٤	٤٧٠/-	٨٧٩/٩٤١	٩١٥/-	نفقات الطبع	٤	٤
٢,٥٨٠/٦٤٩	٢,٩٠٠/-	٣,٣٠١/٤٤٥	٣,٣٧٥/-	٢,١٥٣/٩٠٩	٢,٢١٠/-	قرطاسية واستمارات رسمية	٥	٥
٩,٤٤٠/٥٥١	٨,٩٠٠/-	٨,٩١٩/٨١٤	٩,٣٥٠/-	٧,٨٨٤/٩٣٣	٧,٩٧٠/-	بريد وقرق وتلفونات	٦	٦
٦٩٧/٠٠٠	١,٠١٠/-	٨١٦/٥٤٥	١,٠١٠/-	٧٦٠/٨٠٠	٧٧٠/-	إيجارات	٧	٧
١,٤٤٥/٣٦٥	١,٥٠٠/-	١,٣٠٢/٢٦٥	١,٤٤٠/-	١,٠٠٠/٥٠٨	١,٠٥٠/-	ماء وكهرباء وتدفير	٨	٨
٣٠/٥٧٨	١٠٠/-	٩٧/٣٩٢	١٠٠/-	٥/٤٨٠	١٠/-	تعميرات طليقة	٩	٩
٢,٠١٠/٣٧٦	٢,٣٠٠/-	٢,٢٨٧/٦٤٦	٢,٨٠٠/-	٢,٣١٣/٦٥٠	٢,٣٩٥/-	مصرفات متنوعة	١٠	١٠
٣٠/٥٥٣	١٠٠/-	٤٤/٣٤٥	١٠٠/-	٢٢/٩٨٣	٣٠/-	مصرفات قضائية	١١	١١
٤٢٧/٢٥٢	١,٤٤٠/-	٢,٥٤٤/٢٠٤	٢,٦٥٠/-	٢,٥١٥/٦٠٥	٢,٥٥٠/-	سيارات ومركبات	١٢	١٢
١,٠٨٤٠/٤٧٠	١,٩٠٠/-	١,٣٠٩/١٠١	١,٤٥٠/-	١,٢٣٣/٢٨٦	١,٢٧٥/-	تشغيل المكائن الكهربائية	١٣	١٣
٤٦,٣٨٤/٠٣١	٤٩,٠٠٠/-	٤٨,١٥٣/٢٧١	٥١,٠٠٠/-	٤٤,٣٨٦/٧٨٠	٤٥,١٥٠/-	المجموع	١١٤	١١٤
٣٧,٥٠٠/١٤٧	٣٩,٠٠٠/-	٤٥,٣٧٠/٣٦٧	٤٧,٠٠٠/-	٣٥,٧١٦/٢٠٩	٤٠,٠٠٠/-	اعمال الري والمبازل والصبية	١	١
٢١,٠١٥٧/٤٤٧	٢٨,٥٠٠/-	٢٤,٥٨٧/٧٩٧	٢٧,٠٠٠/-	٢٩,٩١٤/٨٦٧	٣٥,٠٠٠/-	الاستحضارات ضد الفيضان	٢	٢
٥٤,٢١٢/٨٧٨	٥٣,٥٠٠/-	١٢,٣١٧/٧١١	٢٠,٠٠٠/-	١٢,٥٣٠/٣٧٤	١٤,٥٠٠/-	عمليات الفيضان	٣	٣
٣,٢٥٣/٣٢٣	٤,٠٠٠/-	٥,٧٥٦/٩١٣	٦,٠٠٠/-	٤,٣٧٠/٠٢٣	١٠,٠٠٠/-	مباني الري	٥	٥
١١٦,٠١٢٨/٧٤٥	١٢٥,٠٠٠/-	٨٩,٠٣٢/٧٨٨	١١٠,٠٠٠/-	٢٠,٢٠٨٣٠/٣٧٢	٢٤,٠٥٠/-	رواتب الموظفين والمستخدمين	٦	٦
٥,٠٧٢٠/٧٠١	٦,٥٠٠/-	٦,٥٢٢/٨٣٦	٦,٧٠٠/-	٥,٤٧٤/٨٠٣	٦,٠٧٦/-	ادوات وماكينات	١	١٢٠
٢,٥٠٦/٠٥٩	٢,٥٠٠/-	٢,٠١٢٤/٠٤٤	٢,٣٠٠/-	١,٦٩٨/٧٩٤	٢,١٧٠/-	آلات هندسية	٢	٢
١٥٢/٣٩٤	٣,٠٠٠/-	١٨٠/٩٥٠	٣,٠٠٠/-	١٢,٧٠٢/٦٢٢	٤,٠٧٠/-	اللوازم في المستودعات	٣	٣
٤٦٩/٩٩٣	٥٠٠/-	٨٤/٧٢٥	٥٠٠/-	٨٧/٧٦٤	١٠٠/-	الحساسة في اللوازم	٤	٤
٨,٠٨٤٩/١٤٧	١٢,٥٠٠/-	٨,٩١٢/٥٥٥	١٢,٥٠٠/-	١٩,٩٦٣/٩٨٣	١٣,١٠٠/-	المجموع	١٢٠	١٢٠
٢٥,٩٠٩١/٠٢٤	٢٩,٣٠٥٠٠/-	٢٣,٠١٧٩/٩٢٢	٢٧,٢٥٠٠/-	٢٣,٩٠٦٥/٢٦٦	٢٨,١٠١٥٠/-	مجموع الباب الثالث عشر	١٢٠	١٢٠

الفصل الاول

اولا - اعمال الصيانة

من اهم الاعمال التى تقوم بها المديرية صيانة منشآت الرى الحالية والمحافظة عليها ولا سيما المنشآت الرئيسية منها مثل سدة الكوت وسدة الهندية وسد دىالى الثابت . وغيرها من منشآت الرى مثل النواظم والسيفونات والبرابخ والعبارات والقناطر .

وتقوم المديرية ايضا بصيانة الجداول الفنية التى تشرف على توزيع المياه منها وذلك بأجراء التطهيرات الخاصة بها سواء عن طريق المقاولات او بواسطة حشور المكلفين تحت اشراف المديرية . كما تقوم المديرية بإنشاء طرق المراقبة على ضفاف الجداول الرئيسية لغرض صيانتها والمحافظة عليها . هذا علاوة على اعمال الصيانة التى تقوم بها المديرية فى تهذيب مجارى الانهر داخل المدن الكبيرة وخارجها .

ويمكن تلخيص اعمال الصيانة التى انجزتها المديرية خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير على الوجه التالى :-

(١) صيانة منشآت الرى .

أ - تعمير سد دىالى الثابت .

قامت المديرية بانجاز بعض اعمال الصيانة لسد دىالى الثابت عقب فيضان سنة ١٩٤٦/٤٥ الذى سبب انهيار بعض اقسام السد . فقد حدث بتاريخ ١٤ اذار ١٩٤٦ ان ارتفع منسوب المياه امام السد الى منسوب ٦٩١٠ م وبلغ تصريف نهر دىالى ما يقرب من ٣٦٠٠ م^٣ فى الثانية مما ادى الى انهيار بعض الكتل الخرسانية المثبتة على الميل الخلفى للسد فى القسم الثامن منه كما طغت المياه فوق حائط الكتف الايسر للسد ومرت خلف الحائط حيث سببت نحرا شديدا ادى الى انهيار ما يقرب من ثلثى التكسية المائلة المثبتة على الضفة اليسرى .

وقد قامت المديرية خلال صيف سنة ١٩٤٦ بتعمير القسم المنهار من السد بواسطة تثبيت كتل خرسانية ذات مقاس ١٠ × ١٠ × ٧٥ م بدلا من الكتل الصغيرة المنهارة . كما قامت بتعمير التكسية المنهارة بواسطة تثبيت الكتل الخرسانية الصغيرة عليها وهى الكتل ذات المقياس ٤٠ × ٤٠ × ٢٠ م . كما قامت بتعليق حائطى الجناحين الايمن والايسر للسد بمقدار ٥٠ سم حيث اصبح منسوبهما العلوى ٦٩٥٠ م بدلا من ٦٩٠ م . وعلاوة على ذلك فقد قامت المديرية بتمديد حائط الدروة (الستارة) الخاص بحائط الجناح الايسر للسد حتى اتصاله بحائط الدروة (الستارة) ناظم جدول مهروت مع جعل المنسوب العلوى لهذا التمديد ٦٩٥٠ م . كما تم تمديد مائل من الجهة اليمنى للسد .

وقد انجزت المديرية هذه التعميرات خلال صيف سنة ١٩٤٦ قبل موسم الفيضان التالى وبلغ مجموع ما انفق على هذا التعمير - / ١٢٠١٠٠ دينار .

والخارطة المرفقة رقم (٧) توضح الاقسام التى انهارت من السد فى القسم الثامن منه .

والخارطة المرفقة رقم (٨) توضح الاعمال التى انجزتها المديرية فى تعمير هذا السد .

ب - صيانة النواظم .

قامت المديرية بانجاز اعمال الصيانة الاعتيادية لجميع النواظم المنشأة على صدور الجداول . وذلك بترميم التكسية المثبتة من مقدم ومؤخر هذه النواظم وهرز الضفاف القريبة منها بين وقت وآخر لغرض صيانة مباني هذه النواظم من النحر الذى يحدث خلف مبانيها ويؤدى عادة الى انهيار بعض اقسامها . كما قامت المديرية بصيانة ابواب هذه النواظم بواسطة صبغها وتعميرها لضمان المحافظة عليها .

هذا علاوة على اعمال التعمير والصيانة التى انجزتها المديرية فى ناظم جدول بلدروز وفى ناظم شط الغراف طبقا للتفصيل التالى •

١- تعمير ناظم جدول بلدروز •

لقد ادى فيضان نهر دىالى المرتفع لسنة ٤٥-١٩٤٦ الى انهيار بعض اجزاء من ناظم جدول بلدروز حيث تهدم القسم الايسر من الناظم بما فيه الكتف الايسر وحائط الجناح •

وكان من نتيجة هذا الانهيار ان تدفقت مياه النهر داخل الجدول مما ادى الى حدوث ترسبات كثيرة من الحصى على طول مسافة الكيلومتر الاول من هذا الجدول خلف الناظم مباشرة •

وقد قامت المديرية بتعمير هذا الناظم خلال صيف سنة ١٩٤٦ حيث اعادت بناء فتحة الناظم مرة ثانية كما قامت بتطهير الحصى الذى تراكم مؤخر هذا الناظم • وقد بلغت جملة تكاليف هذا التعمير مبلغ ٣٤٠٠٠/- دينار •

٢- صيانة ناظم شط الغراف •

تعتبر صيانة ناظم شط الغراف من اعقد حالات الصيانة التى واجهتها المديرية خلال هذه الفترة • فهذا الناظم صمم على اساس تصريف قدره ٢٠٠ م٣ فى الثانية لغرض تجهيز الجداول المقترح تفرعها من شط الغراف بالتصريف الكافى لها • وذلك بعد تنظيم الشط وانشاء النواظم القاطعة عليه •

ونظرا لان ناظم شط الغراف انشئ قبل حفر الجداول المتفرعة منه وقبل انجاز اعمال التنظيم الاخرى فقد اضطر الى اسالة كمية من المياه اكبر بكثير مما صمم له الجدول بحيث تجاوز التصريف المار منه لاغراض الري ٤٠٠ م٣ فى الثانية • وذلك لكى يكون مستوى المياه فى الجداول عاليا حتى تتمكن الجداول الحالية المتفرعة منه من اخذ تصريفها الكامل • وعلى الاخص الجداول التى تتفرع منه بين الصدور ومؤخر بلدة الحى •

وعلاوة على ذلك فان شط الغراف استعمل مرارا فى تخفيف وطأة فيضان نهر دجلة بواسطة تمرير تصريف يزيد على مقدار ٦٠٠ م٣ فى الثانية خلال موسم الفيضان وهى تصارييف تزيد كثيرا على التصريف المصمم بموجبه هذا الناظم •

ونظرا لان ناظم شط الغراف بوشر باستخدامه لأول مرة فى سنة ١٩٣٨ فقد اضطر فى فيضان سنة ١٩٣٩ الى تمرير تصريف قدره ٦٦٠ م٣ فى الثانية من هذا الناظم بمنسوب قدره ٢٨ م فى المؤخر • فادى ذلك الى حدوث تآكل شديد فى اسس مؤخر الناظم مما سبب حدوث تآكل حول الركائز الفولاذية الخاصة بهذه الاساسات • كما حدث تآكل شديد ايضا فى مقدم الناظم نتيجة مرور هذا التصريف الكبير • وقد ساعد على زيادة هذا التآكل وجود رأس الجدار الفاصل فى مقدم القناة الموصلة بين النهر والناظم •

وعلى أثر حدوث هذه الاضرار بوشر بتقوية الناظم بواسطة تمديد الاساس فى مقدم ومؤخر الناظم مع اضافة خط جديد من الركائز الحديدية •

ففى المقدم تم التمديد لمسافة ٢٠ م مقدم مدخل الهويس بحيث اصبح هذا الجزء الجديد كأساس لمدخل الجدول الموصل بين النهر والناظم والذى يتناقص عرضه من مقدار ٧١ م وهو العرض فى اول المدخل الى مقدار ٥٤ م وهو العرض عند الفتحات امام الناظم •

اما فى المؤخرة فلم يتجاوز تمديد الاساس عن نهاية حائط الهويس • وقد تم هذا التمديد بنفس المنسوب القديم للأساس • اما الركائز الفولاذية التى هى عبارة عن خطين فقد ثبتت بعمق ١٠ امتار •

والحاملة المرفقة رقم (٩) توضح اعمال الصيانة التى انجزت فى هذا الناظم •

ومنذ سنة ١٩٤٠ أى بعد انجاز هذه التعميرات حدد المنسوب الذى يجب ان لا تتجاوزه المياه مؤخر الناظم بمقدار ١٧٥٠م ويقابله تصريف قدره ٣٤٨٠م^٣ فى الثانية. ومع اتخاذ هذه الاحتياطات فقد لوحظ ان التآكل لا يزال مستمرا فى الاساسات خلف الناظم وانما بصورة مصغرة لم يمتد لمسافات جديدة. وقد فحص هذا الناظم خلال سنة ١٩٤٧ وقررت المديرية ان تقوم اولا بتقوية الجانب الايسر وتأمين استدارة مقدم ومؤخر الناظم بواسطة تركيز صف من الركائز الفولاذية ورصف الكتل الخرسانية. وخلال صيف سنة ١٩٤٧ قامت المديرية بتنفيذ بعض اعمال الوقاية حيث انجزت بطريقة الامانة رضى الاحجار فى مؤخر الناظم وتكسية جانبه الايمن بكلفة اجمالية قدرها ٢٨٢٠ ديناراً.

وخلال صيف ١٩٤٨ قامت المديرية بانجاز اعمال الصيانة الخاصة بتكسية الضفة اليسرى لمؤخر الناظم بواسطة الكتل الخرسانية مقاس ٤٠ × ٤٠ × ٢٠م مع رضى الاحجار امام الاسس المتآكلة. وقد انجزت هذه الاعمال بموجب المذكرة رقم ١١ لسنة ١٩٤٨-٤٩ بكلفة اجمالية قدرها ١٤٣٥١ ديناراً.

ج- صيانة سدتى الكوت والهندية.

نظرا لان سدتى الكوت والهندية لم يحدث بهما اضرار تستحق الذكر خلال فترة السنوات الثلاث المبحوث عنها فى هذا التقرير. فقد قامت المديرية بانجاز اعمال الصيانة الاعتيادية فقط لكل من هاتين السدتين وذلك بتنظيف وصبغ الابواب والسلاسل وتدهين وتشحيم الاجزاء المتحركة من السدة مع تبديل بعض السلاسل المتآكلة بين وقت وآخر.

وقد قامت المديرية ايضا بتطهير مقدم ومؤخر الاهوسة من الترسبات التى تتراكم امامها خلال موسم الفيضان وخاصة فى مقدم ومؤخر هويس سدة الكوت.

وخلال فيضان سنة ١٩٤٨ - ١٩٤٩ الاخير واجهت المديرية بعض المشاكل من جراء تراكم الترسبات امام هويس سدة الكوت مما حال دون امكان فتح ابواب الهويس للملاحة ابتداء من تاريخ ٢٨ نيسان ١٩٤٩ حتى تاريخ ١ حزيران ١٩٤٩ فأدى ذلك الى تعطيل الملاحة طوال هذه المدة.

وقد بحثت المديرية اسباب حدوث هذه الترسبات فاتضح ان هذه الترسبات تتراكم عادة عندما ترتفع مناسيب المياه امام السدة خلال موسم الفيضان بحيث تتجاوز حد الخطورة فتضطر المديرية الى فتح ابواب سدة الكوت جميعها وبذلك يتلاشى فرق التوازن بين منسوب المياه فى مقدم ومؤخر السدة مما يؤدى الى تراكم الترسبات حول الهويس ولا سيما فى مقدم ابوابه الامامية الامر الذى يحول دون امكان فتح ابواب الهويس للملاحة الا بعد رفع تلك الترسبات بتطهير الهويس.

ولمعالجة هذه الحالة قامت المديرية بتطهير الهويس بواسطة بعض انواع الحفارات الموجودة لديها بحيث يمكن ازالة قسم من هذه الترسبات يسمح بفتح ابواب فتحاً جزئياً. وعندما تهبط مناسيب المياه امام السدة عن حد الخطورة تعمل المديرية على قفل ابواب سدة الكوت جميعها وبذلك يساعد ضغط التيار الذى ينتج نتيجة فرق التوازن بين منسوب المياه فى مقدم ومؤخر السدة على تطهير الهويس تطهيراً كاملاً من هذه الترسبات بقوة اجتراف المياه واكتساحها لهذه الترسبات.

(٢) صيانة مجارى الانهر وتهذيبها.

قامت المديرية بانجاز بعض اعمال الصيانة الخاصة بالمحافظة على مجارى الانهر وصيانة ضفافها من من التآكل او الانهيار اثناء الفيضانات العالية. ولذلك اشأت بعض السنوات فى المناطق الخطرة الشديدة الانحناءات من مجارى هذه الانهر لغرض توجيه تيار النهر وقت الفيضان الى منتصف النهر وبذلك يقل تأثيره على ضفاف النهر عند المنحنيات.

ومن اهم الاعمال التى انجزت خلال هذه الفترة هى الاعمال الخاصة بصيانة مجرى نهر الفرات بالقرب من صدر اليوسفية.

فقد اتضح للمديرية ان نهر الفرات بالقرب من صدر جدول اليوسفية قد عمل دورة كبيرة وان التآكل الذي احده النهر في رقبة هذه الدورة من الطرفين قد انقص عرض الرقبة من ١٥٠٠ متر قبل سنتين الى ٣٢٠ مترا في سنة ١٩٤٨ كما هو واضح في الخارطة المرفقة رقم (١٠) عند النقطتين أ ، ب . وان استمرار التآكل معناه احداث اتصال بين النقطتين أ ، ب مباشرة وترك صدر جدول اليوسفية بعيدا عن مجرى النهر الجديد . مما يؤدي الى احداث اضرار بالغة لهذا الجدول بحيث يصعب تأمين المياه اللازمة له .

لذلك قامت المديرية بدراسة هذه الحالة فوجدت ان تبديل موقع صدر جدول اليوسفية الى مسافة اربعة او خمسة كيلومترات مقدم الموقع الحالي مع اثناء ناظم جديد للجدول سوف يكلف نفقات كبيرة اذا قورنت بنفقات المحافظة على ساحل نهر الفرات بالقرب من صدر الجدول .

لذلك قامت المديرية باثناء (٨) سنون صغيرة متجاوزة على طول مسافة قدرها ٥٠٤ م في المقدم في الموقع (أ) واثناء ١٢ سنا صغيرة متجاوزة على طول مسافة قدرها ٧٢١ م في المؤخر في الموقع (ب) الموضح على الخارطة رقم (١٠) وذلك بواسطة رمى الاحجار لعمل سنون صغيرة بمستوى علوى قدره ٣٦ م وعلى بعد ٥٠ مترا بين السن والاخر بحيث يبرز السن بصورة عمودية على الساحل لمسافة ٤٠٠ متر وبعرض فوقاني يبلغ مترا واحدا . وقد بلغت كمية الاحجار التي استعملت في اثناء هذه السنون مقدار ٨٤٨٤٧ م^٣ تم تجهيزها بموجب المذكرة رقم ٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨ .

وقد كان لاثاء هذه السنون اثر كبير في المحافظة على مجرى النهر في هذا الموقع خلال فيضان سنة ١٩٤٩-٤٨ .

(٣) صيانة الجداول .

نظرا لان نهري دجلة والفرات يحملان نسبة كبيرة من الطمي خلال موسم الفيضان فذلك تتسبب سنويا كميات كبيرة من الطمي في كثير من الجداول التي تشرف عليها المديرية . ولذلك تعتبر اعمال التطهير لهذه الجداول من اهم الاعمال التي تشرف عليها المديرية .

فلكى يمكن لهذه الجداول ان تأخذ تصريفها الكامل لغرض ضمان تأمين اسقاء المزروعات الصيفية والشتوية . وجب ان يتم تطهيرها من جميع الترسبات التي تحدث بها عقب موسم الفيضان مباشرة . ولذلك تعمل المديرية جادة في تطهير قسم كبير من هذه الجداول بواسطة المقاولات او بطريقة الامانة بواسطة حفارات المديرية . كما تشرف على اعمال التطهير التي يقوم بها الزراع المكلفون على نفقتهم الخاصة .

ولتأمين تطهير الجداول في الاوقات المناسبة عدل قانون الري والسداد حيث اضيف الى المادة الرابعة عشرة منه بمقتضى قانون التعديل المرقم (١) لسنة ١٩٤٥ المنفذ بتاريخ ٢٦ شباط ١٩٤٥ الفقرة التالية :-

» يقوم بأمر المحافظة والعناية باعمال الري وتطهير الجداول من الدهلة (الطمي) وتحميل السداد وترميمها وتعميرها من يستفيد من وجودها صالحة ويتضرر من عدمها او من فسادها ويعين «متصرف اللواء هؤلاء المكلفين بموجب جداول ينظمها لهذا الغرض ويندر فيها عدد العمال المطلوبين «منهم وعلى هؤلاء المكلفين احضار عمالهم المطلوبين منهم بموجب الجداول المذكورة خلال المدة التي «يقررها مهندس الري الاجرائي او اى مأمور آخر حائز سلطة من وزير المواصلات والاشغال .»

» اذا لم يجهز احد المكلفين العمال عندما يطلب منه ذلك بموجب احكام هذه المادة فللمديرية «الري العامة ان تقوم بانجاز العمل بنفسها ويكون ذلك الشخص عندئذ مكلفا بتعويض الحكومة»

» عن اى مصرف تحملته بسبب انجازها العمل المفروض عليه في تجهيز العمال وذلك بدون ان «يخل بالتعليمات الجزائية التي قد تتخذ عليه بمقتضى احكام هذا القانون .»

» ولمديرية الري العامة بقرار من وزير المواصلات والاشغال القيام بتطهير جداول الري «بالوسائل الميكانيكية عند الضرورة على نفقتها من قبلها مباشرة او التعهد على ان ترجع على المكلفين «انفسهم بالمصروفات المنفقة وفق القوانين والانظمة المرعية .»

ولتحقيق هذه الغاية قامت المديرية بشراء عدة حفارات (دراكلاين وسكريب وبلدوزر) لغرض استعمالها في اعمال التطهير واثاء السداد .

والقائمة المرفقة رقم (١١) موضح بها اعمال التطهيرات التى انجزتها المديرية خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير . سواء بطريقة المقاولات او بطريقة الامانة بواسطة حفارات المديرية . وذلك علاوة على اعمال التطهيرات التى قام بها الزراع المكلفون على نفقتهم الخاصة تحت ارشاد المديرية وهى اعمال تزيد كثيرا عن اعمال التطهيرات التى تمت بموجب التعهد او الامانة .

وعلاوة على اعمال التطهيرات التى تقوم المديرية بانجازها لغرض صيانة هذه الجداول فانها تقوم ايضا باشاء طرق المراقبة على ضفاف هذه الجداول لتسهيل التجوال عليها لغرض انجاز اعمال الترميمات والصيانة الخاصة بها .

ثانياً — تجهيزات المياه فى الجداول

(أ) تجهيزات المياه خلال موسم الفيضان والصيهور

تختلف تجهيزات المياه فى الجداول التى تشرف عليها مديرية الري باختلاف اشهر السنة طبقا للاحتياجات الزراعية وتبعاً لحالة الفيضان السائدة فى كل سنة . وخلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير تم تجهيز الجداول طبقا لما هو موضح فى المرفق رقم (١٣) الذى يشتمل على ثلاث قوائم تبين معدلات التصاريح المرصدة ومعدلات المقاييس التى جهز بها كل جدول خلال الاشهر المختلفة لموسم الفيضان والصيهور لكل سنة من السنوات الثلاثة .

وهذه الجداول يمكن تقسيمها الى السبعة اقسام التالية :-

القسم الاول —

الجداول التى تأخذ مياهها مباشرة من نهر الفرات، وهى جداول الصقلاوية وابو غريب واليوسفية واللطفية والاسكندرية . وهذه الجداول لا يمكنها اخذ تجهيزها الكامل الا عندما تكون مناسب المياه فى النهر مرتفعة . وذلك نتيجة عدم وجود سدة او سد على النهر بالقرب من صدورهما حتى يمكن بواسطتها التحكم فى مناسب المياه فى النهر .

وهذه الجداول تسبب عادة مشاكل عديدة للمديرية نتيجة كثرة ترسبات الطمي فى مجاريها مما يتطلب القيام بتطهيرها سنويا عقب كل فيضان . ويرجع السبب فى كثرة حدوث الترسبات فى هذه الجداول الى كون انحدارها قليل عند صدورهما قد لا يتجاوز ١٠ سم فى الكيلومتر كما ان فتحات نواظمها انشئت بمنسوب منخفض لتأخذ احتياجها من المياه خلال موسم الصيهور ولذلك ففى موسم الفيضان تأخذ هذه النواظم مياهها بمنسوب منخفض بالنسبة لمنسوب الفيضان مما يسبب سحب قسم كبير من الطمي والزلمل المحملة به مياه الفيضان فى المناسب السفلى منها .

القسم الثانى —

الجداول التى تأخذ مياهها من نهر الفرات مقدم سدة الهندية، وهى جداول الحلة والكفل وبنى حسن والحسينية والمسيب . وهذه الجداول نظرا لكونها تأخذ مياهها من امام السدة مباشرة (ما عدا جدول المسيب الذى يبعد صدره حوالى ١٠ كيلومترات عن مقدم السدة) فانه يمكن التحكم فى مناسب المياه المجهزة اليها بواسطة فتح وقفل ابواب السدة طبقا لنظام المناوبات المتبع لهذه السدة .

وهذه الجداول تقل بها نسبة ترسبات الطمي نظرا لانها تأخذ مياهها من امام السدة من المناسب المرتفعة نسبيا من مياه النهر حيث تقل نسبة الترسبات الموجودة بها .

القسم الثالث —

الجداول التى تأخذ مياهها من نهر دىالى امام سد دىالى الثابت، وهى جداول الخالص وبلدروزن والهارونية وشهربان ومهروت وخريسان .

وقد انشى سد دىالى الثابت فى هذا الموقع لغرض رفع منسوب المياه امام صدور الجداول الخمسة الاخيرة حتى يمكنها اخذ اكبر تجهيز ممكن من مياه النهر فى اغلب اوقات السنة.

اما جدول الخالص فلبعد صدره عن سد دىالى فانه يعمل له سنويا خلال موسم الصيهور سد من الحصى والطرقه فى وسط مجرى نهر دىالى امام صدره لتعليه منسوب المياه لتأمين تجهيز الجدول خلال موسم انخفاض المياه فى النهر.

القسم الرابع—

الجدول التى تأخذ مياهها من نهر دجلة مقدم سدة الكوت، وهى جدول الغراف والدجلة. وهذان الجدولان شيهان بالجدول المذكورة فى القسم الثانى التى تتفرع من نهر الفرات مقدم سدة الهندية وذلك من حيث امكان التحكم فى مناسب المياه المجهزة اليها بواسطة فتح وقفل ابواب السدة. وعلى صدر كل جدول من جداول الاقسام الاربعه السابق توضيحها يوجد ناظم تشرف المديرية على فتحه وقفله طبقا للمناوبات المقررة لكل جدول وتبعا للاحتياجات الزراعية خلال المواسم المختلفة.

القسم الخامس—

الجدول التى تأخذ مياهها من نهر دجلة مباشرة والتى تقع مؤخر سدة الكوت، وهى جداول لواء العمارة وهى البتيرة والمشرح والكحلاء والمجر الكبير والمجر الصغير والمجرية. وهذه الجداول تشبه الجداول المذكورة فى القسم الاول التى تأخذ مياهها من نهر الفرات. حيث يزيد تجهيزها كلما ارتفعت مناسب المياه فى نهر دجلة ويقل كلما انخفض المنسوب. ويوجد على صدر كل من جدولى الكحلاء والمجر الكبير ناظم يمكن بواسطته التحكم فى المياه المجهزة الى كل منهما. كما يوجد على صدور كل من البتيرة والمجرية ناظم خشبى قديم يمكن بواسطته الى حد ما التحكم فى المياه المجهزة الى كل منهما اما جدول المشرح والمجر الصغير فلا توجد على صدريهما نواظم.

ويتبع نظام مناوبة خاص بين هذه الجداول التى لها نواظم فى صدورها لغرض تأمين تجهيزها بالمياه الكافية خلال موسم الصيهور. كما انه يراعى فى المناوبات الخاصة بهذه الجداول ان تقفل نواظمها نهائيا خلال بعض الايام لغرض تأمين التجهيز الكافى فى نهر دجلة بين العمارة والقرنة لغرض تأمين الملاحه فى هذا القسم من النهر خلال موسم الصيهور.

واشراف دائرة الرى على جداول لواء العمارة يكاد يكون قاصرا على اجراء المناوبات عليها ومنح الاجازات بنصب المضخات الجديدة على بعض هذه الجداول. اما ما عدا ذلك من قضايا توزيع المياه على الزراع وتطهير الجداول وصيانتها فان دائرة الرى لا تتدخل بها نظرا لقيام الزراع فيما بينهم بالاتفاق مع رجال الادارة بمثل هذه الاعمال.

القسم السادس—

جدول الحويجة الذى يأخذ مياهه من نهر الزاب الصغير مباشرة، وهذا الجدول يشبه جدول الخالص الذى يتفرع من نهر دىالى مباشرة. ونظرا لعدم وجود سدة او سد على نهر الزاب الصغير عند صدر هذا الجدول فان المديرية تشي سنويا خلال موسم الصيهور سدا ترايبا على نهر الزاب الصغير مؤخر صدر الحويجة مباشرة. لغرض رفع منسوب المياه امام ناظم صدر هذا الجدول حتى يمكن زيادة تجهيز المياه اليه. وهذا الجدول تحدث به ترسبات عند صدره سنويا ولذلك تعمل المديرية على تطهيرها عقب كل فيضان.

القسم السابع—

الجداول العديدة الاخرى التى تتفرع من الانهر والروافد مثل جداول لواء دىالى العليا وجداول الشامية والمشخاب والناصرية والبصرة وغيرها. وهى جداول لا يوجد فى صدورهما نواظم ولا تشرف عليها مديرية الري انما يقوم الزراع فيما بينهم بتوزيع المياه بها وتطهيرها وصيانتها طبقا لاحتياجاتهم وحسب رغباتهم.

(ب) المضخات

نظرا لانخفاض مناسيب المياه فى نهر دجلة والفرات فى اغلب اوقات السنة خصوصا خلال موسم اشتداد الحاجة الى مياه الري فى المواسم الزراعية المختلفة. ولعدم امكان رى قسم كبير من الاراضى ريا سيحيا فان كثيرا من المزارعين يلجأون الى نصب المضخات على الانهر والجداول ليتمكنوا من رى اراضيهم فى الاوقات المناسبة للمواسم الزراعية.

وتشرف المديرية على اعمال نصب المضخات حيث تمنح الاجازات اللازمة بقوة وقطر كل مضخة طبقا للمساحات المراد ريها وبالنسبة الى التجهيزات المتوفرة فى الانهر والجداول. كما انها تمنع نصب المضخات على بعض الجداول عندما تجد ضرورة لهذا المنع كقلة التجهيزات المتوفرة فى الجدول او امكان استعماله فى رى الاراضى ريا سيحيا دون الحاجة الى المضخات.

وخلال فترة السنوات الثلاث المبحوث عنها فى هذا التقرير قامت المديرية بالاشراف على نصب المضخات الموضحة بالمرفق رقم (١٣) المكون من ثلاث قوائم موضح بها عدد وقوة المضخات التى نصبت على الانهر والجداول ضمن كل لواء خلال كل سنة من السنوات الثلاث، كما توضح بها المجموع النهائى لعدد وقوة المضخات المنصوبة الى نهاية كل سنة.

ومن هذه القوائم يتضح ان :-

- معدل قوة المضخة الواحدة لسنة ١٩٤٧-٤٦ هو ٣٥٢٥ حصانا.
- معدل قوة المضخة الواحدة لسنة ١٩٤٨-٤٧ هو ٣٥٨٣ حصانا.
- معدل قوة المضخة الواحدة لسنة ١٩٤٩-٤٨ هو ٣٥٩١ حصانا.

مرفق رقم (١١)

اصال الصيانة
(٣) صيانة الجداول

رقم وتاريخ القاوله	اسم العمل	الكمية المتجزه	كلفه الكمية المتجزه دينار فلس
الاعمال المنجزه من قبل منطقه رى الفرات			
١٦ لسنة ١٩٤٧-٤٦	ردم مجرى شط الشاميه القديم	٣٢ ٨٤٧٨١	٤١٠ ١٤٠٣٩
٨ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تطوير جدول بابل	٣٢١٧١٤٥٧٨	٥١٦ ٢٠٤٩٣٢
١٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تطوير جدول الاسكندرية	٣٢ ٦١٤٧٣٢	٣٧٦ ٧٤٣٨٤
٨ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تطوير جدول عكر والحز على وانشاء صدر جديد لهر غضيب	٣٢١٥٤٤٨٥٤	٦٦٦ ١٨٤٤٢٧
١٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تطوير جدول المهنازية في قضاء الشاميه	٣٢٣٣٤٤٨٨٩	٠١٠ ٢١٤١٤٩
امانة	تطوير جدول الحسينية بواسطة حفارات المديرية	٣٢١٧٧٤٨٧٠	
٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	الاعمال المنجزه من قبل منطقه رى ديالى رفع الحصى من مؤخر ناظم الخالص	٣٢ ١٠٩٥٠	٩٧٥ ٠٠٠

تجهيزات المياه في الجداول

معدل التصريف والقياس للجداول خلال موسم الفيضان

اسم الجدول	لشهرى اذار و نيسان				لشهرى كانون ثانى وشباط			
	سنة ١٩٤٧		سنة ١٩٤٦		سنة ١٩٤٨		سنة ١٩٤٧	
	معدل القياس	معدل التصارييف الرصدة	معدل القياس	معدل التصارييف الرصدة	معدل القياس	معدل التصارييف الرصدة	معدل القياس	معدل التصارييف الرصدة
المتلاوية	٤٢١٧	—	٤١٩٨	١٦٢	٤١٨٠	١٦٥	٤١٩٨	١٥٩
ابو غريب	٣٩٥٧	٢٢٢٤	٣٩٦٤	٢٢٥	٣٩٤١	٢١٧	٣٩٤١	—
اليوسفية	٣٥٣٠	٢٠٢٢	٣٥٦١	—	٣٥٦٩	٣١١	٣٤٨٦	١٥
اللطيفية	٣٣٢٨	٦٨	٣٣٠٩	٨	٣٣٢٦	—	٣٢٨٤	٦٧
الحلة	٣١٥٤	١٤٠	٣١٠٢	١٣٨	٣١١٦	—	٣٠٩٠	١٤٠٤
الكل	٢٩٩٨	١٤١	٢٩٠٢	١٢٨	٢٩٨٧	—	٢٩٥٩	١٠١
بنى حسن	٣٠١٣	١٦٥	٣٠٥٥	١١٦	٣٠٠١	—	٢٩٧٦	١٤
الحسية	٣١٥٣	٩٥	٣١٤٥	١١٢	٣١١٩	١١٥	٣١٢٠	٨٥
الدغارة	٢٣٣٦	١٧١	٢٣٢١	١٧٨	٢٣١٩	٢٠٤	٢٣٢٨	١٣٤
الديوانية	٢٢٧٨	٤١٥	٢٢٦٥	—	٢٢٥٦	٣٠١	٢٢٤٩	٣٩١
الحالض	٦٨٤٩	٢٥٢	٦٨٤٧	٢٤	٦٨٥٩	٢٦٧	٦٨٢٠	١٣
بلدروز	٦٦٥٠	١٢٤	٦٦٥٨	١٣٥	٦٦٤٤	٢٠٨	٦٦٤٤	٧١
المهاريبة	٦٦٦٠	٤	٦٦٨٠	٤	٦٦٧٢	٣	٦٦٤٦	٢
شهران	٦٦٧٤	٣٦	٦٦٦٥	٢٩	٦٦٩٥	٢٧	٦٦٥٦	٢١
مهورت	٦٦٢٢	٢٦٧	٦٥٤٧	٢٤٩	٦٥٥٠	٢٥٣	٦٥٨١	٢١٣
خريسان	٦٤٣٦	١٥١	٦٤٣١	١١٩	٦٤١٧	١٥١	٦٤١٣	١١٢
الغراف	١٧٣٩	٤١٦	١٧٢٣	٣٦٥	١٧٢٤	٣٩٥	١٦٧٩	٤١٣
الدجيله	١٦٢٧	١٣٢	١٥٩٠	—	١٥٦١	—	١٥٨٩	١٢٧
البيرة	٧٥٦	٤٥٣	٧٧٥	٥٤٦	٨٢٠	—	٦١٠	٥٧٣
الشرح	٦٩٥	٦٤٥	٧٢٥	٧٤٩	٧٧٤	—	٦١٢	١٦٨
الكعلاء	٦٧١	٣٧٢	٧٠٠	٢٩١	٧٥٠	—	٥٤٦	٤٨٤
البحر الكبير	٥٥١	١١٥	٦٠٨	١٤٠	٦٦٤	—	٤٦٠	٦١٥
البحرية	٤٢٩	١٥	٤٥٣	١٥٤	٤٩٩	—	٣٨٨	٢٦
الطويحة	١٩٥٤١	—	١٩٥٣٠	—	١٩٥١٤	—	١٩٥٣٩	—

تجهيزات المياه في الجداول

اسم الجدول	معدل التصريف والمقياس للجداول خلال موسم الفيضان						معدل التصريف والمقياس للجداول خلال موسم الصيف					
	سنة ١٩٤٦		سنة ١٩٤٧		سنة ١٩٤٨		سنة ١٩٤٦		سنة ١٩٤٧		سنة ١٩٤٨	
	معدل التصريف الرصدة	معدل القياس	معدل التصريف الرصدة	معدل القياس	معدل التصريف الرصدة	معدل القياس	معدل التصريف الرصدة	معدل القياس	معدل التصريف الرصدة	معدل القياس	معدل التصريف الرصدة	معدل القياس
الصقلاوية	٤ر٦	٤١ر٤٢	١٠ر٦	٤١ر٥٩	١٠	٤١ر٥٥	٨ر٥	٤١ر٦٨	١ر٦	٤١ر٥٩	٩ر٩	٤١ر٧٦
ابو غريب	١٠ر٧	٣٩ر٥٤	١٠ر٨	٣٩ر٢٣	١٢ر٣	٣٩ر٣٢	١١ر١	٣٩ر١٥	٨ر٧	٣٩ر٢٣	١٦ر٤	٣٩ر٤٧
البرقية	١٣ر٧	٣٥ر١٦	١٢ر٤	٣٤ر٩٨	١٣ر٧	٣٤ر٩١	١٣ر١	٣٥ر٢٧	٩ر٢	٣٤ر٩٨	١٥ر٦	٣٥ر٥٨
اللطيفية	—	٣٢ر٣٨	٢ر٣	٣٢ر٦٤	—	٣٢ر٣٥	—	٣٢ر٦٦	٣ر٩	٣٢ر٦٤	٣ر٨	٣٢ر٦٩
الحلة	٥٥ر٥	٣٠ر٩٩	١١ر١	٣٠ر٩٨	١٥١	٣١ر٤٨	١٦ر٧	٣١ر٥٧	١٤٦ر٣	٣٠ر٩٨	١٣ر٥	٣١ر١١
الكفل	١٩ر٧	٣٠ر١٩	١٨ر٢	٣٠ر١٣	١٥ر٥	٣٠ر٢٧	٢١ر٨	٣٠ر١٣	٢٢ر٣	٣٠ر١٣	٢٠	٣٠ر٢٦
بنى حسن	٢٠ر٣	٣٠ر٢٩	٢٠ر٩	٣٠ر١٩	١٧ر٤	٣٠ر٧٤	٢٣ر٨	٣٠ر٢٦	٢٣ر٦	٣٠ر١٩	١٩ر٣	٣٠ر٤٦
المستينة	١٣	٣١ر٥٣	١٠ر٩	٣١ر٢٨	١٠ر١	٣١ر٦١	١١ر٦	٣١ر٤٦	١١	٣١ر٢٨	١٠ر٥	٣١ر٦١
الدغارة	—	٢٣ر٥٥	١٨ر٢	٢٢ر٨٩	١٣	٢٣ر١٣	—	٢٢ر٨٩	—	٢٢ر٨٩	١٤ر٣	٢٣ر١٣
الدوابة	—	٢٢ر٦٧	٢٢ر٦	٢٢ر٦٨	٣٩	٢٢ر٧٩	٤٤ر٧	٢٢ر٦٨	٤٥ر٢	٢٢ر٦٨	٣٩ر٦	٢٢ر٧٣
الحالص	١٦ر٦	٦٨ر٢٢	٨ر٢	٦٨ر٠١	١٤ر٢	٦٨ر٠١	١٧ر١	٦٨ر٢٧	٨ر٩	٦٨ر٠١	٧ر٨	٦٧ر٣٨
بلدروز	٦ر٥	٦٦ر٣٨	٢ر٤	٦٦ر٠٩	٥ر١	٦٦ر٥٠	٤ر٥	٦٦ر٠٦	٢ر٣	٦٦ر٠٩	٢ر١	٦٥ر٦٣
الحارونية	١٥ر٥	٦٧ر٠١	٢ر٤	٦٦ر٢٣	٣ر٤	٦٦ر٦٢	١ر٤	٦٦ر٦٥	١ر٦	٦٦ر٢٣	١ر٢	٦٥ر٥٨
شهران	١٨ر٨	٦٧ر٠٦	١ر٩	٦٦ر٢٥	٢ر٧	٦٦ر٥١	١ر٦	٦٦ر٦٢	١ر٥	٦٦ر٢٥	١ر٣	٦٥ر٤٤
مهورت	١٤ر٧	٦٤ر٧٠	١٠ر٢	٦٤ر٧٥	٧ر٩	٦٤ر٤٢	١٤ر٦	٦٤ر٧٤	٣ر٧	٦٤ر٥٠	٢ر٨	٦٣ر٥٤
خرسان	١١ر٥	٦٤ر٢٥	١٢ر٤	٦٣ر٢٥	١١	٦٤ر٢٢	١٤ر٢	٦٤ر٣٩	٨ر٢	٦٣ر٤٥	٧	٦٣ر٨٢
الغراف	٣٦ر٨	١٧ر٠٤	١٧ر٠٤	١٦ر٧٨	٣٥٣	١٧ر١١	١١٧ر٥	١٦ر٢٦	٥٣ر٣	١٤ر٤٧	٣٢٠	١٥ر٤٢
الدجلة	—	١٥ر٣٢	—	١٥ر٧٨	—	١٥ر٦٣	—	١٥ر٢٨	—	١٥ر٧٨	١٤ر٦	١٥ر٧٤
البتيرة	—	٨ر١٨	٣٥٨ر٧	٥ر٧٦	٧٥٩	٨ر٥٢	—	٦٨ر٩٩	٦٨ر٨	٥ر٧٦	٨٥ر٨	٦ر٦٦
الشرح	—	٧ر٦٤	٤٦ر٥	٥ر٧٠	١١٥	٧ر٤٨	٤٠ر٩	٦ر٥٨	١١ر٤	٥ر٧٠	—	٦ر٣٠
الكحلان	—	٧ر٣٥	٢١٧ر٦	٤ر٨٤	٣٥١	٧ر٠٢	١٧٨ر٨	٦ر٢٤	٥١ر٦	٦ر٨٤	١٠ر٨	٥ر٧٨
البحر الكبير	—	٦ر٥١	١٠٧ر٨	٤ر٤٢	١٨٩	٦ر٤٠	١٢٦	٥ر٤٥	٣٢ر٦	٤ر٤٢	—	٥ر١٠
البحرية	—	٤ر٨٩	٩ر٢	٣ر٦٠	٢٦ر٣	٤ر٧٢	١١ر٢	٤ر٢٣	١ر٨	٣ر٦٠	—	٣ر٩٧
الحويجة	٥ر٧	—	—	١٩٥ر٤١	—	١٩٥ر٢٧	٧ر١	—	—	١٩٥ر٤١	٩ر٨	١٩٥ر٤٣

تجهيزات المياه في الجداول

معدل التصريف والقياس للجداول خلال موسم الفيض

اسم الجدول	شهرى ايلول وتشرين اول						شهرى تشرين ثانى و كانون اول					
	سنة ١٩٤٦		سنة ١٩٤٧		سنة ١٩٤٨		سنة ١٩٤٦		سنة ١٩٤٧		سنة ١٩٤٨	
	معدل التصريف المرصدة	معدل القياس	معدل التصريف المرصدة	معدل القياس	معدل التصريف المرصدة	معدل القياس	معدل التصريف المرصدة	معدل القياس	معدل التصريف المرصدة	معدل القياس	معدل التصريف المرصدة	معدل القياس
الصقلاوية	٦٥	٤١٥٤	٦٥	٤١٥٤	٦٥	٤١٥٤	٦٥	٤١٥٤	٦٥	٤١٥٤	٦٥	٤١٥٤
ابو غريب	٥٥	٣٩٥٠	٥٥	٣٩٥٠	٥٥	٣٩٥٠	٥٥	٣٩٥٠	٥٥	٣٩٥٠	٥٥	٣٩٥٠
اليوسفية	٦٥	٣٤٦٨	٦٥	٣٤٦٨	٦٥	٣٤٦٨	٦٥	٣٤٦٨	٦٥	٣٤٦٨	٦٥	٣٤٦٨
اللطيفية	٥٥	٣٢٢٩	٥٥	٣٢٢٩	٥٥	٣٢٢٩	٥٥	٣٢٢٩	٥٥	٣٢٢٩	٥٥	٣٢٢٩
الملة	٧٥	٣١	٧٥	٣١	٧٥	٣١	٧٥	٣١	٧٥	٣١	٧٥	٣١
الكفل	٨	٢٩٨٥	٨	٢٩٨٥	٨	٢٩٨٥	٨	٢٩٨٥	٨	٢٩٨٥	٨	٢٩٨٥
بنى حسن	١	٢٩٩٨	١	٢٩٩٨	١	٢٩٩٨	١	٢٩٩٨	١	٢٩٩٨	١	٢٩٩٨
المسنية	٦	٣١٢٨	٦	٣١٢٨	٦	٣١٢٨	٦	٣١٢٨	٦	٣١٢٨	٦	٣١٢٨
الدغارة	٥٥	٢٢٨٥	٥٥	٢٢٨٥	٥٥	٢٢٨٥	٥٥	٢٢٨٥	٥٥	٢٢٨٥	٥٥	٢٢٨٥
الديوانية	٦	٢٢٦١	٦	٢٢٦١	٦	٢٢٦١	٦	٢٢٦١	٦	٢٢٦١	٦	٢٢٦١
الحاخص	٢	٢٨٢٥	٢	٢٨٢٥	٢	٢٨٢٥	٢	٢٨٢٥	٢	٢٨٢٥	٢	٢٨٢٥
بلدوز	٩	٢٦٠٦	٩	٢٦٠٦	٩	٢٦٠٦	٩	٢٦٠٦	٩	٢٦٠٦	٩	٢٦٠٦
المهارونية	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦
شهران	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦	٥	٢٦٥٦
مهورت	٣	٢٦٩٠	٣	٢٦٩٠	٣	٢٦٩٠	٣	٢٦٩٠	٣	٢٦٩٠	٣	٢٦٩٠
خريسان	٥	٢٤٢٥	٥	٢٤٢٥	٥	٢٤٢٥	٥	٢٤٢٥	٥	٢٤٢٥	٥	٢٤٢٥
الغراف	٤٧	١٤٣٦	٤٧	١٤٣٦	٤٧	١٤٣٦	٤٧	١٤٣٦	٤٧	١٤٣٦	٤٧	١٤٣٦
النجيلة	—	١٥٣٨	—	١٥٣٨	—	١٥٣٨	—	١٥٣٨	—	١٥٣٨	—	١٥٣٨
البيرة	—	٢٦٦	—	٢٦٦	—	٢٦٦	—	٢٦٦	—	٢٦٦	—	٢٦٦
المرج	٩	٢٣١	٩	٢٣١	٩	٢٣١	٩	٢٣١	٩	٢٣١	٩	٢٣١
الكملاء	٥	٢٣١	٥	٢٣١	٥	٢٣١	٥	٢٣١	٥	٢٣١	٥	٢٣١
المجر الكبير	٨	٢٦٧٧	٨	٢٦٧٧	٨	٢٦٧٧	٨	٢٦٧٧	٨	٢٦٧٧	٨	٢٦٧٧
المجرية	٧	٣٩٧	٧	٣٩٧	٧	٣٩٧	٧	٣٩٧	٧	٣٩٧	٧	٣٩٧
الخريجة	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

قائمة تبين عدد وقوة المضخات التي نصبته على الأنهر والجداول ضمن كل لواء
خلال سنة ١٩٤٧-٤٦ ومجموعها النهائي الى ٣١ اذار ١٩٤٧

مرفق رقم (١٣) - ١

المجموع النهائي الى ٣١ اذار ٤٧	المجموع خلال سنة ٤٦-٤٧ من ١ نيسان ٤٦ الى ٣١ اذار ٤٧	شط العرب		نهر الفرات		شط الفراف		نهر دبال		نهر دجلة وروافده عدا دبال		اللواء
القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	
١٩١٢	٦٠	٦٠٥	٢٩	—	—	—	—	—	—	٦٠٥	٢٩	الموصل
٦٨	٢	٦٨	٢	—	—	—	—	—	—	٦٨	٢	اربيل
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	سليمانية
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	كر كوك
٤٢٤٣	٩٦	٩٣٣	١٣	—	—	—	—	—	—	٥٥٨	١٠	ديالى
٣٨٧٣٠	١٢٣٠	٥٠٧٢	١٣٨	—	—	—	—	٣٧٥	٣	٤٣٥٦	١٢٤	بغداد
٧١١١	٢٤٤	٣١٤	١٠	—	—	—	—	٢٤١+	—	—	—	الديليم
١٤٥٤	٦٣	٤٧+	٢-	—	—	—	—	—	—	—	—	الحلة
٦٢٠	٣١	٦٧	١	—	—	—	—	—	—	—	—	كري بلاد
١٦٠٦٧	٤٥٢	٢٤٤٤	٦٣	—	—	—	—	—	—	—	—	الديوانية
٣٠٨١	٨٠	٣٢٧	١٠	—	—	٧٥	١	—	—	—	—	المتفك
٢٥٧١٤	٥٤١	٢١٥٠	٢٧	—	—	٥٩٨	٣	—	—	١٥٥٢	٢٤	الكويت
١٠٠٢٤	٢٧١	١٥٧٤	٣٨	—	—	—	—	—	—	١٥٧٤	٣٨	العمارة
٢٦٦١	٩٨	٢٤٧	٣	٤٢٧	٦	—	—	—	—	١٨٠-	٣-	البصرة
١١١٦٨٥	٣١٦٨	١٣٨٤٨	٣٣٢	٤٢٧	٦	٣٥٩٩	٩٥	٦٧٣	٤	٦١٦	٣	المجموع الكلي

معدل قوة المضخة الواحدة لسنة ١٩٤٧-٤٦ = ٣٥٢٥ حصان.

قائمة تبين عدد وقوة المضخات التي نصببت على الانهر والجداول ضمن كل لواء

مرفق رقم (١٣) - ٢

خلال سنة ١٩٤٨-٤٧ ومجموعها النهائي الى ٣١ اذار ١٩٤٨

المجموع النهائي الى ٣١ اذار ٤٨	العدد	المجموع خلال سنة ٤٧-٤٨ من ١ نيسان ٤٧ الى ٣١ اذار ٤٨		شوط العرب		نهر الفرات		شوط العراف		نهر دبال		نهر دجلة وروافده عدا دبال		اللواء
القوة حصان		القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	
١٩١٢	٦٠	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	الموصل
٦٨	٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	اربيل
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	سليمانية
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	كر كوك
٤٨٧٧	١٠٨	٦٣٤	١٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ديالى
٤٠٨٥٢	١٢٧٨	٢١٢٢	٤٨	—	—	٣٩٠	١٤	—	—	٦٣٤	١٢	١٠٣٦	١٦	بغداد
٧٧٩٥	٢٦٣	٦٨٤	١٩	—	—	٦٨٤	١٩	—	—	٦٩٦	١٨	—	—	الديليم
١٤٥٤	٦٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	الحلة
٦٢٠	٣١	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	كر بلاه
١٦٠٦٧	٤٥٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	الديوانية
٣٢١٠	٨٣	١٢٩	٣	—	—	١٢٩	٣	—	—	—	—	—	—	المنشك
٢٧٦٤٣	٥٧٩	١٩٢٩	٣٨	—	—	—	—	—	—	—	—	١٩٢٩	٣٨	الكوت
١٢٣٧٦	٣٢٢	٢٣٥٢	٥١	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٣٥٢	٥١	العصارة
٢٨٥٢	١٠١	١٩١	٣	١٩١	٣	—	—	—	—	—	—	—	—	البصرة
١١٩٧٤٦	٣٣٤٢	٨٠٤١	١٧٤	١٩١	٣	١٢٠٣	٣٦	—	—	١٣٣٠	٣٠	٥٣١٧	١٠٥	المجموع الكلي

معدل قوة المضخة الواحدة لسنة ١٩٤٨-٤٧ = ٣٥,٨٣ حصان.

قائمة تبين عدد وقوة المضخات التي نصبت على الانهر والجداول ضمن كل لواء

مرفق رقم (١٣) - ٣

خلال سنة ١٩٤٨-١٩٤٩ ومجموعها النهائي الى ٣١ اذار ١٩٤٩

المجموع النهائي المجموع الى ٣١ اذار ٤٩	العدد	المجموع خلال سنة ٤٧-٤٨ من ١ نيسان ٤٨ الى ٣١ اذار ٤٩		شط العرب		نهر الفرات		شط العراف		نهر دبال		نهر دجلة ورواقده عدا دبال		اللواء
القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	القوة حصان	العدد	
٢٠٨٥	٧١	١٧٣	١١	—	—	—	—	—	—	—	—	١٧٣	١١	الموصل
٦٨	٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	اربيل
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	سليمانية
٢٧	٢	٢٧	٢	—	—	—	—	—	—	—	—	٢٧	٢	كر كوك
٥٠٥٠	١١١	١٧٣	٣	—	—	—	—	—	—	١٧٣	٣	—	—	دبال
٤٣٧٨٣	١٣٥٩	٢٩٣١	٨١	—	—	٣٢٠	١١	—	—	—	—	٢٦١١	٧٠	بغداد
٨٤٢٩	٢٨١	٦٣٤	١٨	—	—	٦٣٤	١٨	—	—	—	—	—	—	الديلم
١٤٥٤	٦٣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	الحلة
٦٢٠	٣١	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	كر بلاه
١٦٠٦٧	٤٥٢	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	الديوانية
٣٥٦٠	٩٢	٣٥٠	٩	—	—	٢٧٨	٥	٧٢	٤	—	—	—	—	المتنك
٢٩٠٩٣	٦١٧	١٤٥٠	٣٨	—	—	١٠	١	٨٥	٢	—	—	١٣٥٥	٣٥	الكويت
١٣٧١٣	٣٤٩	١٣٣٧	٢٧	—	—	—	—	—	—	—	—	١٣٣٧	٢٧	العمارة
٣٣٦٠	١١٥	٥٠٨	١٤	٥٠٨	١٤	—	—	—	—	—	—	—	—	البصرة
١٢٧٣٠٩	٣٥٤٥	٧٥٨٣	٢٠٣	٥٠٨	١٤	١٢٤٢	٢٥	١٥٧	٦	١٧٣	٣	٥٥٠٣	١٤٥	المجموع الكلي

معدل قوة المضخة الواحدة لسنة ١٩٤٩-٤٨ = ٣٥٩١ حصان.

الفصل الثاني

اولا - اعمال مكافحة الفيضانات على نهري دجلة والفرات

نظرا لان مشاريع الري الكبرى التى ترمى الى تخفيف وطأة فيضان نهري دجلة والفرات لم يتم تنفيذها حتى الان. فان اعمال الوقاية من مياه الفيضان هي الشغل الشاغل لموظفى الري فهى لذلك تستنفد معظم اوقاتهم وجهودهم فى الوقت الحاضر خصوصا وان الفيضانات الخطرة لنهري دجلة والفرات تكاد تتكرر سنويا بحيث لا تمر سنة دون ان تتعرض البلاد لفيضان عال يحل فى احد هذين النهرين او فى كليهما.

ومن المعلوم ان مجارى نهري دجلة والفرات فى مناطق الدلتا لا تستوعب كميات المياه الهائلة التى تسبب فيهما ابان الفيضانات العالية جدا. ولذا كانت تحدث دائما كسرات فى السداد المنشأة على ضفافهما فتندفق المياه على جوانبهما وتغمر الاراضى الزراعية المحيطة بمجريهما علاوة على غمرها الطرق والممتلكات وغيرها.

وقد كانت سياسة هذه المديرية خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير العمل على تقوية هذه السداد وتحكيمها تدريجيا كى تصد مياه الفيضانات الاعتيادية. اما الفيضانات الاستثنائية او العالية جدا فقد كانت الحطة المقررة لتخفيف ضغطها هي احداث الكسرات فى مناطق معينة من السداد لغرض تصريف كميات من المياه الى بعض المساحات المنخفضة ودفع الخطر عن بعض المدن والمناطق.

فمثلا فى نهر الفرات كانت الحطة التى اتبعت هي احداث الكسرات فى سداد الضفة اليمنى للنهر بالقرب من الرمادى لغرض سحب مياه الفيضان الى بحيرة الجبانية. اما فى نهر دجلة فان الحطة التى اتبعت هي احداث الكسرات فى سداد الضفة اليسرى للنهر شمال مدينة بغداد لغرض التخلص من قسم من مياه هذه الفيضانات بواسطة غمر المنطقة المنخفضة الواقعة بين نهري دجلة وديالى والمحيطة بمدينة بغداد. ومن المقرر السير على هذه الحطة حتى يتم تنفيذ المشاريع الكبرى الخاصة بمعالجة فيضانات نهري دجلة والفرات والتى سوف يرد البحث عنها فى الفصل الخامس من هذا التقرير.

ونظرا لان المديرية لا يمكنها انشاء السداد التى تقاوم الفيضانات المرتفعة جدا لكثرة تكاليفها ولاحتياجها الى صيانة مستمرة تكلف الدائرة مبالغ طائلة سنويا. فقد سارت المديرية على مبدأ تقوية السداد الحالية بتعليتها وتعريضها وتحكيمها وهرزها وقد ادى ذلك الى نتائج طيبة فى مقاومة هذه الفيضانات. فقد اصبح فى الاستطاعة استعمال هذه السداد فى مقاومة فيضانات اكبر فاكبر سنويا وتمكنت المديرية بذلك من تقليل الخسائر التى كانت تحدث دائما نتيجة لطغيان مياه الفيضانات على الاراضى الزراعية المحيطة بمجرى هذين النهرين. لذلك قامت المديرية بانجاز الاعمال التالية لمكافحة الفيضانات على نهري دجلة والفرات.

(أ) انشاء المصنعات وتكسية الضفاف داخل المدن.

يعتبر انشاء السداد او التحاويل داخل المدن لغرض مقاومة الفيضانات من الاعمال الباهظة التكاليف نظرا لان هذه السداد تخترق الاقسام المعمورة من المدن مما يتطلب دفع تعويضات كبيرة لاصحاب الاراضى والدور علاوة على تكاليف انشاء هذه السداد.

لذلك تقوم المديرية فى مثل هذه الاحوال بانشاء المصنعات على ضفاف الانهر داخل المدن او تكسية الضفاف الحالية للانهر فى هذه المواقع بواسطة الاحجار او الكتل الخرسانية او الطابوق لتصمد امام الفيضانات ولتحافظ على الضفاف من التآكل او الانهيار. وقد ثبت للمديرية ان اتباع هذه الطريقة داخل المدن علاوة على صلاحيتها فهى اقل كلفة واكثر نفعاً من انشاء السداد او التحاويل داخل المدن.

والقائمة المرفقة رقم (١٤) توضح بالتفصيل اعمال انشاء المسنات والتكسية داخل المدن التي انجزتها المديرية بموجب المقاولات خلال الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير .

(ب) انشاء السداد والتحاويل الجديدة .

اما اعمال انشاء السداد والتحاويل الجديدة وتقوية السداد القديمة منها بتعليتها وتعريضها وهرزها فقد اهتمت المديرية بتنفيذ اكبر قسم منها خلال فترة الثلاث سنوات هذه نظرا الى ان هذه الفترة جاءت مباشرة بعد حلول فيضان نهر دجلة المرتفع لسنة ١٩٤٦ الذي اجتاز حد الخطورة خلال اشهر اذار ونيسان وايار من هذه السنة . حيث طغت مياهه على ضفاف النهر وغمرت مساحات شاسعة من الاراضي علاوة على تهديده لعاصمة البلاد بالعرق .

وقد حل في خلال هذه الفترة فيضان اخر مرتفع في نهر الفرات خلال سنة ١٩٤٨ وقد تجاوز هذا الفيضان حد الخطورة نظرا لطول المدة التي استمرت فيها مناسب المياه مرتفعة في النهر رغما عن استعمال بحيرة الحباية في سحب قسم كبير من مياه الفيضان اليها لغرض تخفيف وطأته .

لذلك وجهت المديرية جل اهتمامها الى انشاء السداد الجديدة وتقوية القديمة منها لتقاوم الفيضانات العالية الاستثنائية وقد بلغ مجموع كمية الاعمال الترابية التي انجزتها المديرية بموجب المقاولات في اعمال انشاء السداد وتقويتها خلال فترة السنوات الثلاث هذه مقدار ٧,٢٠٩,٣٣٧ م^٣ كما بلغ مجموع كمية الهرز المنجزة مقدار ٩٤٠,٨١ م^٣ . هذا علاوة على كميات الاعمال الترابية التي انجزها الزراع المكلفون في اعمال تحكيم وتقوية السداد على نفقتهم تحت اشراف المديرية . وهي كميات كبيرة تزيد كثيرا عن الكميات المنجزة بموجب المقاولات .

وهذه الكميات الترابية المنجزة في اعمال انشاء السداد والتحاويل وتقويتها رغما عن جسامتها فانها لا تكفي لصيانة البلاد من خطر الفيضانات نظرا لطول مسافات الضفاف التي تشرف على صيانتها المديرية والتي تمتد من بلدة الرمادي الى جنوب الناصرية على نهر الفرات ومن بلدة بلد الى بلدة العمارة على نهر دجلة .

والقائمة المرفقة رقم (١٥) تبين الاعمال الترابية واعمال الهرز التي انجزتها المديرية بموجب المقاولات في انشاء السداد والتحاويل وتقويتها خلال الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير .

(ج) انشاء القناطر .

ان انشاء السداد والتحاويل الجديدة لغرض مكافحة الفيضانات يؤدي عادة الى ردم قسم من مجاري الجداول التي تعترض هذه السداد او الى قطع مجرى المياه عن بعض المضخات المنصوبة على الانهر او الجداول مما يتطلب انشاء قناطر صغيرة تحت هذه السداد لغرض امرار مياه الجداول منها وخلال الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير قامت المديرية باشاء ١١٨ قنطرة تحت السداد والتحاويل الجديدة .

والقائمة المرفقة رقم (١٦) توضح بالتفصيل القناطر التي انشأها المديرية خلال هذه الفترة بموجب المقاولات .

ثانيا - فيضانات نهري دجلة والفرات

من المعلوم ان فيضانات نهري دجلة والفرات تحدث عادة نتيجة لسقوط الامطار على احواض تغذية هذين النهرين وروافدهما او نتيجة لذوبان الثلوج من قمم الجبال الواقعة داخل هذه الاحواض . ونظرا لقصر طول هذين النهرين وروافدهما ووقوع قسم كبير من احواض روافد نهر دجلة داخل الحدود العراقية، فان الفيضانات تكون عادة مفاجئة وسريعة الوصول الى دلتا النهرين حيث تهدد مساحات شاسعة من الاراضي بالعرق . ورغما عن وجود عدة محطات لرصد المقاييس على النهرين وعلى روافد نهر دجلة

لغرض تسجيل القراءات يوميا لاجل تخمين الحالة التي سوف يكون عليها الفيضان داخل دلتاه في المواقع المختلفة فان قصر المسافة وسرعة جريان المياه وقت الفيضان يجعلان الوقت لا يكفي لانجاز تدابير سريعة فعالة لدرء خطر هذه الفيضانات خصوصا وان مشاريع الري الكبرى الخاصة بضبط هذه الفيضانات لم يتم تنفيذها بعد.

وتصدر المديرية عادة تقارير مستقلة عن الفيضانات الخطرة التي تحدث بين وقت وآخر توضح فيها بالتفصيل احوال هذه الفيضانات. وسنذكر فيما يلي بصورة مختصرة بعض المعلومات عن الاربعة فيضانات الاخيرة لنهرى دجلة والفرات والتي حدثت خلال الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير بين سنة ١٩٤٦ وسنة ١٩٤٩.

فيضانات نهر دجلة.

ان اخطر فيضان لنهر دجلة حدث خلال فترة الثلاث سنوات المبحوث عنها في هذا التقرير هو فيضان ١٩٤٦-٤٥. ولذلك سنذكر بالتفصيل بعض المعلومات الخاصة بهذا الفيضان، اما الفيضانات التي اعقت الفيضان المذكور فلكونها فيضانات غير خطيرة فسندكر عنها شيئا مقتضيا.

والمرفق رقم (١٧) يوضح منحنى المقياس للقراءات المرصدة يوميا على مقياس بغداد (السراى) للاربعة فيضانات الاخيرة لنهر دجلة. وهذه المنحنيات تعطى فكرة واضحة عن حالة كل من هذه الفيضانات ومدى خطورتها.

اولا - فيضان نهر دجلة لسنة ١٩٤٦-٤٥.

ان فيضان نهر دجلة لسنة ٤٥ - ١٩٤٦ عند موقع مقياس بغداد (السراى) يعتبر اطول فيضان حدث للنهر منذ سنة ١٩٠٦ وذلك نتيجة لسقوط كميات كبيرة من الامطار على حوض النهر وروافده وذوبان جزء كبير من الثلوج المتراكمة على قمم الجبال الواقعة في حوض روافد النهر وعلى الاخض روافد الزاب الصغير والعظيم وديالى.

فقرارات مقياس بغداد (السراى) خلال هذا الفيضان قد تجاوزت في ارتفاعها جميع القراءات السابقة تسجيلها للموجات العالية لفيضانات هذا النهر منذ ٤٠ سنة. فقد بدأت موجات الارتفاع في مناسيب النهر عند بغداد (السراى) منذ اول موسم الفيضان حتى تاريخ ١٠ اذار سنة ١٩٤٦ حيث سجل المقياس عدة موجات صغيرة وكانت جميع هذه الموجات اقل من منسوب حالة الفيضان للنهر عند بغداد المعتبر (٣٣٧٥ م) ومنذ هذا التاريخ الاخير ابتدأت مناسيب النهر في الارتفاع حيث سجلت قراءة ٣٢٤٤ م بتاريخ ١٣ اذار ثم ارتفعت الى ٣٤٣٠ م بتاريخ ١٥ اذار. وبتاريخ ١٦ اذار سجل مقياس بغداد (السراى) اعلى قراءة له حيث وصل الى ٣٥٧٨ م. وذلك بعد ان قامت المديرية بكسر سدة الداودية الواقعة على الضفة اليسرى للنهر شمال بغداد بمسافة ٣٦ كيلومترا. وقد كسرت هذه السدة بتاريخ ١٥ اذار حيث اتسعت الى ان اصبح عرضها حوالى ١١٧ م. وقد حدثت كسرة صغيرة بعرض ٣٥ مترا مؤخر كسرة الداودية كما حدثت كسرة اخرى في الفرحتية الواقعة على مسافة ١٦ كيلومترا مقدم كسرة الداودية شمال بغداد وبتاريخ ١٦ اذار حدثت كسرتان متجاورتان عند الفريجات على الضفة اليسرى من النهر شمال بغداد بمسافة (١١) كيلومترا وكان عرض كل من هاتين الكسرتين ١٠٠ و ١٣٥ على التوالي وقد قدر تصريفهما بمقدار ٧٢٠ م^٣ فى الثانية. ورغمما عن حدوث كل هذه الكسرات فقد سجل مقياس بغداد (السراى) قراءة ٣٥٧٨ م بتاريخ ١٦ اذار كما سبق ذكره وقد كان التصريف المرصود ٧٤١٢٠ م^٣ فى الثانية عندما كانت قراءة المقياس ٣٥٧٦ م. وقد قدر فى ذلك الوقت بانه لو لم تكن هذه الكسرات قد حدثت فى ضفاف النهر لوصل منسوب المياه فى بغداد الى ٣٦١٠ م يقابله تصريف قدره ٨٤٣٥٠ م^٣ فى الثانية خلال موجة الارتفاع هذه التى تعتبر اعلى موجة وصل اليها النهر منذ اكثر من ٤٠ سنة. والتى قدر فيها التصريف الذى كان منتظرا ان يمر من النهر داخل بغداد بمقدار ٨٤٣٥٠ م^٣

فى الثانية • وبالإطلاع على منحنى المقياس مرفق رقم (١٧) يتضح لنا انه خلال شهر اذار استمرت مناسيب المياه فى النهر عند مقياس بغداد (السراى) فوق حدود منسوب الفيضان الخطر (٣٥٠ م) او ضمن حدوده لمدة تزيد عن ٧٠ ساعة منها مدة ٣٤ ساعة كان منسوب المياه فى النهر فوق منسوب الفيضان الخطر (٣٥٠ م) •

وخلال شهر نيسان حدثت ثلاث موجات مرتفعة فى مياه النهر عند بغداد (السراى) حيث تجاوزت مناسيب المياه حد الفيضان الخطر (٣٥٠ م) لمدة تقرب من ٨٠ ساعة • كما استمر منسوب المياه فى النهر فوق منسوب حال الفيضان (٣٣٧٥ م) لمدة ٢٥ يوما • وفى نهاية الشهر حدثت موجتان اخريان مرتفعتان خلال يومى ٢٨ و ٣٠ حيث سجل المقياس فى بغداد (السراى) قراءة ٣٤٥٠ م و ٣٤٩٨ م على التوالى • وخلال شهر ايار ارتفع المقياس ثانية الى منسوب ٣٥١٠ م وذلك بتاريخ ٦ ايار نتيجة لفيضان بعض روافده • وقد لاحظت المديرية فى ذلك الوقت ان مقياس النهر وروافده فى قسمه الشمالى اخذت تسجل قراءات مرتفعة مما يؤدى الى حدوث موجة مرتفعة فى بغداد • لذلك اقترحت المديرية اعادة كسرة الفريجات لتخفيف وطأة الفيضان عن بغداد حيث قدر ان المنسوب فى بغداد (السراى) سوف يصل الى ٣٥٧٠ م اذا لم تحدث هذه الكسرة • وقد كسرت الفريجات فعلا ومع ان هذه الكسرة استمرت فى سحب قسم كبير من مياه الفيضان من وقت كسرها بتاريخ ٦ ايار الا ان المنسوب فى بغداد ارتفع الى منسوب ٣٥٣٣ م يوم ٨ ايار واستمر فى الارتفاع حتى وصل الى منسوب ٣٥٤٠ م بتاريخ ١٣ ايار ثم وصل الى ٣٥٤٤ م بتاريخ ١٤ ايار • ومنذ ١٥ ايار بدأ منسوب النهر فى الانخفاض حيث سجل فى نهاية الشهر قراءة ٣٤٢٠ م ثم استمر ذلك الانخفاض خلال شهر حزيران حيث سجل فى نهاية الشهر قراءة ٣٢١٥ م واستمر فى انخفاضه خلال اشهر تموز وآب وايلول الى ان وصل الى منسوب ٢٩١٠ م بتاريخ ١٠ تشرين الاول ١٩٤٦ •

وكان من نتيجة هذا الفيضان غير الطبيعى لكل من نهر دجلة ورافده ديالى ان حدثت عدة كسرات فى ضفاف النهر ورافده مقدم نقطة اتصالهما مما ادى الى غمر منخفض الوزيرية الواقع شرقى مدينة بغداد كما غمر معسكر الرشيد وقد وصل عمق المياه فى هذا المنخفض الى عمق يتراوح بين ٢٠ و ٣٠ امتار • كما حدثت عدة كسرات فى ضفاف النهر بين نقطة اتصال رافد ديالى به ومدينة الكوت حيث غمرت مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية • ونظرا لان مناسيب المياه فى النهر استمرت مرتفعة لمدة طويلة فلم تتمكن المديرية من من سد هذه الكسرات ابان الفيضان واستمرت المياه تتدفق منها الى ان هبطت مناسيب المياه فى النهر • وقد بلغ عدد هذه الكسرات ٣٦ كسرة على الجانب الايمن و ٤٠ كسرة على الجانب الايسر من النهر •

والمرفق رقم (١٨) يوضح بالتفصيل جميع الكسرات التى حدثت فى سداد نهر دجلة بصورة طبيعية او بواسطة مديرية الري لتخفيف وطأة الفيضان عن بغداد •

والمرفق رقم (١٩) عبارة عن خارطة توضح كسرات السداد على نهري دجلة وديالى فى المنطقة الواقعة شمال ملتقى النهرين •

ومما هو جدير بالذكر عن فيضان نهر دجلة وروافده فى هذه السنة هو ان فيضان رافد ديالى كان مرتفعا ايضا • فقد بلغ منسوب المياه بتاريخ ١٤ اذار ١٩٤٦ عند الجسر المتحرك ٧١١٠ م وهو منسوب يزيد بمقدار ٦٠ سم على اعلى قراءة سبق وان سجلت على هذا المقياس • كما سجلت قراءة المقياس المثبت عند مقدم سد ديالى الثابت اعلى قراءة له فى نفس اليوم حيث بلغت ٦٩١٠ م حينما كان تصريف النهر المقابل لهذا المقياس مقدار ٣٦٠٠ م فى الثانية •

وكان من نتيجة مرور هذا التصريف الكبير فوق السد بسرعة تجاوزت ٣٤ م فى الثانية ان انهارت بعض الكتل الحرسانية المثبتة على الميل الخلفى للسد فى القسم الثامن منه كما طفت المياه فوق حائط الكتف

الايسر للسد ومرت خلف الحائط حيث سببت تآكلا شديدا ادى الى انهيار ما يقرب من ثلثي التكسية المائلة المثبتة على الضفة اليسرى، كما سبق وان ذكرنا.

وقد سبب فيضان دياالى المرتفع هذا علاوة على هذا التدمير فى السد تدمير الفتحة اليسرى من ناظم جدول بلدروز بما فيها الدعامة الوسطية والكتف الايسر فحدث هذا الانهيار ترسبات من الحصى على طول مسافة الكيلومتر الاول من هذا الجدول.

وهكذا كان فيضان نهر دجلة وروافده لسنة ٤٥ - ١٩٤٦ من اخطر الفيضانات التى تعرضت لها البلاد لفترة طويلة من الزمن.

ثانيا - فيضان نهر دجلة لسنة ٤٦ - ١٩٤٧ .

نظرا لان مناسيب المياه فى نهر دجلة عند مقياس بغداد (السراى) لم تتجاوز خلال هذا الفيضان منسوب (٣٣٧٥ م) الذى يعتبر حدا لبدء حالة الفيضان فى النهر . فانه لا يمكن ان يقال بانه لم يكن هناك فيضان بالمعنى المعروف لنهر دجلة خلال هذه السنة .

والمرفق رقم (١٧) يوضح منحنى المقياس للقراءات اليومية لمقياس بغداد (السراى) خلال هذا الفيضان . ومن هذا المنحنى يتضح ان اعلى قراءة سجلت خلال هذا الفيضان هى ٣٣٢٥ م بتاريخ ١٨ اذار ١٩٤٧ وهى تقل بمقدار ٥٠ سم عن الحد المعتبر لحالة الفيضان فى النهر .

ثالثا - فيضان نهر دجلة لسنة ٤٧ - ١٩٤٨ .

لقد ظلت مناسيب المياه فى نهر دجلة عند مقياس بغداد (السراى) اقل من منسوب حالة الفيضان (٣٣٧٥ م) حتى تاريخ ٢٤ نيسان ١٩٤٨ حيث اخذ المقياس بعد ذلك فى تسجيل قراءات مرتفعة عن منسوب حالة الفيضان . وقد حدثت موجتان مرتفعتان الاولى بتاريخ ٢٦ نيسان حيث وصلت قراءة المقياس الى المنسوب ٣٤٩٥ م والثانية بتاريخ ٤ ايار حيث جاوزت فيها قراءة المقياس حد الفيضان الحرج (٣٥٥٠ م) وسجلت قراءة ٣٥٥٥ م . وقد هبطت مناسيب النهر بعد هذا التاريخ هبوطا سريعا حيث وصلت الى منسوب ٣٣٩٥ م بتاريخ ٨ ايار . وقد حدثت بعد ذلك ثلاث موجات صغيرة سجل المقياس فى آخر موجة منها قراءة ٣٣٨٥ م يوم ٣١ ايار . ثم اخذت المناسيب بعد ذلك فى الهبوط تدريجيا خلال اشهر حزيران وتموز وآب وايلول الى ان هبطت الى منسوب ٢٨٤٥ م بتاريخ ١٧ تشرين الاول ١٩٤٨ . والمرفق رقم (١٧) يوضح منحنى المقياس للقراءات اليومية لمقياس بغداد (السراى) خلال هذا الفيضان .

رابعا - فيضان نهر دجلة لسنة ٤٨ - ١٩٤٩ .

لقد ظلت مناسيب النهر عند مقياس بغداد (السراى) اقل من منسوب حالة الفيضان (٣٣٧٥ م) الى تاريخ ٢٦ اذار ١٩٤٩ حيث بدأت القراءات بعد ذلك فى الارتفاع نتيجة لحدوث موجة مرتفعة وصلت فيها قراءة المقياس الى منسوب ٣٥٠٥ م بتاريخ ٢٩ اذار . ثم عاد المنسوب فهبط فى النهر الى ٣٤١٠ م بتاريخ ٣١ اذار . وقد حدثت خلال شهر نيسان ثلاث موجات مرتفعة الاولى بتاريخ ٤ نيسان وصل فيها منسوب النهر الى ٣٥٤٥ م وهى اعلى قراءة سجلت خلال هذا الفيضان . والموجة الثانية حدثت بتاريخ ١٨ نيسان حيث وصل فيها منسوب النهر الى ٣٤٨٠ م والموجة الثالثة حدثت بتاريخ ٢٤ نيسان وقد وصل فيها منسوب النهر الى ٣٤٥٠ م .

وخلال شهر ايار حدثت اربع موجات صغيرة وصل منسوب النهر فى الموجة الثانية منها وهى اعلاها الى منسوب ٣٤٨٥ م بتاريخ ٨ ايار . وفى تاريخ ٢٣ ايار اخذ منسوب النهر فى الهبوط تدريجيا حيث هبط عن منسوب حالة الفيضان (٣٣٧٥ م) بتاريخ ٢٨ ايار واستمر بعد ذلك فى الهبوط تدريجيا .

والمرفق رقم (١٧) موضح به منحى المقياس للقراءات اليومية لمقياس بغداد (السراى) خلال هذا الفيضان حتى نهاية شهر حزيران سنة ١٩٤٩ •

ونظرا لان فيضان نهر دىالى لهذه السنة كان فيضانا مرتفعا فقد نتج عن ذلك ارتفاع مناسب المياه فى نهر دجلة فى القسم الواقع بين نقطة ملتقى نهر دىالى به وبين سدة الكوت • حيث جاوزت قراءات المقاييس المثبتة فى هذا القسم من النهر اعلى قراءات سبق وان سجلت عليها • فقد سجل مقياس سلمان باك بتاريخ ٥ نيسان ١٩٤٩ قراءة ٣٢٦١ م وهى تزيد عن اعلى قراءة سبق وان سجلت بمقدار ١٦ سم • وقد نتج عن ارتفاع مناسب المياه فى هذا القسم من النهر الواقع بين ملتقى نهر دىالى وسدة الكوت ان حدثت بعض الكسرات فى ضفاف النهر •

وقد ساعد على حدوث هذه الكسرات اشتداد سقوط الامطار وهبوب الرياح والعواصف خلال موجة الارتفاع مما حدا بالحشور المكلفين بتحكيم السداد الى ترك السداد وعدم تحكيم الاقسام المخطرة منها قال الامر الى توسيع بعض الثغرات • وان غرق بلدة العزيزية كان نتيجة لكسرة الهويلة التى حدثت فى سداد الدير شمال بلدة العزيزية عند هبوب العواصف وسقوط الامطار بغزارة وعجز الحشور عن القيام بسد هذه الكسرة وتركهم اياها ريثما تهدأ الحالة الجوية غير ان الثغرة توسعت واصبح من المتعذر سدها • ثم طغت المياه على رداد الدير فجرفت بعض اقسامه بتاريخ ١ نيسان ١٩٤٩ عند ما هبت الرياح بشدة فتسربت الى الحوض المحصور بين كود الهاشمية ومرفعات النهروان وزملة الموصلى الا ان الزملة لم تتحمل ضغط المياه الذى بلغ ارتفاعه ٣٠ امتار فانهارت وتسربت المياه الى السدة المحيطة بالبلدة فانهارت هذه السدة ايضا وانسابت المياه الى داخل البلدة بعد ان اخلت من السكان اما على نهر دىالى فقد ارتفعت مناسب المياه فى النهر خلال الاسبوع الاخير من شهر اذار مما ادى الى حدوث اربع كسرات فى ضفافه بمقدم نقطة اتصاله بنهر دجلة وذلك بتاريخ ٢٨ اذار ١٩٤٩ وقد ادت هذه الكسرات الى غمر الاراضى المنخفضة الواقعة بين نهر دجلة وديالى شمالى السدة الحديثة الممتدة بين الاعظمية والرستمية •

ان عدد الكسرات التى حدثت فى ضفاف نهري دجلة وديالى خلال هذا الفيضان تقل كثيرا عن عدد الكسرات التى حدثت خلال فيضان سنة ٤٥ - ١٩٤٦ رغما عن خطورة هذا الفيضان خصوصا فى القسم الواقع بين بغداد والكوت وذلك بنتيجة الاعمال الكثيرة التى انجزت فى انشاء السداد الجديدة وتقوية القديمة منها بين سنتي ١٩٤٦ و ١٩٤٩ • فقد تمكنت سداد لواء الكوت خلال هذا الفيضان الاخير من مقاومة فيضان اعلى من الذى حدث فى سنة ١٩٤٦ • وبالرغم من ان مقياس النهر فى العزيزية قد تجاوز بمقدار ١٨ سم عن اعلى قراءة سجلت سابقا خلال فيضان سنة ١٩٤٦ وهى (٢٦٢٠ م) فان عدد الكسرات التى حدثت كانت اقل بكثير خلال هذا الفيضان الاخير •

ونوضح فيما يلى مقارنة بين اعلى المقاييس التى سجلت خلال فيضاني ١٩٤٦ و ١٩٤٩ فى المحطات التالية الواقعة فى هذا القسم عن النهر بين بغداد والكوت • والتى يتضح منها ان فيضان سنة ١٩٤٩ قد فاق فى خطورته فيضان سنة ١٩٤٦ فى هذا القسم من النهر :-

المحطة	اعلى قراءة سجلت خلال فيضان ٤٥ - ٤٦		اعلى قراءة سجلت خلال فيضان ٤٨ - ٤٩		الفرق سم
	التاريخ	القراءة	التاريخ	القراءة	
سلمى باك	١٩٤٦/٥/١٥	٣٢٦١	١٩٤٩/٤/٥	٣٢٦١	١٦
العزيزية	١٩٤٦/٥/١٤	٢٦٣٨	١٩٤٩/٤/٤	٢٦٣٨	١٨
النعمانية	١٩٤٦/٤/١٨	٢٢٣٦	١٩٤٩/٤/٤	٢٢٣٦	٢٨
الكوت - مقدم السدة	١٩٤٦/٥/١٠	١٩٣٠	١٩٤٩/٤/٥	١٩٣٠	٨
الكوت - مؤخر السدة	١٩٤٦/٥/١٠	١٩٢٠	١٩٤٩/٤/٥	١٩٢٠	٤

فيضانات نهر الفرات

ان اخطر فيضان لنهر الفرات حدث خلال فترة الثلاث سنوات المبحوث عنها في هذا التقرير هو فيضان سنة ١٩٤٧ - ١٩٤٨ اما باقى الفيضانات التى حدثت خلال هذه الفترة فقد كانت فيضانات اعتيادية باستثناء فيضان سنة ١٩٤٥ - ١٩٤٦ الذى كان مرتفعا بعض الشيء.

والمرفق رقم (٢٠) يوضح منحنى المقياس للقراءات المرصودة يوميا على مقياس هيت للاربعة فيضانات الاخيرة لنهر الفرات. وهذه المنحنيات توضح بصورة تفصيلية حالة كل من هذه الفيضانات ومدى خطورتها. وفيما يلى وصف مختصر لكل من هذه الفيضانات الاربعة.

اولا - فيضان نهر الفرات لسنة ١٩٤٥ - ١٩٤٦

لقد ظلت مناسيب المياه فى نهر الفرات عند هيت خلال شهر تشرين الثانى سنة ١٩٤٥ منخفضة عن المناسيب التى سبق رصدھا منذ ١٩٣٩ وابتدا النهر يسجل بعض الموجات ابتداء من تاريخ ٦ كانون الاول ١٩٤٥ حتى تاريخ ١٠ كانون الثانى ١٩٤٦ حيث بدأت مناسيب النهر فى الانخفاض ثانية اذ سجلت اقل قراءة بتاريخ ٨ شباط ١٩٤٦ (٥٣٣٧ م). وقد ابتدا النهر يسجل بعض الموجات المرتفعة ابتداء من تاريخ ١٣ شباط ١٩٤٦ واستمرت هذه الموجات خلال اشهر شباط وآذار ونيسان حتى تاريخ ١٣ ايار ١٩٤٦ حيث سجل المقياس اعلى قراءة له خلال هذا الفيضان وهى قراءة ٥٧٣٨ م وكان مقدار التصريف المرصود المقابل لهذا المقياس ٣٦٢٨ م^٣ فى الثانية. وهذه القراءة تقل بمقدار ٨٨ سم عن اعلى قراءة سبق ان سجلت على هذا المقياس خلال فيضان سنة ١٩٢٩ بتاريخ ٥ ايار ١٩٢٩ حيث حسب تصريف النهر المقابل لهذا المقياس فى ذلك الوقت بمقدار ٤٧٠٠ م^٣ فى الثانية. ومنذ تاريخ ١٣ ايار ١٩٤٦ بعد ان سجل المقياس اعلى قراءة له خلال هذا الفيضان ابتدأت مناسيب النهر فى الهبوط تدريجيا فسجل المقياس اوطأ قراءة خلال شهر تشرين اول اذ بلغت ٥٣٢٣ م بتاريخ ١٤ تشرين الثانى ١٩٤٦.

اما حالة النهر عند الرمادى فقد كانت شبيهة بحالته عند هيت حيث سجل مقياس النهر فى الرمادى عدة موجات كانت جميعها اقل من منسوب حالة الفيضان المعتبر (٤٩٠٠ م) وبتاريخ ١٦ نيسان ١٩٤٦ وصل منسوب النهر الى ٤٩٠٠ م. وقد بدأت المياه تتصرف الى بحيرة الحبانية عن طريق سد السطيح ابتداء من صباح يوم ٧ نيسان ١٩٤٦ عند ما كان منسوب النهر عند الرمادى ٤٨٨٦ م. ومنسوب البحيرة ٤٥٠ م. وقد بلغ اعلى تصريف رصد للمياه المنصرفة الى البحيرة من فوق سد السطوح مقدار ٣٨٦ م^٣ فى الثانية بتاريخ ١٥ ايار ١٩٤٦ عند ما كان مقياس الرمادى ٥٠٣٥ م.

وقد وصل منسوب النهر عند الرمادى الى منسوب حالة الفيضان الخطر المعتبر (٤٩٧٥ م) بتاريخ ١٨ نيسان ١٩٤٦. ونظرا لان مناسيب النهر العليا استمرت فى الارتفاع فقد قامت المديرية بكسر سدة الورار فى ظهر يوم ٢٠ نيسان ١٩٤٦ عندما كان مقياس النهر عند الرمادى ٤٩٨٨ م. وقد قدر اعلى تصريف مر من كسرة الورار عندما كان عرضها حوالى الكيلومتر الواحد بمقدار ٦٥٠ م^٣ فى الثانية بتاريخ ١٥ ايار ١٩٤٦. وقد قدر ان منسوب النهر عند الرمادى كان من المنتظر ان يصل الى منسوب ٥٠٦٥ م اذا لم تكسر كسرة الورار فى ذلك الوقت. وقد سدت كسرة الورار هذه بتاريخ ١٩ تموز ١٩٤٦.

اما بحيرة الحبانية فقد ابتدأت مناسيب المياه فيها ترتفع تدريجيا ابتداء من تاريخ ١٨ نيسان ١٩٤٦ حتى وصل المنسوب فيها الى ٤٧٢٠ م بتاريخ ١٤ ايار ١٩٤٦ حيث فتحت بوابات ناظم جدول تخلية المجرة بمقدار ١٢٥ م ثم زيد فتحها الى مقدار ٢٢٥ م بتاريخ ١٦ ايار ١٩٤٦ ومع ذلك استمرت مناسيب المياه ترتفع فى البحيرة فوصلت الى منسوب ٤٧٥٥ م بتاريخ ١٨ ايار ١٩٤٦ وحينذاك فتحت بوابات ناظم جدول تخلية المجرة نهائيا ابتداء من هذا التاريخ وبقيت مفتوحة حتى تاريخ ٢٧ ايار ١٩٤٦ حيث اعيد اغلاقها فى ظهر هذا اليوم عندما كان منسوب المياه فى البحيرة ٤٧٣٠ م وعند الرمادى ٤٩٧٤ م.

وقد قدر اعلى تصريف مر خلف ناظم جدول تخلية المجرة بمقدار ٦١٠ م^٣ فى الثانية بتاريخ ١٩ و ٢٠ ايار ١٩٤٦ عند ما كانت جميع البوابات مفتوحة نهائيا.

ومع ان كسرة الورار وسد السطيح قد خفت كثيرا من وطأة هذا الفيضان الا ان مناسيب النهر استمرت مرتفعة مما ادى الى حدوث كسرات فى ضفاف النهر ضمن لواء الديوانية بسبب غمر مساحات كبيرة من الاراضى الزراعية.

والقائمة المرفقة رقم (٢١) توضح تفاصيل جميع الكسرات التى حدثت فى سداد نهر الفرات خلال فيضان سنة ٤٥ - ١٩٤٦ وتاريخ حدوثها وسدها.

ثانيا - فيضان نهر الفرات لسنة ٤٦ - ١٩٤٧ .

ان فيضان نهر الفرات لسنة ٤٦ - ١٩٤٧ يعتبر من الفيضانات الاعتيادية اذ لم ترتفع فيه المناسيب عن حالة الخطورة . فقد سجل مقياس هيت اعلى قراءة له بتاريخ ٧ نيسان ١٩٤٧ حيث بلغ ٥٦٨٠٥٨ م وذلك بعد ان سجل عدة موجات صغيرة قبل هذا التاريخ . ومنذ تاريخ ٨ نيسان ١٩٤٧ ابتدأت مناسيب المياه فى الانخفاض فسجلت اوطأ قراءة لها ٥٢٨٥٠ م بتاريخ ١٤ ايلول ١٩٤٧ .

اما عند الرمادى فقد سجل المقياس اعلى قراءة له ٥٠٠٤٠ م بتاريخ ٧ نيسان ١٩٤٧ ثم اخذت مناسيب النهر فى الانخفاض حتى بلغت ٤٦٣٤٠ م بتاريخ ١٧ ايلول ١٩٤٧ . وقد استعمل سد السطيح فى امرار المياه الى البحيرة ابتداء من تاريخ ٥ نيسان ١٩٤٧ عند ما كان منسوب المياه فى الرمادى ٤٩٨٣٠ م ولم تكسر سدة الورار خلال هذا الفيضان نظرا لعدم خطورته .

ثالثا - فيضان نهر الفرات لسنة ٤٧ - ١٩٤٨ .

يعتبر فيضان نهر الفرات لسنة ٤٧ - ١٩٤٨ من اعلى واطول الفيضانات التى حدثت لنهر الفرات خلال السنوات الاخيرة . فقد استمرت مناسيب المياه عند هيت مرتفعة عن منسوب ٥٧ م لمدة تزيد عن ٤٠ يوما . وقد سجل مقياس هيت عدة موجات من الارتفاع كان اعظمها الموجات التى حدثت فى اواخر شهر نيسان وخلال شهر ايار . فبتاريخ ٢٧ نيسان ١٩٤٨ سجل المقياس عند هيت قراءة ٥٨٠٠٦ م ثم عاد وسجل اعلى قراءة له خلال هذا الفيضان وهى ٥٨٠٠٧ م بتاريخ ٣٠ نيسان ١٩٤٨ حيث بلغ تصريف النهر المرصود خلال هذا اليوم مقدار ٤٦٥٠٠ م^٣ فى الثانية وهو اعلى تصريف رصد على نهر الفرات عند هيت . وبتاريخ ٨ ايار ١٩٤٨ سجل المقياس موجة ارتفاع اخرى حيث بلغت القراءة ٥٧٩٠٠ م . ثم عاد وسجل موجة ارتفاع اخرى بتاريخ ١٨ ايار ١٩٤٨ حيث بلغت القراءة ٥٧٥٧٠ م . وبتاريخ ٢٥ ايار ١٩٤٨ سجل موجة اخرى حيث بلغت القراءة ٥٧٤٠٠ م واستمرت القراءة ثانيا على هذا الوضع حتى تاريخ ٢٧ ايار ١٩٤٨ حيث اخذ منسوب النهر فى الهبوط تدريجيا فسجل اوطأ قراءة له ٥٣٢٠٠ م بتاريخ ٧ تشرين الثانى ١٩٤٨ .

اما عند الرمادى فقد كانت مناسيب النهر اقل من منسوب حالة الفيضان ٤٩٠٠ م حتى تاريخ ٢٢ شباط ١٩٤٨ حيث حدثت موجة مرتفعة نسبيا وصل فيها منسوب النهر الى ٤٩٣٨٠ م بتاريخ ٢٥ شباط ١٩٤٨ ثم انخفض منسوب النهر بعد ذلك اذ اعترته عدة موجات صغيرة من الارتفاع الى ان عاد وارتفع عن منسوب حالة الفيضان بتاريخ ١٥ نيسان ١٩٤٨ ثم جاوز حد الفيضان الخطر (٤٩٧٥٠ م) بتاريخ ١٧ نيسان ١٩٤٨ واستمرت الموجة فى الارتفاع خلال هذا اليوم حتى بلغت منسوب ٥٠٣٦٠ م . وقد استعمل سد السطيح فى امرار المياه الى البحيرة ابتداء من تاريخ ١٧ نيسان ١٩٤٨ صباحا عندما كان منسوب المياه فى الرمادى ٤٩٨٦٠ م وقد بلغ اعلى تصريف مر من فوق السد مقدار ٥٧٣٠ م^٣ فى الثانية بتاريخ ٢٨ نيسان ١٩٤٨ عندما كان المنسوب عند الرمادى ٥٠٧٧٠ م . وقد قامت المديرية بكسر سدة الورار بعد ظهر يوم ١٧ نيسان ١٩٤٨ عندما كان المنسوب عند الرمادى ٥٠٣٣٠ م مما ادى الى انخفاض مناسيب المياه فى صباح

اليوم التالي • ونظرا لاستمرار ارتفاع مناسيب المياه في النهر في قسمه العلوى فقد عاد النهر الى الارتفاع عند الرمادى مرة ثانية حيث سجل اعلى قراءة له ٥٠ر٨٢ م بتاريخ ٢٥ نيسان ١٩٤٨ وهى اعلى قراءة سبق وان سجلت على مقياس الرمادى منذ انشائه • وبتاريخ ٣٠ نيسان ١٩٤٨ سجل النهر موجة مرتفعة اخرى عند الرمادى حيث بلغت القراءة ٥٠ر٨٠ م فى حين ان كسرة السطیح وكسرة الورار كانتا تسحبان قسما كبيرا من مياه النهر • وقد بلغ اعلى تصريف رصد للمياه المناسبة من كسرة الورار ما مقداره ٩٦٩ م^٣ فى الثانية بتاريخ ٢٧ نيسان ١٩٤٩ عندما كان المنسوب عند الرمادى ٥٠ر٨١ م • وخلال شهر ايار سجل النهر ثلاث موجات مرتفعة عند الرمادى الاولى بتاريخ ٨ ايار ١٩٤٨ وصل فيها منسوب النهر الى قراءة ٥٠ر٦٩ م والثانية بتاريخ ١٨ ايار ١٩٤٨ وصل فيها المنسوب الى ٥٠ر٥٧ م والثالثة بتاريخ ٢٧ ايار ١٩٤٨ وصل فيها منسوب النهر الى ٥٠ر٤٨ م • ومنذ هذا التاريخ ابتدأت مناسيب النهر فى الانخفاض حيث هبطت عن حد الفيضان الخطر (٤٩ر٧٥ م) بتاريخ ١٠ حزيران ١٩٤٨ ثم هبطت عن منسوب حد الفيضان (٤٩ر٠ م) بتاريخ ٢٤ حزيران ١٩٤٨ • واستمرت مناسيب النهر على الهبوط تدريجيا بعد ذلك حتى سجلت اوطأ قراءة لها ٤٦ر٨٩ م بتاريخ ٨ تشرين الاول ١٩٤٨ •

وبالاطلاع على المرفق رقم (٢٢) الخاص بمنحنى المقياس للقراءات المرصودة يوميا على مقياس الرمادى خلال الفيضانات التى حدثت خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير وبمقارنة منحنى الفيضان لسنة ١٩٤٨-٤٧ مع باقى المنحنيات يتضح ان هذا الفيضان يعتبر اعلى واطول فيضان حدث خلال هذه الفترة •

ومع ان سد السطیح استعمل فى تخفيف وطأة هذا الفيضان ابتداء من تاريخ ١٧ نيسان ١٩٤٨ صباحا عندما كان المنسوب عند الرمادى ٤٩ر٨٦ م وذلك علاوة على كسر سدة الورار بتاريخ ١٧ نيسان ١٩٤٨ بعد الظهر فان مناسيب المياه فى النهر عند الرمادى استمرت مرتفعة لفترة طويلة بلغت ٥٣ يوما فوق منسوب حالة الفيضان الخطر (٤٩ر٧٥ م) وذلك بين تاريخ ١٧ نيسان ١٩٤٨ و ٩ تموز ١٩٤٨ •

ومع كون هذا الفيضان يعتبر من اخطر الفيضانات التى تعرضت لها البلاد الا ان المنطقة الزراعية الواقعة بين الرمادى والكفل قد سلمت من الاضرار اذ لم يحدث بها كسرات وذلك نتيجة لقيام المديرية فى السنوات الاخيرة بتحكيم ضفاف النهر فى هذا القسم باشاء السداد والتحاويل الجديدة وتقوية القديمة منها وبذلك تمكنت المديرية من صيانة هذه الاراضى الزراعية من الغرق خلال هذا الفيضان الخطر • اما الكسرات القليلة التى حدثت فى ضفاف نهر الفرات خلال هذا الفيضان فقد كانت جميعها فى مؤخر بلدة الكفل ولم تحدث منها اضرارا كبيرة نظرا لان هذه المنطقة هى منطقة زراعة الشلب ومنطقة الاهوار التى يلجأ المزارعون الى اغمارها سنويا خلال موسم الفيضان لغرض الاستفادة من الطمي الذى تحمله مياه الفيضان •

رابعا - فيضان نهر الفرات لسنة ١٩٤٩-٤٨ •

يعتبر هذا الفيضان من الفيضانات الاعتيادية حيث كانت اعلى قراءة سجلت على مقياس هيت خلال هذا الفيضان ٥٦ر٦٩ م وهى القراءة التى سجلت بتاريخ ١٢ ايار ١٩٤٩ خلال اعلى موجة سجلها النهر خلال هذا الفيضان •

وقد قدر تصريف النهر فى ذلك اليوم بمقدار ٢٠٨٢٠ م^٣ فى الثانية • ومنذ تاريخ ١٢ ايار ١٩٤٩ بدأت مناسيب النهر فى الانخفاض تدريجيا •

اما عند الرمادى فقد سجل النهر اعلى قراءة له خلال هذا الفيضان بتاريخ ١٢ ايار ١٩٤٩ حيث بلغت القراءة ٥٠ر٠٧ م • وقد استعمل سد السطیح فى امرار المياه الى البحيرة ابتداء من تاريخ ١١ ايار ١٩٤٩ عندما كان منسوب النهر عند الرمادى ٥٠ر٠٢ م • ولم تدع الحاجة الى كسر سدة الورار خلال هذا الفيضان نظرا لعدم خطورته وقد بدأت مناسيب النهر فى الانخفاض تدريجيا عند الرمادى ابتداء من تاريخ ١٣ ايار ١٩٤٩ •

اعمال مكافحة الفيضان

مرفق رقم (١٤)

(أ) اعمال انشاء المسنابات وتكسية الضفاف داخل المدن

رقم وتاريخ المفاولة	اسم العمل	الكمية المنجزة الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كلفه الكمية المنجزة فلس دينار
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الكوت</u>			
١١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تمديد مسناة بلدة الناصرية	...	٩٠٧٦٠ ١٩٠
١٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تمديد مسناة الكحلاء فى العمارة	...	٨٠٢٣٣ ٨٢٣
١٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء مسناة جنوب قصبة الحى	...	٣٠١٠٦ ٠٥٦
٩ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تكسية سداد الفيضلية ايمن نهر دجلة مؤخر سدة الكوت بالحرسانة	...	٥٠٢١٨ ٩٣١
١٦ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تجهيز ورمى الاحجار لتكسية سداد قصبة النعمانية	٣م ١٠٢٧٨	٤٠٦٦٨ ٠٩٤
١١ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء مسناة الكحلاء بين كيلومتر ٠٤٤٠ و كيلومتر ٠٦٤٠	...	...
٣٩ لسنة ١٩٤٦-٤٥	فى العمارة	...	٣٠٣١٧ ٣١٠
٤٧ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء مسناة مؤخر سدة الكوت	...	٢٥٠١٦٠ ٩٣٤
	تكسية ضفاف نهر دجلة فى الكوت امام شركة نفط الرافدين	...	١٠٧٧٢ ٩٩٩
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة الرى الوسطى</u>			
١٦ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تكسية ضفة نهر الفرات بالاحجار قرب صدر جدول اليوسفية	...	٩٧٨ ١٤٢
٩ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تكسية قسم من سدة البرمة بالحجر	٣م ٤٠٢٦٩	٧٠٤٠٨ ٨٤٧
٢٣ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) تكسية ضفة نهر دجلة فى كراة مريم بالاحجار	...	١٨٠٢٦٧ ١٧٩
٢٦ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) نقل ورمى الاحجار فى سداد الدورة وديالى وشريعة نجيب باشا والصليخ والجعفر	٣م ٢٠٨٠١	٥٠٤ ٣٤٣
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الفرات</u>			
٩ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تجهيز احجار لتكسية سداد السماوة	٣م ٣٩٢	٣٠٦ ٢٥٩
١١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تجهيز احجار او كتل خرسانية فى المسيب	٣م ٦١٠	٦٤٠ ٥٠٠
١٥ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تجهيز احجار او كتل خرسانية لتكسية ضفاف شط الشامية	٣م ١٠٠٠٤	١٠٨٠٧ ٤٧٠
٢٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعلية مسناة بلدة الكوفة	...	٨٠٠ ٢٦٥
٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تجهيز احجار على ضفة شط الفرات فى السماوة	٣م ٧٠٠	٨٠٥ ٠٠٠
١٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تجهيز كتل خرسانية لتكسية سداد ام الصخول فى المسيب	٣م ٢٠٨٣٣	١٠٧٠٠ ١٨٤
٢٤ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) تكسية ضفاف شط المشخاب بالحجر	٣م ١٠٠٠٠	١٠٣٥٠ ٠٠٠
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة سداد دجلة</u>			
٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تجهيز احجار لسداد دجلة	٣م ٢٠٠٠٠	٣٤٠٩٠٠ ٠٠٠
٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء مسناة بناية مستشفى الكرخ	...	١٣٠٤٤١ ٦٦٨
٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تكسية السداد الشرقية بين تل محمد والرستمى بالحجر	٣م ١٩٠٥٤٣	٣٦٠٣١٥ ٩٥٨
٩ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تجهيز احجار لسداد الجعفر وخضر الياس	٣م ١١٠٩١٣	١٨٠٣٤٦ ٦٥١
٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تكسية سداد العاصمة بالطابوق والاسمنت	٣م ١٠٥٠٦	٧٠٠٧٤ ٩١٧
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى ديالى</u>			
٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تمديد مسناة على نهر الوند فى خاتنين	...	٣٠٧ ٦٤٣
٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء مسناة لصدر نهر علياوة عند جسر الوند	...	٦٢٨ ٧٠١
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى كركوك</u>			
١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تمديد مسناة قرب بناية متصرفية الموصل	...	١٠١٦٠ ١٧٠

اعمال مكافحة الفيضان

مرفق رقم (١٥) - ١

(ب) اعمال انشاء السداد والتحاويل الجديدة وتعليق وتعريض السداد القديمة وهرزها

رقم وتاريخ الماولة	اسم العمل	الكمية الترايية المنجزة (٣م) الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كمية الهرز المنجزة (٢م) الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كلفة الكمية المنجزة فلس دينار
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الكوت</u>				
١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلتى الحرية والبغدادية وتقوية سداد الغراوية وقصبة الصورة	٦٩,٥٦٣	—	٤,٨٣٦ ٧٢٤
٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحاويل رداد ابو جلاج والدبوني والشطيف الشرقى والشايب وتقوية سداد قصبة العزيزية	٥٩,٨١٦	—	٤,٤٢٦ ٤٤٢
٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلتى سيسبانه وشرهان فى الزبيدية	٣١,٩٣٤	—	٢,٢٦٧ ٣٦٧
٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلتى السليمانية والقطنية ضمن ناحية العزيزية	١٠٣,٣٥٧	—	٩,٣٠٢ ١٦٨
٥ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة الحنظلية مقدم سدة الكوت	١١٨,١٦٨	—	١,٥٢٦ ١٦٢
٦ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء اربع تحاويل ضمن ناحية النعمانية	٥٥,٠٢٦	—	٤,٥٦٧ ٢٣٠
٧ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليق وتعريض سداد الحاوى مؤخر سدة الكوت	١٩,٥٢٢	—	٢,٥٣٧ ٩٢٥
٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة الهورة مؤخر سدة الكوت	٢٣,٢٤١	—	٢,٥٥٦ ٥٧٢
٩ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة مجينة وتقوية سداد عباس جزرة فى المنتفك	١٤,٨٨٤	—	١,٠٢٧ ٠١٦
١٠ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء وهرز سداد ابو جداحة الصغير شمال بلدة الناصرية	٢,٨٨٦	٧,٩٠٠	١,٩٤٨ ١٦٠
١٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تقوية وهرز سداد السمر الامامية بالعود	٤,٦٦٩	١,٩٤٣	١,٠٢٢ ٥٦٢
١٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء سداد ابو جداحة الكبير والصغير فى لواء المنتفك	١٥٤,٨٤٦	—	١٤,٩٠٣ ٩٢٧
١٥ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة الحنظلية الشرقية وتقوية سداد قصبة شيخ سعد	١٧,٣٢٦	—	٢,٠٥١ ٦٩٩
١٦ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تسع تحاويل ضمن قضاء على الغربى على جانبى نهر دجلة	٥٢,٧٢٥	—	٤,٨٥٠ ٧٤٠
١٧ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء اربع تحاويل ضمن ناحية شيخ سعد	٣٢,٦٧٠	—	٣,١٠٣ ٧٠٢
١٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز سداد قصبتى على الغربى وشيخ سعد فى العمارة	—	٢,٧٩٧	١,٦٧٨ ٤٥٢
١٩ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلتين احدهما فى قصبة العمارة واخرى فى ناحية كميث	١٦,١٤٢	—	١,٥٠١ ٢٨٥
٢٠ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز وتعليق وتعريض سداد قصبة النعمانية	٤,٠٢٢	٤,٥٤٦	٢,٦٢٤ ٠٥٥
٢١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليق وتعريض وهرز السدة الواقعة بين صدرى جدولى الدجيله والغراف	٤,٣٨٧	٩٣١	٧٤٥ ٦٦٣
٢٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة خضر حياتى فى النعمانية	١٧,٧٠٤	—	١,٨٩٤ ٤١٤
٢٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة الحمراوية ايسر نهر دجلة فى النعمانية	٩,٩١٢	—	٩٢١ ٨٧٢
٢٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء السداد فى لوائى الكوت والعمارة	٤٠,٤١٨٤	—	٥٧,٣١٣ ٨٠٧
٢٥ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة بستان السيد صبحى الدفترى	٩,٧٣٧	—	١,١٦٨ ٤٨١
٢٦ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز سداد بستان السيد صبحى الدفترى بالطرفة	—	٣,٠٠٠	١,٢٠٠ ٠٠٠
٢٧ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز سداد الحرية مقدم بلدة الصورة بالطرفة	—	٢,٥١٦	٨٨٠ ٦٠٠
٢٩ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليق وتعريض سداد قصبة الفصيلية ايمن نهر دجلة مؤخر سدة الكوت	٨,٠٠٠	—	٩٨٤ ٠٠٠
٣٠ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز سداد جالى بلدة العزيزية بالشوك	—	١,٨٨١	٤٣٢ ٦٣٠
٣١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز سداد الغراوية مؤخر بلدة الصورة	—	١,٨٠٠	٤٥٠ ٠٠٠
٣٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعريض وتعليق تحويلة البويزة القديمة ضمن ناحية كميث	٦,٩٠٠	—	٥٨٦ ٥٠٠
٣٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة الدير الادنى ضمن ناحية العزيزية	٧,١٥٠	—	٦٠٧ ٧٥٠
٣٥ لسنة ١٩٤٧-٤٦	اكمال انشاء تحاويل الحرية وسيسبانه وشرهان	١٤٠,٠٠٠	—	١٨,٧٦٠ ٠٠٠
١٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء خمس تحاويل ضمن ناحية شيخ سعد	٣٣,٥٩٢	—	٢,٧٨٨ ١٧٢
١٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء سبع تحاويل ضمن ناحية كميث وعلى الغربى	٤٩,٥٤٩	—	٣,٧٦٥ ٧٣٤
١٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلتى ابو جلاج والعرمانى فى النعمانية	٤١,٥٣٨	—	٣,١٥٥ ٤٢١
١٩ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلتى شطيف الغربى والدبوني فى العزيزية	٤٥,٦٦٣	—	٣,٩٢٧ ٠٩٣
٢١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة الدوار الغربى ورداد الهاشمى فى العزيزية	٨٧,٢١٧	—	٦,٨٠٢ ٩٤٢

تابع (ب) اعمال انشاء السداد والتحاويل الجديدة وتعليه وتعريض السداد القديمة وهرزها

رقم وتاريخ المفاولة	اسم العمل	الكمية الترايية المنجزة (م) ٣ الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كمية الهرز المنجزة (م) ٢ الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كلفة الكمية المنجزة فلس دينار
٢٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	هرز سداد قصبتي على الغربى وشيخ سعد بالطرفة	—	٧٠٦٧٤	٢٠٨٣١ ٩٤٠
٢٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء السداد الدائمة بين كيلومتر ٢٠ و ٢٥ ايمن نهر دجلة مؤخر	—	—	—
٢٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	سدة الكوت	١٠٣٠٦٩١	—	٧٠٤٦٥ ٨٠٦
٢٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة السيدي جنوب قصبه الناصرية	١٣٠٩٦٩	—	١٠١٦٦ ٤٨٧
٢٦ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء السداد الدائمة ايمن نهر دجلة بين كيلومتر ٦١ و ٦٥ مؤخر سدة الكوت	١١٢٠١٨١	—	٧٠٤٠٣ ٩٧٩
٣٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلتي البغدادية وعبدالله فى الصويرة	٧٠٠٩٤٧	—	٥٠١٧٩ ١٧٥
٣٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	هرز سداد ابى جداحة الكبير وسداد مقدم جسر الناصرية بالمرود اكمال تعليه وتعريض تحويلة البغدادية ايمن نهر دجلة جنوب	—	٥٠٢٥٢	١٠٠٦٦ ٢٢٨
٣٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧	الصويرة	١١٠١٥٥	—	٨٧٠ ٠٩٧
١٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة الدير الادنى شمال العزيزية	٥٢٠٨٩٩	—	٣٠٣٨٥ ٥٤٩
١٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨	سد كسرات الحرية مع الكسرة الامامية لسداد الحرية وترميم القسم المتآكل من سداد الحرية وكسرة البغدادية فى الصويرة	٢٨٠٠٥٤	—	١٠٩٩١ ٨٤٨
١٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تعليه وتعريض قاطع الدوار الغربى فى العزيزية	١٥٠٥١٨	—	١٠١٧٩ ٣٦٨
١٥ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة الشادى ضمن قضاء الكوت	١٨٠٦٣٨	—	١٠٢٦٧ ٣٨٤
١٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	سد كسرات الشايب وشظيف والمقل والقطنية وام عيان	٤٨٠٤٨٢	—	٣٠٣٤٥ ٢٥٨
١٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء سداد ام البطوش بين سوق الشيوخ وكرمة ابى خميس ايمن نهر الفرات	٩٨٠٥٠٠	—	٨٠٧١٧ ٢٥٠
١٨ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة ام عيان شمال العزيزية	٣٥٠٧٣٣	—	٢٠٣٢٢ ٦٤٥
١٩ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة فرهود العبد العباس وقاطع الفرخان جنوب قصبه النعمانية	٤٣٠١٩٥	—	٢٠٧٢١ ٢٩١
٢٠ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد الدجيله عند تقاطعها مع شط الغراف القديم	١٠٢٦٤	٦٣٨	٢٩٨ ٩٥٠
٢١ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة فى كسرة سداد سيد ذهب ضمن فرع رى الناصرية	١٨٠٢٩٥	—	١٠٧٣٨ ١١٧
٢٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية تحويلتي الحامدى والطويل فى معليب مع دفن مجارى المضخات	١٨٠٤٤١	—	١٠٤١٩ ٩٥٧
٢٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨	خذب السداد وسد كسرة ابو سمك	١٩٠٨٢٦	—	١٠٤٦٧ ١٢٤
٢٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة الغراوية ضمن قضاء الصويرة	٤٣٠٥٧٤	—	٣٠٤٢٥ ٤٤٨
٢٥ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد المصابحة فى النعمانية	٢٤٠٢٤٠	—	١٠٦٩٦ ٨٠٠
٢٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء سداد القطنية بمسافة ٢٠ كيلومتر شمال العزيزية	٨٠٠٠٠٠	—	٥٠٢٠٠ ٠٠٠
٢٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحاويل الخورة وابو مطية والعدلية وتقوية تحويلة الحميد ضمن ناحية كميت وانشاء تحويلة الافدين	٢٦٠١٥٣	—	١٠٥١٦ ٩٢٦
٢٨ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء ست تحاويل ضمن ناحية شيخ سعد	٥٤٠٤١٣	—	٣٠٦٤٥ ٧٠٦
٣٠ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد بستان ورثة الحاج عباس العلى والحاج على الشبوط مؤخر سدة الكوت	٣٠٢٥٦	—	٢٦٠ ٥٦٠
٣١ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء ست تحاويل ضمن قضاء على الغربى	٦٤٠١٦٥	—	٤٠١٧٠ ٧٤٣
٣٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية تحويلة السيدي ايمن نهر الفرات جنوب قصبه الناصرية مع تقوية التحويله المقابلة لشركة النفط	١٩٠٠١٠	—	١٠٣٨٧ ٧٣٠
٣٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية تحويلة بجاس المطير ايمن نهر الفرات ضمن ناحية البطمة	١٤٠٢٣٠	—	١٠٠٦٧ ٢٥٠
٣٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	هرز سداد قصبه النعمانية بالطرفة	—	٢٠٧٠٣	١٠٠٨١ ٣٠٠
٣٥ لسنة ١٩٤٩-٤٨	هرز سداد قصبه الزبيدية بالطرفة	—	١٠١٨٤	٤١٤ ٤٣٥
٣٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	هرز سداد قصبه على الغربى وشيخ سعد بالطرفة	—	٣٠٠٦٠	١٠٠٦٤ ٨٦٦
	هرز سداد قصبه العزيزية بالطرفة	٢٠٠	٢٠٧٦٩	٩٠٢ ٢٤٠

تابع (ب) اعمال انشاء السداد والتحاويل الجديدة وتعليه وتعريض السداد القديمة وهرزها

رقم وتاريخ المقولة	اسم العمل	الكمية الترايية المنجزة (٣م) الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كمية الهرز المنجزة (٢م) الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كلفة الكمية المنجزة فلس دينار
٣٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨	هرز سداد فضيحة وسيد ذهب بالگرد ضمن فرع رى الناصرية ...	—	٤٨٥٩	٧٢٨ ٨٥٠
٣٨ لسنة ١٩٤٩-٤٨	هرز سداد الضفة اليمنى من نهر الفرات مقدم ومؤخر جسر الناصرية بالگرد ...	—	١٠٦٦	١٥٩ ٩٠٠
٣٩ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة الاسحاقية جنوب قصبة العزيزية ...	١٣٠٠٠	—	٦٨٩ ٠٠٠
٤١ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة ام العيش وراء قصبة شيخ سعد ايمن نهر دجلة ...	١١٠٠٠	—	٥٨٣ ٠٠٠
٤٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلة المجرى فى اراضى حنين ابو ريشة ايمن نهر دجلة ...	١٠٥٠٠	—	١١٤ ٠٠٠
٤٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلتين فى شادى الشرقى والحمرية ...	١٤٠٠٠	—	٩٦٦ ٠٠٠
٥ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء السداد ايمن نهر دجلة مؤخر سدة الكوت بين الكيلومتر ٢٥ و ٥٠ ...	٣٩١٠٠٣٦	—	٣٠٠٨٩١ ٨٤٤
٢٣ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء ثلاث تحاويل ضمن ناحية شيخ سعد وقضاء على الغربى ايمن نهر دجلة ...	٩٠٥٦٩	—	٥٦٤ ٥٧١
٢٤ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء تحويلة يستان صبيح جلبى الخضيرى ...	٩٠٣٨١	—	٧٠٣ ٥٧٥
٢٩ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء تحويلة البويضة ايمن نهر دجلة ...	٤٠٦٣٧	—	٢٣١ ٨٥٠
٣٢ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء تحويلة الثكنة حتى نهر الحمام فى الناصرية ...	٩٦٠٠٧٩	—	٧٠٠٦١ ٨٠٦
٣٣ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء ثلاث تحاويل ضمن قضاء على الغربى ايمن نهر دجلة ...	٢٤٠٠٥٩	—	١٠٤٥٥ ٥٦٩
٣٦ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) هرز سداد ابو جداحة الكبير والصغير ...	—	٢٠٦٦٢	٨٣٨ ٥٣٠
٤٠ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء تحويلة زوية الزرع ايسر نهر دجلة مؤخر العزيزية ...	٨٤٠٥٨٧	—	٥٠٩٢١ ١٥٣
٤٥ لسنة ١٩٤٦-٤٥	هرز سداد الثكنة فى الناصرية ...	—	١٠٢٨٦	٢٣١ ٤٨٠
جملة الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الكوت ...				
٥٩٠٦٦٦ ٣٠٣٤٥٠٢٣٧				
الاعمال المنجزة من قبل منطقة الرى الوسطى				
١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة فى اراضى العجير ...	١٤٠٥٦٠	—	٨٧٣ ٥٣٤
٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء اربع تحاويل فى اراضى تل اسود ...	٦٠١٥٠	—	٣٠٧ ٥٠٠
٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تحكيم التسريح الحلقى لسدة مشهيد ...	٣٠٩١٤	—	٢٥٤ ٤٤٦
٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليه وتعريض بعض السداد ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٩٢٠٢٦٨	—	٩٠٩٦٥ ٠٠٩
٩ لسنة ١٩٤٧-٤٦	سد كسرتى الوراق والسطيح ايمن نهر الفرات ضمن لواء الدليم	١٠٠٥٩٠	—	٥٨٢ ٤٧٠
١٠ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء ثلاث تحاويل ايسر نهر الفرات ضمن لواء الدليم	١١٢٠٧٠٢	—	٨٠٤٥٢ ٧٢٣
١١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلتين ام الجير والدجلة ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٩٢٠١٧٦	—	٨٠٨٤٨ ٩٣٠
١٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة فزع الشنيتير وتقوية بعض السداد وسد الفتحات الموجودة على نهر الرضوانية القديم	٤٤٠٦٠٦	—	٤٠٢٨٢ ٢٣٢
١٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليه وتعريض سداد ايمن نهر الفرات ضمن قضاء الفلوجة	٧٤٠٢٠٨	—	٥٠٣٤٣ ٠١٩
١٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة طوى وتقوية سداد ايمن نهر الفرات ضمن لواء الدليم	٨٤٠٥٢٩	—	٥٠٠٧١ ٧٤١
١٥ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة الطالعة وتقوية سداد ايسر نهر الفرات ضمن لواء الدليم وقضاء الفلوجة	٥١٠١٦٦	—	٣٠٣٢٥ ٨٤٢
١٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلتين فى اراضى مويحة وبزير ايمن نهر الفرات ضمن قضاء الفلوجة	٣٤٠٩٨٢	—	١٠٩٩٣ ٩٧٤
٢٠ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة جديدة فى اراضى العامرية	٢٧٠٩٥٩	—	١٠٥٣٧ ٧٤٨

تابع (ب) اعمال انشاء السداد والتحاويل الجديدة وتعليق وتعريض السداد القديمة وهرزها

رقم وتاريخ المفاولة	اسم العمل	الكمية الترايية المنجزة (م) ٣١ الى ١٩٤٩	كمية الهرز المنجزة (م) ٣١ الى ١٩٤٩	كلفة الكمية المنجزة فلس دينار
٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	سد كسرة السطيح ايمن نهر الفرات ضمن لواء الدليم	٣٠٠٠٩	—	١٧٤ ٨٦٥
٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلتين في اراضي مويحة والعامرية وانشاء قاطع عرضي	٢٨٠٧٧٦	—	١٠٥٨٢ ٦٩٢
٦ لسنة ١٩٤٨-٤٧	في اراضي بزييز ايمن نهر الفرات ...	٥٧٠٥٢٧	—	٢٠٨١٩ ٨٣٢
٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة في اراضي الموح وتقوية سداد تل اسود ايسر نهر الفرات ضمن لواء الدليم	١٠٦٠١٣٣	—	٦٠٥٨٠ ٢٩٢
٨ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلتين في اراضي التكية الامامية والخلفية ايمن نهر الفرات ضمن قضاء الفلوجة ...	٦٥٠٩٧٢	—	٣٠٨٢٦ ٤٠٥
١٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد النعيمية وجنوب بلدة الفلوجة والتكية الخلفية والطالعة مع انشاء تحويلتها ...	١٨٠٥٥٥	—	١٠٢٨٠ ٣٢٧
١١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة في اراضي خصبية ايمن نهر الفرات ضمن لواء الدليم	٨٢٠٨٢١	—	٤٠١٤٢ ٠٧٥
١٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة جديدة في اراضي الحصى وتقوية سداد الخليفة وسداد النعيمية ضمن قضاء الفلوجة	٥٠٣٤٦	—	٣٢٠ ٧٧٦
١٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة صغيرة في اراضي الصوفية ايمن نهر الفرات ضمن لواء الدليم	٧٠١٦٨	—	٤٦٥ ٩٥٢
١٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة في اراضي مويحة الشمالية ايمن نهر الفرات ضمن قضاء الفلوجة	٢١٠٩٢٤	—	١٠٨٦٣ ٦٠٣
١٦ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد السليمانية ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٩٠٠٢٧	—	٧٥٨ ٢٧٢
١٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد ام الجير ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	١٠٠٩٢٢	—	٩٣٠ ٠٧٠
١٨ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد فليح الحسن ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٨٠١٦٧	—	٧١٠ ٥٣٨
١٩ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد السادة والنصراني ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	١٣٠٢٤٥	—	١٠٠٥٩ ٦٦١
٢٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد الفلوجيين ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٤٤٠٩٧٥	—	٤٠٤٩٧ ٥٠٠
٢١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد دويلية ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٢٦٠٤٠٨	—	٢٠٥٠٨ ٧٧٩
٥ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد الفلوجيين ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٢٨٠٣٤٧	—	١٠٩٨٤ ٣٣٩
٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد عزيز ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	١٠٠٦١١	—	٧٦٤ ٠١٤
٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٦٥٠١٨٤	—	٤٠٦٢٨ ٠٩٦
٨ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٧٨٠٠٩٢	—	٥٠٣١٠ ٢٥٩
٩ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٩٢٠٥٠٣	—	٦٠٣٨٢ ٧٠٥
١٠ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٢٠٧٥٢	—	٢٦١ ٤٥٣
١١ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٥٧٠٥٦٨	—	٣٠٢٢٣ ٨٥٠
١٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٥٠٠١٣٩	—	٤٠١١ ١٤٠
١٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٨٥٠٤٧٧	—	٥٠٤٧٠ ٥٧٣
١٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٨٠٣٩٩	—	٤٥٣ ٥٦٨
١٥ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٥٠٨٩١	١٠١١٨	٥٨٧ ٣٤٥
١٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد ثمر ايسر نهر الفرات ضمن قضاء المحمودية	٧٤٠٧٥٠	—	٤٠٧٩٣ ١٠١

تابع (ب) اعمال انشاء السداد والتحاويل الجديدة وتعليق وتعريض السداد القديمة وهرزها

رقم وتاريخ المفاولة	اسم العمل	الكمية الترايية المنجزة (م) الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كمية الهرز المنجزة (م) الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كلفة الكمية المنجزة فلس دينار
١٨ لسنة ١٩٤٩-٤٨	هرز سدة كسرة الورار بالشوك	...	٧٦١	٩٧ ٤٧٧
٢٠ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء رداد وسد الكسرات فى اراضى بزبز	١٣٠٩٣٧	—	٧٥٢ ٦١٦
٢١ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد سليمانة الامامية فى المحمودية	٤٠٠٠	—	٢٤٠ ٠٠٠
٣٤ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) تعليق وتعريض سدة الجوفية	١٠٠٣٩٣	—	٩٣٥ ٣٦٠
٣٧ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء تحويلة جديدة فى اراضى النفاطة الشمالية	١٣٠٥٧٢	—	٥١٣ ٤٥٦
جملة الاعمال المنجزة من قبل منطقة الرى الوسطى				
١٠٨٧٩ ١٠٧٦١٠٤٦٠				
الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الفرات				
٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء محوطة ابو جبال على شط الكوفة	٧٠٦٦١	—	٦٠٨ ٩٦٠
١٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء سم محاويط وتقوية اخرى فى طويريج	٥٦٠١٣٧	—	٤٠٩٩٦ ٢١٠
١٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء سبع محاويط اسر شط الكوفة	٥٧٠٣٧٩	—	٤٠٢٤٦ ٠٧٠
١٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تقوية سداد الدسم والمذلك	٣٠٠٠٠	—	٣٠٠ ٠٠٠
١٧ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء ثلاث محاويط على شط الكوفة	٢٦٠٥١٤	—	١٠٨٢٩ ٤٦٥
١٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء خمس محاويط على شط الشامية	٨٣٠٦٥٥	—	٧٠٣٦٢ ٥٢٨
٢٠ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء ثلاث محاويط فى المسيب	٥٥٠٨٧٨	—	٤٠١٣٥٠٣٥
٢١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز نواظم شط الشامية بالطرفة	—	٣٠٣١٨	٨١٣ ١٤٠
٢٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز سداد قصبة طويريج بالطرفة	—	١٠١٠٠	٤٢٨ ٩٢٢
٢٧ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز سداد ام الصخول بالطرفة	—	٢٠٢٥٩	٧٠٠ ٤٤٢
٢٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	هرز وتقوية السداد اليمنى مقدم بلدة الكوفة	١٠٤٨٦	٥٥٣	٣٢١ ٣٩٦
٢٩ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء ثلاث تحاويل ضمن قضاء السماوة	٦٠٨٨٤	—	٦٨٨ ٤٤٦
١٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	هرز سداد قصبة المسيب بالطرفة	—	٢٠٢٥٠	٨٧٧ ٥٠٠
١٩ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء ثلاث تحاويل فى طويريج	٧٣٠٩٧٤	—	٥٠٧٦٩ ٩٨٢
٢٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد اسر شط الشامية بين جسر العباسية وناحية العباسية	٦١٠٢٠٨	—	٤٠٧٧٤ ٢٢٤
٢١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء رداد على شط الفرات جنوب قصبة طويريج	٣٣٠٨٠٢	—	٢٠٨٧٣ ٢٣٣
٢٦ لسنة ١٩٤٨-٤٧	هرز سداد الدسم والمذلك بالبردى	—	٢٠٤٩٠	٤٤٥ ٧١٠
٢٨ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء اربع تحاويل وسد كسرتين ضمن قضاء السماوة	٢٢٠٨١٢	—	٢٠١٦٧ ١٦٠
١٠ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء محوطة المذلك الجديدة وتقوية سداد بزل شبيبة	٢٨٠٦٢٤	—	٣٠٣٤٩ ٠٧١
١٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء ثلاث محاويط ايمن شط الشامية	٤٩٠٠٠	—	٣٠٤٧٩ ٠٠٠
١٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء محوطة مقدم رداد المشاركة على شط الكوفة	٢٤٠٨٠٠	—	١٠٦٦١ ٦٠٠
١٥ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء سدة بين صدر الاسكندرية القديم ومقام الخضر اسر نهر الفرات	٢٠٥٥٣	—	١٨٣ ٨٢٣
١٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء سبع محاويط ضمن شعبة رى طويريج	٦٥٠٠٠	—	٥٠٧٠٠ ٠٠٠
١٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحويلتي ابو خضاوى والعين ايمن شط الفرات فى السماوة	٧٠١٥٠	—	٧٠٠ ٧٠٠
١٨ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء سدة شط الازرق الداخلة ضمن سدة بنى حجيم فى الرميثة	٦٠٢٢٣	—	٥٩١ ٢١٨
١٩ لسنة ١٩٤٩-٤٨	هرز سداد قصبة طويريج بالطرفة	—	٢٠٢٧٩	٨٥٤ ٨٩٥
٢٠ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء خمس محاويط على شط الكوفة	١٦٠٠٥٠	—	١٠٢٠٣ ٧٥٠
٥ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء سدة الجمجة على شط السوير	٣٤٠٣٥١	—	٢٠٩١٩ ٨٣٥
١٩ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء ثلاث محاويط وتقوية اخرى فى قضاء المسيب	١١٠٨٩٠	—	١٠١٨٩ ٠٠٠
٢٠ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء سبع محاويط على ضفتي شط الفرات ضمن قضاء طويريج	١٩٠٠٤٩	—	١٠١٢٣ ٨٩١
٢١ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء سبع محاويط على شط الكوفة	٥٣٠٩٤٢	—	٣٠٧٢٢ ٠٠٠
جملة الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الفرات				
١٤٠٢٤٩ ٨٠٩٠٢٢				

تابع (ب) اعمال إنشاء السداد والتحاويل الجديدة وتعليه وتعريض السداد القديمة وهرزها

رقم وتاريخ المفاولة	اسم العمل	الكمية الترايية المنجزة (م) ٣ الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كمية الهرز المنجزة (م) ٢ الى ٣١ اذار ١٩٤٩	كلفة الكمية المنجزة فلس دينار
الاعمال المنجزة من قبل منطقة سداد دجلة				
١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تقوية سداد الضفة اليسرى من نهر دجلة شمال بغداد	٧٤٠٠١٣	—	١١٠٣٥٠ ٢٢٨
٢ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليه وتعريض السداد ايمن نهر دىالى بين جسر دىالى ومضخة شفيق نوري السعيدى	١٤١٠٨٥٢	—	١٢٠٧٦٦ ٧٠٢
٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليه وتعريض وهرز سداد معسكر الرشيد الغربية	٢٩٠٦٤٥	١٤٠٧٣٧	٧٠٧٥٦ ٩٧٠
٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليه وتعريض السداد بين معسكر الرشيد وجسر دىالى ايسر نهر دجلة جنوب بغداد	١٠٨٠٤٥٤	—	١٧٠٢١٠ ٨٠٥
٥ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة ابو تحمية وتعليه وتعريض السداد ايسر نهر دجلة جنوب بغداد	٧٧٠٦٥٤	—	٦٠٨٥٥ ٦٣٢
٦ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء تحويلة عبد الجبار علوان ودبى وتقوية سداد ايمن نهر دجلة جنوب بغداد	٦٢٠٠٩٥	—	٦٠٢٠٩ ٥٢٩
٧ لسنة ١٩٤٧-٤٦	سد كسرة دىالى فى الرستمية وسد كسرتى السدة الشرقية لمعسكر الرشيد	١٢٣٠٧١٨	—	١٦٠٦٥٤ ٧٠١
٩ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليه وتعريض سداد ايمن نهر دجلة شمال بغداد	٤٨٠١٦٢	—	٣٠٨٥٢ ٩٦٠
١٠ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تقوية تحاويل وسداد ايسر نهر دجلة شمال بغداد	٢١٠٨٣٦	—	٢٠٥١١ ١٨٨
١١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تقوية سداد ايسر نهر دىالى من جسر دىالى حتى ماكنة الطحين القديمة	٥٦٠٧٦٢	—	٥٠٤٤٩ ١٨١
١٣ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تقوية السداد الشرقية بين تل محمد والصليخ	١١٠٠٠٠	—	١٠٨٧٠ ٠٠٠
١٤ لسنة ١٩٤٧-٤٦	عمل درجات وتقوية سداد القاطع الشمالى لمعسكر الرشيد	١٦٠٨٦٥	—	٢٠١٠٨ ١٨١
١٥ لسنة ١٩٤٧-٤٦	تعليه وتعريض السداد الشرقية بين نهاية تبليط طريق بعقوبة وحوالى كيلومتر ونصف جنوب جسر قطار بغداد	٣١٠١٣٨	—	٤٠٠٤٨ ٠٦٣
١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة مقدم تحويلة عبد الجبار علوان ايمن نهر دجلة	٦٠٨٥٤	—	٦٨٥ ٤٧٦
٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	هرز السداد الواقعة على جانبى نهر دجلة ضمن حدود امانة العاصمة (بالطرفه)	—	٣٠٥٥٠	١٠٢٠٠ ٠٨٢
٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحويلة الطارمية وتقوية سداد ايمن نهر دجلة شمال بغداد	٥١٠٩٥٧	—	٤٠١٠٤ ٦٢٨
٦ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحاويل وتقوية سداد ايمن نهر دجلة جنوب بغداد	٧٠٠٥٧٠	—	٧٠١٢٧ ٦١٧
٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء تحاويل وتقوية سداد ايسر نهر دجلة جنوب بغداد	١٢٠٠٠٦	—	٨٠٦٤٠ ٤٨٤
٨ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تعليه وتعريض السداد الواقعة فى ناحية الدورة	١١٠١٦٧	—	١٠٣٤٠ ٠٨٩
١٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية السداد الشرقية بين كيلومتر ٩٨٥٧ و ١٢٠٤٠ وانشاء جدول محاذى لها بين تل محمد والرستمية	٣٤٠٤٧٧	—	٤٠٣٠٩ ٧٤٥
١١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	تقوية سداد ايسر نهر دجلة شمال بغداد	٥٠٩٧٦	—	٨٨٤ ٧٦٦
٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تعليه وتعريض سداد جانبى نهر دجلة شمال بغداد وانشاء تحاويل لها	٢٧٠٦٣٨	—	١٠٩٣٤ ٦٨٨
٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية السداد بين شارع العسكرى وشارع طه وسداد الوقف والحارثية (ام الجاموس)	١٠٠٦٤٧	—	١٠٠٦٩ ٠٠٦
٥ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء تحاويل وتعليه السداد ايمن نهر دجلة جنوب بغداد	٨٢٠٨٠٥	—	٦٠٠٤٤ ٧٦٥
٨ لسنة ١٩٤٩-٤٨	تقوية سداد الجانب الايسر من نهر دجلة جنوب بغداد	٦٨٠٣٢٧	—	٤٠٥٧٧ ٩٠٩
جملة الاعمال المنجزة من قبل منطقة سداد دجلة		١٠٢٩٣٠٦١٨	١٨٠٢٨٧	
المجموع الكلى لكمية الاعمال المنجزة من قبل المناطق جميعها		٧٠٢٠٩٠٣٣٧	٩٤٠٠٨١	

اعمال مكافحة الفيضان

مرفق رقم (١٦)

(ج) انشاء القناطر

رقم وتاريخ المفاولة	اسم العمل	العدد	كلفة الاعمال المنجزة فلس دينار
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الكوت</u>			
٢٨ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء ثلاث قناطر ضمن ناحية النعمانية	٣	...
٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء ثلاث قناطر عبر تحويلة زوية الزرع فى العزيزية	٣	٣٣٦ ٥٥٠
٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء اربع قناطر عبر تحويلة الشكنة فى الناصرية	٤	١٠٧٤٠ ١٨٢
٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء خمس عشرة قنطرة عبر سداد ايمن نهر دجلة مؤخر سدة الكوت	١٥	٢٠٤٢٢ ٤٨٠
٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء سبع قناطر فى العزيزية	٧	٨٣٨ ٧٣٠
٨ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء قنطرة عبر تحويلة ابو جلاج	١	٢٨٤ ٥٠٠
١١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء قنطرتين عبر تحويلة الحرية والبغدادية	٢	٥٣١ ٣٧٥
٢٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء قنطرة الصباب شمال الرفاعي وناظم السعداوية فى الشطرة	١	٥٨٥ ٦٨٠
٢٨ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء اربع عشرة قنطرة على سداد ايمن نهر دجلة بين كيلومتر ٤١٥ و ٦٥ مؤخر سدة الكوت	١٤	١٠٩٨٨ ١٦٠
٣٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء قنطرة على صدر نهر الصالحية شمال بلدة النعمانية	١	٢٩٧ ٣٧٥
٣٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء قنطرة عبر سداد ابى جداحة الصغير وقنطرة عبر تحويلة السيدية وقنطرة وهابى الفهد مقدم جسر الناصرية	٣	٧٥٦ ٦٠٠
٣٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء قنطرتين عبر تحويلة عبدالله فى الصويرة	٢	٢٢٧ ٢١٢
٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء احدى عشرة قنطرة ضمن فرع رى العزيزية	١١	١٠٥٧٧ ٩٤٢
٣ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء قنطرتين عبر تحويلة معيلط	٢	٣١٨ ٥٢٠
٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء قناطر عبر سداد الدجيلية بين كيلومتر ٢١ و ٦٥ مؤخر سدة الكوت	٥	٤٥١ ٦٣١
	المجموع	٧٥	
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة الرى الوسطى</u>			
٧ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء خمس قناطر ايسر نهر الفرات	٥	١٠٢٨٧ ٤٨٢
٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء ثلاث قناطر على سداد الرضوانية	٣	١٠٠٢٢ ٣٧٧
٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء اربع قناطر على سداد ايسر نهر الفرات ضمن لواء الدليم	٤	١٠٨٧٥ ٩٦٢
٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء قنطرة على سداد الذبان ضمن لواء الدليم	١	٣١٥ ٤٥٨
١٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء قنطرتين فى تحويلة الصوفية وقنطرة فى تحويلة ابو ذياب	٣	٧٨٠ ٣٨٧
١٩ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء قنطرة عبر تحويلة سليمان الجديدة	١	٤٣٢ ٩٤٥
	المجموع	١٧	
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الفرات</u>			
٣١ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء قناطر على محوطتى القادسية والحجير	٤	١٠٣٩٨ ٣٤١
٤ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء احدى عشرة قنطرة تحت سداد الاوقاف فى المسيب	١١	٨٧٥ ٠٢٣
٢٩ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء قنطرة على فرع الداورية المتشعب من جدول علاج	١	١٨٧ ٥٥٥
٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء اربع قناطر على سداد الكراشة	٤	٦٩٢ ٩٨٢
	المجموع	٢٠	
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة سداد دجلة</u>			
١٦ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء قناطر على سداد جانبى نهر دجلة شمال وجنوب بغداد	١٤	٢٠٢٤٨ ٣١٦
٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء ثمانى قناطر تحت تحاويل الجانب الايمن من نهر دجلة شمال وجنوب بغداد	٨	١٠٤٧٧ ٥٦٧
	المجموع	٢٢	
	المجموع الكلى للقناطر	١٣٤	

الفصل الثالث

اعمال التحسينات

سبق ان ذكرنا في الفصل الاول من هذا التقرير اعمال الصيانة التي انجزتها المديرية خلال هذه الفترة وهي عبارة عن صيانة منشآت الري ومجارى الانهر والجداول. كما ذكرنا في الفصل الثاني الاعمال التي انجزتها المديرية لغرض مكافحة الفيضانات على نهري دجلة والفرات بواسطة انشاء المنشآت وتكسية الضفاف داخل المدن وباشاء السداد والتحاويل الجديدة وتقوية القديمة منها لغرض وقاية المدن والاراضى الزراعية من الغرق. وقد اعتبرت جميع هذه الاعمال اعمالا خاصة بالصيانة او بمكافحة الفيضانات.

اما اعمال التحسينات فالمقصود بها الاعمال الجديدة التي انجزتها المديرية والتي لا تدخل ضمن نطاق اعمال الصيانة او مكافحة الفيضانات. وهي اعمال يستهدف من تنفيذها تحسين وسائل الري الحالية وتنظيمها وذلك بتوسيع بعض الجداول الحالية وتمديدتها لغرض امكان زيادة تصرفها واجراء التوسع على حدود اسقائها الحالية بادخال بعض الاراضى الزراعية الجديدة ضمن هذه الحدود. او بحفر بعض الجداول الجديدة التي تحل محل الجداول القديمة التي تكثر فيها ترسبات الطمي بحيث يقل مقدار ما تستوعبه من المياه عن الاحتياجات الزراعية للاراضى الواقعة داخل حدود اسقائها. ونظرا لان تطهير مثل هذه الجداول يكلف المديرية تكاليف باهظة لذا تقوم المديرية بحفر جداول جديدة تحل محل القديمة لتأمين تجهيز المياه الكافية الى الاراضى الزراعية التي كانت تروى من هذه الجداول المندرسه.

وقد قامت المديرية ايضا بانجاز بعض الاعمال الخاصة بتنظيم وتحسين نظام الري على الانهر والشطوط وذلك بادخال بعض التعديلات على مجارى هذه الشطوط لغرض المحافظة على مياهها وتقليل الترسبات فيها وبحفر الجداول الجديدة التي يؤمن بواسطتها ري الاراضى ربا سيحيا. كما قامت بانشاء بعض النواظم على صدور الجداول الحالية لغرض التحكم فى كمية المياه المجهزة اليها وتنظيمها طبقا للاحتياجات الزراعية. وعلاوة على ذلك فقد قامت المديرية بحفر بعض المبازل لغرض المحافظة على الاراضى بواسطة بزل مياه الاهوار القريبة منها لاجل امكان التوسع فى الزراعة بها والمحافظة على جودتها. وفيما يلى اهم اعمال التحسينات التي انجزتها المديرية خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير.

(١) حفر الجداول والمبازل الجديدة

اولا - تحسين وتوسيع جدول خريسان.

يتفرع جدول خريسان من جدول مهروت الرئيسى الذى يأخذ مياهه من مقدم سد دىالى الثابت. ولهذا الجدول ناظم ذو ثلاث فتحات عرض كل منها ثلاثة امتار. ويمتد هذا الجدول لمسافة ٨١/٥٠٠ كيلومترا حيث يتفرع عند نهايته الى فرعين يسمى الاول «العلوية» والثانى «حبيب وشيت» وهى فروع تستعمل للرى المباشر.

وتبدأ منطقة ارواء هذا الجدول من عند قرية بروانة عند كيلومتر ١٧ منه. وتبلغ مساحة الاراضى الزراعية الداخلة ضمن حدود اسقائه ١٢٤,٠٠٠ مشارة يضاف اليها مساحة البساتين البالغة ٢٤,٥٠٠ مشارة وقد قامت المديرية خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير بدراسة هذا الجدول لغرض اجراء التوسع فى الزراعة عليه وذلك باضافة مساحات جديدة من الاراضى الزراعية الى حدود اسقائه الحالية.

وبعد ان قامت المديرية باجراء التحريات اللازمة رأت انه من الممكن تنفيذ التوسع المطلوب فى الاراضى الواقعة عند بزايىز هذا الجدول فى الجنوب حيث تسمح طبيعة الارض بذلك التوسع وذلك لان حدود

الاسقاء الحالية للجدول يحدها غربا نهر دياالى وشرقا اراضى جدول مهروت مما يجعل من غير الممكن التوسع فى الزراعة على هذا الجدول فى هذين الاتجاهين الشرقى والغربى.

لذلك قررت المديرية ادخال مساحة جديدة قدرها ٤١٠٠٠٠ مشارة ضمن حدود اسقاء هذا الجدول منها مساحة ٣٧٠٠٠٠ مشارة من الاراضى الزراعية يمكن ريها سيجا من هذا الجدول بعد ادخال بعض التعديلات عليه.

ولغرض امكان رى هذه الاراضى الجديدة اعادت المديرية تصميم هذا الجدول من الصدر حتى البزايىز على الاساس التالى :-

أ- اعتبر مجموع مساحة الاراضى الزراعية الداخلة ضمن حدود اسقاء هذا الجدول ١١٦٠٠٠٠ مشارة ومجموع مساحة اراضى البساتين ٢٤٠٠٠٠ مشارة.

ب- اعتبر المقنن المائى للاراضى الزراعية ١٥٠٠٠٠ مشارة لكل متر مكعب فى الثانية للزراعة الشتوية لنير ونير وللبساتين مقدار ٤٠٠٠٠ مشارة لكل متر مكعب فى الثانية.

ج- جعل تصريف الجدول عند الصدر ١٩٠٣٧ م^٣ فى الثانية بمنسوب ٦٤٩٠ م عوضا عن التصريف الاصلى البالغ ١٥٠٨ م^٣ فى الثانية بمنسوب ٦٤٥٠ م. كما جعل تصريف الجدول عند بعقوبة ٨٠ م^٣ فى الثانية بمنسوب ٤٨١٢ م عوضا عن التصريف الاصلى البالغ ٤٨٣٣ م^٣ فى الثانية بمنسوب ٤٨١٠ م.

وخلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير قامت المديرية بتنفيذ الاعمال التالية فى تحسين وتوسيع هذا الجدول :-

١- توسيع ناظم صدر الجدول بتعليه منسوب الفتحات بحيث تسمح بمرور المياه بمنسوب قدره ٦٥٠٠ م بدلا من ٦٤٥٠ م.

٢- تعليه ضفاف الجدول بمعدل متر واحد فوق منسوب الماء بين الصدر وبعقوبة عند كيلومتر ٦١/٠. وقد بلغت كمية الاعمال الترابية المنجزة خلال هذه الفترة فى تقوية ضفاف هذا القسم من الجدول مقدار ١٥٨٠٠٠ م^٣ من اصل الكمية الاجمالية البالغة ١٨٧٠٠٠ م^٣.

٣- توسيع الجدول بين بعقوبة وجسر الكوت اى بين كيلومتر ٦١/٠ و ٧٣/٠ منه وذلك بجعل عرض قاع الجدول ٤٠ مترا. وقد بلغت كمية الاعمال الترابية المنجزة فى توسيع هذا القسم من الجدول مقدار ٧٨٠٠٠ م^٣.

٤- انشاء القسم الجديد من الجدول بين كيلومتر ٧٣/٠ و ٨١/٥٠٠ مع حفر الشاخة رقم ٢ التى تتفرع من نهاية الجدول عند الكيلومتر ٨١/٥٠٠ وتمتد لمسافة ٧٥ كيلومتر. وقد بلغت كمية الاعمال الترابية المنجزة فى حفر هذا القسم الجديد من الجدول وفى الشاخة رقم ٢ مقدار ٧٢٠٠٠ م^٣ ولم تتم نهائيا اعمال الحفر خلال هذه الفترة.

٥- حفر الشاخة رقم ١ التى تتفرع من الجدول عند كيلومتر ٧٩/٦٣٠ وتمتد لمسافة ٦/٦٠٠ كيلومتر. وقد بلغت كمية الاعمال الترابية المنجزة ٣٦٠٠٠ م^٣.

وفد انجزت جميع هذه الاعمال بطريقة الامانة بواسطة المكائن الحفارة التابعة للمديرية. وفى نهاية هذه الفترة كان القسم المتبقى من الاعمال لاتمام هذا المشروع عبارة عن اكمال حفر الشاخة رقم ١ الى كيلومتر ١٤٠ والشاخة رقم ٢ الى كيلومتر ١٠٥ وانشاء شلالة على الجدول عند كيلومتر ٧٨٠ منه وانشاء ناظم لصدر كل من الشاخة بين رقم ١ و ٢.

والخارطة المرفقة رقم (٢٣) موضح عليها الاعمال التى تم تنفيذها فى هذا المشروع.

ثانياً - حفر جدول المسيب الجديد.

لقد كان هذا المشروع قيد الدرس منذ سنة ١٩٣٥ وهو يتضمن انشاء جدول جديد يسير بمحاذاة جدول المسيب القديم لغرض اسقاء جميع الاراضى التى كانت تسقى سابقا من جدول المسيب القديم وكذلك الاراضى التى كانت تسقى سابقا من بزايز جدول الناصرية القديم. ويبلغ مجموع مساحة هذه الاراضى كلها ٥٦٠٧٣٨ مشارة.

والاسباب التى دعت المديرية الى التفكير فى هذا المشروع هى الحالة العقيمة التى آل اليها جدول المسيب والناصرية القديمة من جراء الترسبات الكثيرة التى تراكمت فى قاع كل منهما بدرجة ان ٧٠% من الاراضى الزراعية التى كانت تسقى منهما فى غربى طريق الحلة - بغداد وجميع الاراضى الواقعة فى شرقى هذا الطريق قد امست محرومة من المياه نتيجة الاندراى الحاصل فى مجرى هذين الجدولين من كثرة الترسبات ورسوخها فيها بدرجة لم يعد معها امكان القيام بتطهيرهما.

لذلك فكرت المديرية فى انشاء جدول المسيب الجديد لغرض اسقاء هذه الاراضى عوضا عن تطهير هذين الجدولين. ونظرا لسعة ناظم صدر جدول المسيب القديم فقد وجد انه بالامكان الاستفادة منه للجدول الجديد بدون حاجة الى انشاء ناظم جديد.

وقد وضعت التصاميم الخاصة بجدول المسيب وفروعه على الاساس التالى :-

للزراعة الشتوية - المناوبة - ١٠ ايام تجهيز كامل و ٥ ايام مغلقة.

الزراعة - نيرين اى على اساس زراعة ٥٠% من المساحة فى كل مرة.

المقنن المائى - ٧٠٥٠٠ مشارة زراعة لكل متر مكعب فى الثانية من تجهيز مستمر.

١٠٠٠٠٠ مشارة مساحة اجمالية لكل متر مكعب فى الثانية على

اساس المناوبة.

للزراعة الصيفية - استعملت نفس التصاريف المستعملة للزراعة الشتوية على اساس مناوبة ٥ ايام تجهيز كامل و ٥ ايام مغلقة.

الفاقد : اعتبر الفاقد فى التصريف لكل كيلومتر = ٠.٢٠٤ ٧ التصريف بالمتر المكعب.

وقد جعل تصريف الجدول الرئيسى عند الصدر ٧٠٣٣٦ م^٣ فى الثانية.

وتخطيط هذا الجدول وفروعه كما هو موضح فى الخارطة المرفقة رقم (٢٤) يشتمل على الاعمال التالية :-

١- حفر جدول المسيب الرئيسى الجديد بطول ١٤/١٣٠ كيلومتر وعلى حفر الشاخرات المتفرعة منه وهى الفيصلية والطارهية الكبير والريفية وعلى حفر الفرعين المتشعبين من شاخه الطاهرية الكبير وهما الطاهرية الصغير والسراجية.

٢- انشاء اربعة نواظم لصدور الفيصلية والطارهية الكبير والريفية وفرع الطاهرية الصغير.

٣- انشاء اربع شلالات على شاخه الطاهرية الكبير فى الكيلومتر ١/٣٠٠ و ٢/٦٠٠ و ٤/٧٥٠ و ٦/٠٤٠.

٤- انشاء جسر كبير على جدول المسيب الرئيسى عند الكيلومتر ١٢/٠ منه على طريق المسيب - الاسكندرية.

٥- انشاء بربخين على طريق حلة - بغداد. الاول عند الكيلومتر ٩٠٠ م^٣ من شاخه الفيصلية والثانى عند الكيلومتر ٨٠٠ م^٣ من شاخه الطاهرية الكبير.

٦- انشاء صدور انبوية جديدة لمساقى الحقول.

- ٧- انشاء جسر للسكك الحديدية على جدول المسيب الرئيسى من قبل مديرية السكك الحديدية.
- وقد بوشر باعمال الحفر فى جدول المسيب الرئيسى وفروعه ابتداء من تاريخ ٧ كانون الاول ١٩٤٦ بموجب المقاوله رقم ٢٢ لسنة ١٩٤٦-١٩٤٧ وفتحت المياه فى الجدول لاغراض الري بتاريخ ١٨ اذار ١٩٤٩ .
- وقد بلغت كمية الاعمال الترابية المنجزة بموجب هذه المقاوله مقدار ٢٧٧,٤١٥ م^٣.
- اما الاعمال الخاصة بانشاء النواظم والشلالات والجسور والبرايخ فقد بوشر بها بتاريخ ١٨ تشرين الاول ١٩٤٨ بموجب المقاوله رقم ٩ لسنة ١٩٤٨-١٩٤٩ وتم انشاؤها بتاريخ ١٤ شباط ١٩٤٩ .

ثالثا - حفر جدول طرة عفك.

فكرت المديرية فى حفر هذا الجدول لغرض ارواء اراضى ضحية «طرة عفك» فى لواء المنتفك والتى تبلغ مساحتها ٥٣,١٦٨ مشارة . وقد بدأت التحريات الخاصة بهذا المشروع فى اوائل سنة ١٩٤٣ على اساس ارواء هذه الاراضى من جدول الحسينية وقد وجد ان توفير الماء اللازم لارواء هذه الاراضى سوف لا يحتاج الى توسيع جدول الحسينية وانما يحتاج الى مقدار غير قليل من التوسيع والتمديد لجدول «ابوضى» الحالى الذى يتفرع من بزايير جدول الحسينية . وقد قدرت الاعمال الترابية الخاصة بتمديد وتوسيع جدول «ابوضى» بمقدار نصف مليون متر مكعب .

ونظرا لان جدول الحسينية يعتبر من الجداول الخاصة المملوكة فقد طلبت المديرية اخذ موافقة صاحب الجدول اولا على وضع هذا الجدول تحت مراقبة هذه الدائرة وسيطرتها عليه قبل تنفيذ هذا المشروع . ونظرا لان صاحب الشأن لم يوافق على طلب المديرية، فقد اضطرت المديرية الى ايجاد طريقة اخرى لايصال المياه الى هذه الاراضى .

لذلك اقترحت حفر جدول جديد يتفرع من الضفة اليمنى لشط الغراف مقدم مركز ناحية الموقية بمقدار ٥/٥ كيلومتر . ويمتد لمسافة ٢٥ كيلومترا الى ابتداء مقاطعة طرة عفك الشمالية رقم ٢٢، على ان يقوم الزراع بتمديده وحفر الشاخات التى ستتفرع منه لرى المقاطعتين رقم ٢٢ و ٢٣ وقد انجزت اعمال التحريات وتمديد هذا الجدول فى نهاية سنة ١٩٤٧ .

وقد وضعت التصميم الخاصة بهذا الجدول الجديد على اساس اسقائه للمقاطعتين رقم ٢٢ و ٢٣ البالغة مساحتهما ٥٣,٢٥٢ مشارة . واعتبر المقتن المائى ١٧٠,٠٠٠ مشارة لكل متر مكعب فى الثانية للزراعة الشتوية لير ونير . وتصريف الجدول عند الصدر مقدار ٤٠ م^٣ فى الثانية .

وقد لوحظ فى تصميم هذا الجدول ان مناسيب المياه فيه على طول مسافة الثمانية عشر كيلومترا الاولى ستكون بمحاذاة الارض المجاورة كما ان انحداره (١٣ سم فى الكيلومتر) يعتبر مناسباً . ولكن فى الكيلومترات السبعة الاخيرة سوف يكون منسوب المياه حوالى المتر اعلى من الارض المجاورة نظرا لمروره باراض منخفضة . وهذا الارتفاع قد يؤدى الى حصول الترشحات فى الارض التى يمر بها . كما ان انحداره خلال هذه المسافة جعل ٦ سم فى الكيلومتر وهو انحدار قليل قد يؤدى الى حصول ترسبات فى هذا القسم من الجدول مما يسبب بعض الصعوبات للزراع .

وقد اوضحت المديرية ان اسقاء هذه الاراضى من جدول كهذا يمر فى اراض منخفضة لم يكن من الامور التى تجبها هذه الدائرة بسبب هذه الصعوبات وان احسن طريقة لاسقاء هذه الاراضى هى من جدول الحسينية المقترح سابقاً . ولكن رغبة الحكومة فى تنفيذ المشروع بالرغم من هذه النقائص هو الذى حمل الدائرة على السير به .

ونظرا لان المالك لجدول الحسينية لم يوافق على طلب المديرية الخاص بوضع هذا الجدول تحت مراقبتها وسيطرتها . فقد وافقت وزارة الاشغال والمواصلات بتاريخ ٢٠ اذار ١٩٤٨ على حفر جدول طرة عفك الجديد الذى يتفرع من الضفة اليمنى لشط الغراف .

وقد بوشر باعمال الحفر فى هذا الجدول بتاريخ ٦ تموز ١٩٤٨ بموجب المقاوله رقم ٥ لسنة ١٩٤٨-٤٩ وتم حفر الجدول الى نهايته عند كيلومتر ٢٥/٠ منه بتاريخ ١٢ اذار ١٩٤٩ وقد بلغت كمية الاعمال الترابية المنجزة ٢٥٨٠٣٧٢ م٣.

والخارطة المرفقة رقم (٢٥) توضح تخطيط هذا الجدول والاراضى التى سوف تسقى منه. وكذلك الشاخرات التى سوف تتفرع من هذا الجدول عند نهايته عند كيلومتر ٢٥٠ منه لغرض اسقاء هذه الاراضى وهى الشاخرات الى سوف يقوم الزراع بحفرها على نفقتهم.

اما الاعمال الانشائية الخاصة بهذا الجدول والتى سوف تقوم المديرية بانجازها بموجب المقاولات فهى الاعمال التالية :-

- ١- انشاء ناظم رئيسى لجدول طرة عفك عند صدره يتسع لامرار تصريف قدره ٤٠ م٣ فى الثانية.
- ٢- انشاء سيفون كبير تحت جدول طرة عفك فى الكيلومتر ٢٠ منه لامرار مياه نهر المدليل.
- ٣- انشاء سيفون كبير تحت جدول طرة عفك فى الكيلومتر ١١/٥٠٠ منه لامرار مياه نهر الشيب.
- ٤- انشاء ١٥ سيفون صغير لامرار مياه الشاخرات التى يقطعها هذا الجدول.
- ٥- انشاء جسر كبير لمروور وسائط النقل الثقيلة فى الكيلومتر ٢١/٥٠٠ من هذا الجدول.
- ٦- انشاء ٤ جسور صغيرة للمروور فى كل من الكيلومتر ٨ و ١٢ و ١٦ و ٢٤ من هذا الجدول.

رابعا - حفر جدول نفر وفرعيه التينة والصخرة.

يتفرع جدول نفر من الكيلومتر ٣٣ من الضفة اليسرى لشط الدغارة ويمتد لمسافة ١٨/٥٢٠ كيلومترا حيث يتفرع من نهايته فرع التينة الذى يمتد لمسافة ٣/٠ كيلومترات وفرع الصخرة الذى يمتد لمسافة ٧/٠ كيلومترات.

والغرض من حفر هذا الجدول وفرعيه هو ارواء الاراضى الزراعية الواقعة بين ابى خايس وبلدة عفك حيث يؤمن هذا الجدول تجهيز المياه الى عشيرة البجائة ويقضى على المشاكل التى تلاقىها تلك العشيرة فى امرار جداولها باراضى الاخرين التى تقع بالقرب من شط الدغارة.

وتبلغ مساحة الاراضى التى يروىها هذا الجدول وفرعا ٣٥٠٧٥٠ مشارة.

وقد بوشر بحفر هذا الجدول بتاريخ ٢١ كانون الاول ١٩٤٥ بموجب المقاوله رقم ١٤ لسنة ١٩٤٦-٤٥ وتم انجاز الاعمال الخاصة بها بتاريخ ٣١ اذار ١٩٤٨ حيث بلغت كمية الاعمال الترابية المنجزة ١٩٨٠٨٠٠ م٣. وفى اواخر سنة ١٩٤٧ ادخلت المديرية بعض التبديل على صدر جدول نفر وباشرت فى اعمال الحفر الخاصة بتبديل صدر هذا الجدول مع حفر فرعيه التينة والصخرة بتاريخ ١٨ كانون الثانى ١٩٤٨ بموجب المقاوله رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧ وتم انجاز الاعمال الخاصة بها بتاريخ ٢٥ حزيران ١٩٤٨ وبلغت كمية الاعمال الترابية المنجزة ٤٠٠٨٨٩ م٣.

وقد تم انشاء ناظم جدول نفر الرئيسى وناظمى فرعى الصخرة والتينة بموجب المقاوله رقم ٢ لسنة ١٩٤٨-٤٩ وانجزت الاعمال بتاريخ ٢٩ تموز ١٩٤٨.

كما تم تجهيز ٤٠٨ امتار من الانابيب الحرسانية لتوحيد منافذ جدول نفر وفرعيه بموجب المقاوله رقم ١٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧ وتجهيز ٣٢٠ مترا من انابيب الاسبست ذوات قطر ١٠ و ١٥ سم لنفس الغرض وقد انجزت بطريقة الامانة.

وقد وضعت التصميم الخاصة بهذا الجدول على اساس امكان اسقائه مساحة قدرها ٣٥٠٧٥٠ مشارة وجعل تصريف الجدول عند الصدر ٤٠٤٧ م٣ فى الثانية واعتبر المقنن المائى ٨٠٢٥٠ مشارة لكل م٣ فى الثانية للزراعة الشتوية من تجهيز مستمر. او ١١٠٠٠٠ مشارة مساحه اجمالية لكل م٣ فى الثانية للزراعة

الشتوية على اساسى مناوبة ١٠ ايام تجهيز كامل وخمسة ايام مغلقة. واعتبر الفاقد فى التصريف لكل كيلومتر = ٠.٢ ر. ٧ التصريف بالتر المكعب.

والخارطة المرفقة رقم (٢٦) موضح عليها التخطيط الخاص بهذا الجدول وفرعيه وكذلك حدود الاراضى التى يمكن اسقاؤها منه.

خامسا - اكمال حفر دوار عفك.

يعتبر حفر دوار عفك اى دوار شط الدغارة بين الكيلومتر ٤٤/٥٠ وبلدة عفك والذى يبلغ طوله ١١/٠ كيلومترا وانشاء جدول نفر السابق ذكره وحدة واحدة من مشروع تنظيم جداول الدغارة الذى قامت المديرية بدراسته ووضع التقرير الخاص به خلال سنة ١٩٤٠.

وقد صمم دوار عفك على اساس استيعابه لتصريف قدره ١٢٦ م^٣ فى الثانية بجعل عرض قاعه ١١٦ م عند اول الدوار فى كيلومتر ٤٤٥٠ من شط الدغارة. وقد قدرت الاعمال الترابية الخاصة بحفر هذا الدوار بـ ٣٢٤٠٠٠ م^٣. وقد بوشر بحفره ابتداء من سنة ١٩٤٢ من قبل العشائر الساكنة فى تلك المنطقة بموجب المقاولات من رقم ١١ الى رقم ١٨ لسنة ١٩٤٣/٤٢ وقد انجزت كمية ترابية قدرها ٢٢٢٠٠٠ م^٣ فى حفر هذا الدوار قبل الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير.

اما الكمية المنجزة خلال هذه الفترة فقد بلغت ٦٣٤٠٠ م^٣ بموجب المقاول رقم ١٤ لسنة ١٩٤٦-٤٥، والخارطة المرفقة رقم (٢٦) توضح التخطيط الخاص بهذا الدوار.

لقد ذكرنا فيما تقدم بان حفر دوار عفك وحفر جدول نفر وفرعيه التينة والصخرة تعتبر قسما من الاعمال الخاصة بمشروع تنظيم جداول شط الدغارة الذى قامت المديرية بدراسته ووضع التقرير الابتدائى الخاص به خلال سنة ١٩٤٠. وفى شهر شباط سنة ١٩٤٢ طلبت المديرية من الوزارة الاسراع فى تنفيذ هذا المشروع نظرا للتناقص المستمر فى كمية المياه التى تجرى فى شط الدغارة بحيث ساءت احوال الزراعة كثيرا فى البرازيل واصبح شط الدغارة فى قرية البدير ناشفا تماما فى سنة ١٩٤٢. بينما كانت كمية المياه هناك (٠.٨ م^٣) فى الثانية عام ١٩٤٠ و (١.١ م^٣) فى الثانية عام ١٩٣٩ و (١.٥ م^٣) فى الثانية عام ١٩٣٧ و (٢.٠ م^٣) فى الثانية عام ١٩٣٢. واوضحت المديرية ان سبب هذا النقص فى التجهيز هو استمرار تردى الحالة على طول هذا الشط.

ولمعالجة هذه الحالة اقترحت المديرية فى حينه تنفيذ الاعمال التالية :-

١- حفر مجرى جديد لشط الدغارة (دوار عفك) بين كيلومتر ٤١ وعفك وذلك لتلافى مرور الشط فى منطقة المنخفضات التى يخترقها على طول هذه المسافة والتى تسبب فقدان حوالى (٠.٨ م^٣) فى الثانية من تصريفه.

٢- حفر شاخه موازية للشط المذكور تتفرع من الكيلومتر ٤١ منه على الجانب الايسر لاسقاء الاراضى الواقعة ايسر المجرى القديم.

٣- اكمال حفر الفرع الجنوبى من جدول الحرية وتوسيع الجدول الرئيسى نفسه.

٤- توسيع وتحسين شط الدغارة بين الكيلومتر ١٩ والكيلومتر ٤١ منه.

٥- تطهير واصلاح شط الدغارة بين عفك والبدير.

وقد قدرت كمية الاعمال الترابية المؤمل انجازها فى تنفيذ هذه الاعمال بمقدار ٦٩٥٠٠٠ م^٣، واوضحت المديرية بانه سوف يمكن بواسطة تنفيذ هذه الاعمال المقترحة توفير كمية من المياه تقارب (٢.٨ م^٣) فى الثانية لايصالها الى بزايز الشط فيما بعد بلدة عفك.

وقد انجزت المديرية خلال هذه الفترة الاعمال الخاصة بحفر جدول نهر وفرعيه كما اتمت حفر دوار عفك كما سبق واوضحنا ولكن العاملين لم يستعملا حتى الان نظرا لانهما صمما على اساس تصريف كبير قدره ١٦٠٦٥ م^٣ في الثانية بينما كمية المياه المتوفرة الان قليلة لا تتجاوز (٨٠٠) م^٣ في الثانية عند الجوعان لذا وجد من الاوفق معالجة جدول الدغارة من صدره اولا لكيما يمكن اوصول المياه المطلوبة لحد دوار عفك ومن ثم وضع هذه الاعمال موضع الاستعمال.

سادسا - حفر المينل الرئيسى الشرقى فى الشامية.

لقد فكر فى حفر المينل الرئيسى الشرقى فى الشامية باعتباره من الاعمال الضرورية لمينل مياه الاهوار بحيث يصبح من الممكن توسيع زراعة الارز فى قضاء الشامية علاوة على انه خطوة اولى فى انشاء سلسلة ميازل الحلة الرئيسية على الجانب الايمن من شط الحلة كما انه يساعد على احياء مساحة شاسعة من اراضى لواء الحلة التى تغمرها مياه هور ابن نجم بالاضافة الى كونه يساعد كثيرا فى حل مشاكل الاراضى والبزول فى لواء الديوانية.

ويقع هذا المينل حسب تخطيطه على الضفة اليسرى من شط الشامية حيث يبدأ من النكارة المسماة (نهر كريسن) وينتهى فى لواء الحلة. وقد قدرت مياه المينل التى يمكن ان تبزل الى هذا المينل بعد الانتهاء من تنفيذه بمقدار ٣٠٠ م^٣ فى الثانية. ولكن روعى فى تصميمه ان يبدأ بحفره بمقطع صغير على ان يستعمل مفعول النكارة فى توسيع مجراه وتعميقه حتى يمكنه بمرور الزمن استيعاب هذا التصريف. وذلك بواسطة توجيه المياه من الاهوار الشمالية الى الجنوب لمساعدة مفعول النكارة.

وقد بوشر باعمال الحفر الخاصة بهذا المينل بواسطة حفارات المديرية ابتداء من شهر شباط سنة ١٩٤٢. حيث تم انجاز كمية ترابية قدرها ٣٢٥٠١١٣ م^٣ حتى تاريخ بدء الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير اى حتى تاريخ ٣١ اذار ١٩٤٦. اما الاعمال الترابية التى انجزت خلال هذه الفترة فقد بلغت كميتها حتى تاريخ ايقاف العمل بالمشروع مقدار ٢٧٢٠٥٣٨ م^٣ وبذلك تكون كمية الاعمال الاجمالية المنجزة فى هذا المشروع ما مقداره ٥٩٧٠٦٥١ م^٣.

وخلال شهر تشرين ثانى سنة ١٩٤٧ قررت المديرية ايقاف العمل فى حفر هذا المينل للاسباب التالية :-

- ١- ان الاعمال التى انجزت فى حفر هذا المينل هى عبارة عن حفر مجرى بمقطع صغير غير متساوى الابعاد او الاعماق بحيث اصبح يستوعب تصريفا صغيرا قدره بضعة امتار مكعبة فى الثانية. ومن المعلوم انه اثناء حفر هذا المينل كان المقرر فى حينه ان يحفر بمقطع صغير ثم يترك امر توسيعه الى مفعول النقارات حتى يمكنه استيعاب تصريف قدره ٣٠٠ م^٣ فى الثانية.
- ٢- رأيت المديرية ان يترك المينل على وضعه الحاضر لمدة من الزمن حتى يظهر مدى تأثير النقارات فى مجراه. فان كان تأثيرها كبيرا وسريعا فعندئذ سيتسع مجرى المينل حتى يصل الى الدرجة المطلوبة لاستيعاب التصريف البالغ قدره ٣٠٠ م^٣ فى الثانية. وان كان تأثير النقارات ضعيفا فان المديرية ترى ان القيام بحفر المينل لغرض امكان استيعابه لهذا التصريف الكبير تعتبر من الاعمال الكثيرة الكلفة التى لا نوصى بتنفيذها فى الوقت الحاضر.

لذلك قررت المديرية ايقاف العمل فى حفر المينل الشرقى على ان تستمر فى اعمال سد البزول الاخرى وتوجيه المياه الى مجرى هذا المينل لتساعد على زيادة تأثير مفعول النقارات به. مع مراقبة وضع المينل نفسه بحيث يمنع انشاء الحمول فيه او نصب المضخات عليه الى الدرجة التى تؤثر على كمية الماء التى تصل الى بزايزه.

والخارطة المرفقة رقم (٢٧) توضح تخطيط هذا المينل.

(٢) انشاء النواظم

من اهم اعمال التحسينات التى انجزتها المديرية انشاء عدة نواظم لصدور الجداول الرئيسية لغرض تنظيم المياه بها كما اعادت انشاء بعض هذه النواظم بعد تبديل مواقع صدور بعض الجداول • وعلاوة على انشاء هذه النواظم فقد قامت المديرية بتجهيز الانابيب الخرسانية الخاصة بتوحيد المنافذ على بعض الجداول لغرض ضبط توزيع المياه الى الفروع •

والقائمة المرفقة رقم (٢٨) توضح النواظم التى انشأتها المديرية بموجب المقاولات خلال هذه الفترة •

(٣) انشاء الدور

بما ان المديرية تشرف على اعمال الرى فى جميع الوية القطر ونظرا لاتساع اعمالها خلال فترة الثلاث سنوات الاخيرة • فقد قامت بانشاء الدوائر والدور لسكنى الموظفين فى المواقع المناسبة لغرض تأمين الاشراف على اعمال الرى فى الاماكن المختلفة •

والقائمة المرفقة رقم (٢٩) توضح الدور التى انشأتها المديرية بموجب المقاولات خلال هذه الفترة •

(٤) انشاء المختبر الهيدروليكى

فكرت المديرية فى انشاء المختبر الهيدروليكى لغرض سد احتياجات المديرية لمعظم الاعمال التجريبية النموذجية على التصاميم التى تقترحها منشآت الرى المختلفة للحصول على اصلح التصاميم الممكن تنفيذها لكل من هذه المنشآت •

وقد بوشر باعمال انشاء مبنى المختبر المذكور فى ساحة كلية الهندسة المواجهة لمركز المديرية فى بغداد خلال شهر كانون الثانى سنة ١٩٤٥ وانهى العمل فى اوائل شهر حزيران من نفس السنة • اما اعمال انشاء الاحواض والاقنية والمضخة والمحرك والمقاييس والاجهزة الاخرى فقد استغرق انشاؤها عدة اشهر اخرى • ويمكن القول بان المختبر اصبح جاهزا من كافة نواحيه فى اوائل سنة ١٩٤٦ •

وخلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير انجزت الاعمال التالية فى هذا المختبر :-

١- جرى فحص عدادات التيار المستعملة فى قياس التصارييف على الانهر والجداول وذلك للتأكد من صحة ارسادها ولاصلاحها •

٢- انجزت بعض التجارب على النموذج الخاص بناظم جدول مخرج الذبان ضمن مشروع الحبانية •

٣- انجزت بعض التجارب على النموذج الخاص بناظم وشلالة ذنائب شط الشامية •

٤- انجزت بعض التجارب على النموذج الخاص بتعليق سد دىالى الثابت •

٥- انجزت بعض التجارب على النموذج الخاص بناظم النعشينة •

٦- انجزت بعض التجارب على النموذج الخاص بناظم جدول تخلية المجرة ضمن مشروع الحبانية •

٧- انجزت بعض التجارب على النموذج الخاص بسد المصندق المقترح •

٨- انجزت بعض التجارب على النموذج الخاص بتنظيم جدول الحسينية لمرور وسائط النقل النهرية من الصدر الى بلدة كربلاء •

وقد اصدورت المديرية تقارير خاصة بنتائج كل من هذه التجارب للرجوع اليها والاستفادة منها •

اعمال التحسينات

مرفق رقم (٢٨)

(٢) انشاء النواظم

رقم وتاريخ المفاولة	اسم العمل	العدد	كلفة الاعمال المنجزة فلس دينار
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الكوت</u>			
٢٠ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء ناظم السعداوية فى الشطرة ...	١	٥٨٥ ٦٨٠
٣١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء ناظم الشروة ايسر شط الغراف ...	١	١٠٧١٣ ١١١
١٨ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء ناظم رئيسى لجداول المراك ايمن نهر دجلة مقدم سدة الكوت ...	١	٢٠٦٠٢ ٧٥٤
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الفرات</u>			
١١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء ناظم فى صدر نهر السنية ...	١	٢٦٤ ٠٦٠
٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء ناظم جدول نهر الرئيسى وناظمى الصخرة والتينة ...	٣	١٠٨١٤ ٧٠٢
٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء ناظم الغزلات المتفرع من ذئاب المشخاب ...	١	٩٢٣ ٧٠٤
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة الرى الوسطى</u>			
٣٢ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء ناظم قاطع على فرع رى بلد ...	١	٢٠٧٥٦ ٦٥٥
	المجموع الكلى للنواظم ...	٩	

اعمال التحسينات

مرفق رقم (٢٩)

(٣) انشاء الدور

رقم وتاريخ المفاولة	اسم العمل	العدد	كلفة الاعمال المنجزة فلس دينار
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الكوت</u>			
٦ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء ابنية للرى فى الكوت والعزيرية والنعمانية والصويرة	٤	١١٠٨٩٨ ٦٥١
١٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دائرة ومخزن لقرع رى الناصرية	٢	٣٠٢٥٢ ٤٣٣
١٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دار لسكنى ملاحظ الرى فى البدعة	١	٢٠٠٥٨ ٥٥١
٢٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دائرة ومخزن للرى فى العمارة	٢	٣٠٥٩٥ ٣٥٤
٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء دار للموظفين فى الكوت	١	٢٠١٣٤ ١٢٠
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة الرى الوسطى</u>			
١٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دور للموظفين والمستخدمين فى ابى غريب	٤	٥٠٩٧٣ ٠٧٦
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى الفرات</u>			
٧ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء دار ودائرة لمعاون ملاحظ الرى فى ابى شورة	١	١٠٤٦٦ ٤١٧
٣٠ لسنة ١٩٤٧-٤٦	انشاء دائرة ودار استراحة لشعبة رى كربلاء	١	١٠٧٧٠ ٦٩٢
٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء مخزن لحفظ مواد الفيضان فى طويريج	١	٧٨٥ ٢٤٦
٩ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دائرة ودار فى خويسة	١	٢٠٢٣١ ٩١٥
١٥ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دائرة ودار فى ابى صخير	١	٢٠٢٥٤ ٣٤٦
١٦ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دائرة ودار فى ابى خايس	١	٢٠٠٢٦ ٩٤٩
١٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دائرة ودار فى عفك	١	٢٠٠٥٥ ٦٣٥
٢٣ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دارين للموظفين فى الديوانية	٢	٥٠٥١٣ ١٨٢
٢٧ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دار لمعاون مهندس الرى فى الحلة	١	٢٠٨٤٨ ٨٨٥
٤ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء دائرة ودار فى الهاشمية	١	٢٠١٩٥ ٢٤٦
١١ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء سياج لدارى موظفى الرى فى الديوانية	—	٩٤٧ ٤٥٦
٢٢ لسنة ١٩٤٦-٤٥	(اكمال) انشاء ٨ دور للعمال المهنيين فى سدة الهندية	٨	٣٠٤٨٦ ٧٤٣
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة سداد دجلة</u>			
١٢ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء سياج لمعمل ومخزن الرى فى تل محمد	—	٣٠٤٣٩ ٩٦٧
٦ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء غرفة ومخزن للرى فى تل جبارات	—	٣٠٥٨٧ ٧١٨
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى ديالى</u>			
١ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء مخزن وكراج فى بعقوبة	—	٢٠٢٨٣ ٧١٣
<u>الاعمال المنجزة من قبل منطقة رى كركوك</u>			
١ لسنة ١٩٤٨-٤٧	انشاء دار لمهندس الرى فى كركوك	١	٣٠٢٣٦ ٠٨٧
٢ لسنة ١٩٤٩-٤٨	انشاء مخزن وكراجين لدائرة الرى فى كركوك	—	١٠١٥٣ ٧٤١

الفصل الرابع

مشاريع الري الصغرى

من اهم الاعمال الرئيسية التى تقوم بها مديرية الري اعمال دراسة واحضار التصاميم اللازمة لتنفيذ مشاريع الري الصغرى التى ترمى الى احياء الاراضى الزراعية وذلك بايصال مياه الري اليها عن طريق شق الجداول والشاخات الجديدة التى يمكن بواسطتها توزيع مياه الري على اكبر مساحة ممكنة من هذه الاراضى.

وتختار المديرية عادة - لتنفيذ هذه المشاريع - الاراضى الصالحة للزراعة والتى تقع فى المواقع المناسبة بالنسبة لموارد المياه القريبة منها حتى تقل بذلك تكاليف اصلاح هذه الاراضى.

وتنفيذ هذه المشاريع يتطلب القيام اولا باحضار الخرائط الكنتورية (المنحنيات) للاراضى المراد احيائها لدراسة طبيعتها بغية اختيار المواقع المناسبة لمرار الجداول الرئيسية والجداول الفرعية ولتحديد مواقع منشآت الري الرئيسية مثل النواظم والشلالات والسيفونات والبرايخ والعبارات والجسور.

وعلاوة على ذلك فان هذه المشاريع تتطلب القيام باجراء دراسات عديدة لمعرفة نوع التربة ومستوى المياه الجوفية فيها لغرض تحديد مواقع المآزل واعماقها لامكان المحافظة على جودة هذه الاراضى وصيانتها من التلف نتيجة لارتفاع مناسيب المياه الجوفية فيها عقب المباشرة باسقاؤها.

وبعد انتهاء المديرية من اعمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة فى مواقع هذه المشاريع تبدأ فى وضع التصاميم الخاصة بها ومن ثم تبشر بتنفيذها.

ونظرا لان تنفيذ هذه المشاريع يستغرق عادة سنوات عديدة. فسوف نوضح فيما يلى بصورة مختصرة وصفا عاما لهذه المشاريع مع ذكر الاعمال التى انجزت فى كل منها قبل بدء الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير اى قبل تاريخ ١ نيسان ١٩٤٦ ثم نذكر بعد ذلك بالتفصيل الاعمال التى انجزت خلال هذه الفترة. ومشاريع الري الصغرى التى انجزت المديرية قسما منها خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير هى المشاريع التالية :-

- ١- مشروع الحويجة.
- ٢- مشروع الرميثة.
- ٣- مشروع الدجيلة.

والخارطة المرفقة رقم (٣٠) توضح حدود اسقاء هذه المشاريع الثلاثة.

اولا - مشروع الحويجة

ان الغرض من مشروع الحويجة هو العمل على احياء الاراضى الزراعية الخصبه الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الزاب الصغير والمحيطه بمجرى كل من جدولى العباسى والفيل القديمين اللذين يتفرعان من الضفة اليسرى لنهر الزاب الصغير وذلك بحفر جداول جديدة لغرض توصيل المياه الى المناطق المختلفة من هذه الاراضى حيث تتفرع من هذه الجداول شاخات تغذى الاحواض بالمياه اللازمة لها وتشعب من تلك الشاخات مساقى الحقول التى يثبت فى صدر كل منها انابيب ذات قطر مناسب للمساحات التى تروى بواسطتها.

وقد بوشر باعمال الكشف فى هذه الاراضى ابتداء من سنة ١٩٣٣ حيث اجريت المباحث الاولى حول اختيار مواقع امرار الجداول وحدود الاراضى التى يمكن ريها بواسطتها. كما عملت الحفريات اللازمة عند موقع الصدر المقترح للجدول الرئيسى.

وبوشر باعمال التخطيط للجداول الجديدة والشاखाات المتفرعة منها ابتداء من سنة ١٩٣٦ وباعمال الحفر الخاصة بالجدول الرئيسى عند صدره ابتداء من شهر تشرين اول سنة ١٩٣٦ . واستمر العمل يجرى فى تنفيذ هذا المشروع منذ هذا التاريخ حتى الان وذلك باستثناء بعض الفترات القصيرة التى توقف فيها العمل بهذا المشروع .

وتبلغ مساحة اراضي هذا المشروع التى يمكن ان تروى ريا سيحيا عقب اكمال تنفيذه ٢٣٧٠٦٥٠ مشاركة . وذلك عندما تتوفر المياه الكافية فى نهر الزاب الصغير عند صدر جدول الحويجة الرئيسى الذى صمم على اساس امكان استيعابه لتصريف قدره ١٥ م^٣ فى الثانية . وقد صممت جداول هذا المشروع على اساس مقنن مائى قدره ١٦٥٠٠٠ مشاركة لكل متر مكعب فى الثانية للزراعة الشتوية لنير ونير .

وتخطيط هذا المشروع كما هو موضح فى الخارطة المرفقة رقم (٣١) يشتمل على اعمال الحفر والاعمال الانشائية التالية :-

- ١- اعمال الحفر وانشاء الضفاف للجدول الرئيسى وللجداول المتفرعة منه وهى جدول التغذية والجدول الغربى والجدول الجنوبى والجدول الشرقى وللشاخات المتشعبة من كل منها .
- ٢- انشاء ناظم الحويجة الرئيسى على صدر الجدول الرئيسى وانشاء نواظم الصدور والنواظم القاطعة للجداول المتفرعة من الجدول الرئيسى وكذا انشاء نواظم الصدور للشاخات المتشعبة من هذه الجداول .
- ٣- انشاء سيفونين عند الكيلومتر ١/٧٥٠ و ٤/٠٠ من جدول الحويجة الرئيسى لغرض امرار مياه الجدول تحت الوديان التى تعترض مجراه والتى تتجمع فيها مياه السيول خلال موسم الامطار .
- ٤- انشاء ثلاثة بوابخ عند الكيلومتر ٦/١٠٠ و ٧/٩٠٠ و ١٠/١٠٠ من جدول الحويجة الرئيسى لغرض امرار مياه الامطار التى تتجمع فى الوديان الصغيرة تحت الجدول الرئيسى .
- ٥- انشاء الشلالات والعبارات والجسور على الجداول والشاخات المتشعبة منها .
- ٦- اعمال الحفر لمبازل الاحواض وللمبزل الرئيسى الذى يوصل بين مجرى جدول الفيل القديم وبين الوديان المنخفضة الواقعة بمحاذاة مجرى نهر الزاب الصغير .
- ٧- اعمال الحفر لجدول التصريف الذى يوصل نهاية الجدول الرئيسى بمجرى العباسى القديم لغرض تصريف المياه الزائدة من الجدول الرئيسى الى مجرى العباسى لزلها .
- ٨- انشاء ناظم عند صدر جدول التصريف وشلالة عند نقطة اتصاله بمجرى العباسى القديم .

هذه هى مجمل الاعمال الخاصة بهذا المشروع وقد انجز قسم منها قبل الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير وانجز قسم اخر خلال هذه الفترة وبقيت هناك بعض الاعمال التى لم تنفذ بعد عند انتهاء هذه الفترة . وسوف نوضح فيما يلى الاعمال التى تم انجازها .

اولا - الاعمال التى انجزت قبل تاريخ ١ نيسان ١٩٤٦ .

خلال الفترة الواقعة بين سنة ١٩٣٦ حيث بوشر بتنفيذ هذا المشروع وبين تاريخ ١ نيسان ١٩٤٦ وهو تاريخ بدء الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير، انجز قسم كبير من اعمال هذا المشروع . فقد تم حفر الجدول الرئيسى وجداول التغذية والغربى والجنوبى والشاخات المتفرعة منها كما تم انشاء ناظم الصدر للجدول الرئيسى وللجداول المتفرعة منه عدا ناظم الصدر للجدول الشرقى حيث لم يباشر بحفر هذا الجدول خلال هذه المدة . وقد تم ايضا انشاء نواظم الصدور للشاخات وكذا انشاء السيفونات والبوابخ والجسور الخاصة بالجدول الرئيسى وبالجداول المتفرعة منه عدا الجدول الشرقى .

وعقب الانتهاء من تنفيذ هذه الاعمال فتحت المياه لأول مرة فى الجدول الرئيسى لغرض الشرب فى صيف سنة ١٩٤٠ ثم استمر بعد ذلك فى تجهيز المياه تدريجيا الى الجداول المتفرعة من الجدول الرئيسى

حتى اذا حل صيف سنة ١٩٤٢ اعطى تجهيز كامل للجداول الثلاثة وهى جدول التغذية والجدول الغربى والجدول الجنوبى •

وكان من نتيجة اعطاء مياه الري لهذه الاراضى قبل حفر المبازل ان ظهرت مياه التزير فوق اراضى المشروع حيث تكونت بعض المستنقعات فى الاراضى المنخفضة فى الاحواض المرقمة ٤ و ٩ و ١١ و ١٩ • كما ارتفعت مناسيب المياه فى المجرى القديم لكل من جدولى العباسى والفيل القديمين مما ادى الى تهديد اراضى المشروع بالغرق •

لذلك اهتمت المديرية بامر حفر المبازل وتصريف المياه المتجمعة فباشرت ابتداء من اواخر سنة ١٩٤٣ فى حفر مبزل بين حوض ٩ و ١٩ ثم باشرت بحفر مبازل الاحواض ١ و ٤ و ٩ و ١٩ ثم فى حفر المبزل الرئيسى للاحواض ارقام ٩ و ١٩ و ٧ و ١٣ الموصل بين مجرى جدول الفيل القديم وبين الوديان المنخفضة الواقعة بمحاذاة نهر الزاب الصغير • كما باشرت باعمال الحفر الخاصة بجدول التصريف •

وفى اوائل سنة ١٩٤٦ اى عقب تنفيذ حفر المبازل السابق ذكرها امكن بزل مياه التزير كما امكن تصريف المياه المتجمعة فى مجرى العباسى والفيل القديمين وبذا جفت اراضى هذا المشروع •

وقد بلغت مساحة الاراضى التى شملها القسم الذى تم تنفيذه من المشروع حتى اوائل سنة ١٩٤٦ مقدار ١٤٣,٣٩٥ مشارة وهى عبارة عن الاراضى التى يمكن ريها من الجدول الرئيسى وجداول التغذية الغربى والجنوبى والشاخات المتفرعة من كل منها •

وقد بلغت تكاليف اصلاح المشارة الواحدة من هذه الاراضى مبلغ ١/٦٨٠ (دينار وستمئة وثمانون فلسا) •

ثانيا - الاعمال التى انجزت خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير •

ان اهم الاعمال التى انجزتها المديرية خلال الفترة الواقعة بين تاريخ ١ نيسان ١٩٤٦ و ٣١ اذار ١٩٤٩ هى الاعمال الخاصة بحفر الجدول الشرقى واتمام حفر مبازل الاحواض وجدول التصريف، ومع ان الجدول الشرقى صمم فى المشروع الاصلى على اساس امكان اسقائه لمساحة قدرها ٩٤,٢٥٦ مشارة مقسمة الى ٢٦ حوضا من رقم ٢١ الى رقم ٣٦ الا ان تصريف الجدول الرئيسى فى الوقت الحاضر لا يكفى لتجهيز الجدول الشرقى بالمياه الكافية لرى هذه المساحة باكملها •

لذلك رأت المديرية الاقتصار فى الوقت الحاضر على تنفيذ القسم الاول من الجدول الشرقى بطول ٢٠/٧٠٠ كيلومتر لغرض اسقاء اراضى الاحواض من رقم ٢٢ الى رقم ٢٦ فقط والتى تبلغ مساحتها ٣٨,٢٣٥ مشارة • وبذلك اصبحت مساحة اراضى المشروع باكملها ١٨١,٦٣٠ مشارة بدلا من ٢٣٧,٦٥٠ مشارة •

وقد روعى فى تصميم الجدول الشرقى التوسع المنتظر حدوثه فى مجراه مستقبلا عند استثمار الاحواض الباقية من رقم ٢٧ الى رقم ٣٦ • ولذلك جعل عرض مجرم الجدول من جهة ضفته اليسرى بطول كاف لاجراء التوسيع فى مجراه دون الاحتياج الى رفع الضفاف • اما ناظم الصدر للجدول فقد جرى تصميمه على اساس استيعابه لتصريف قدره ٦٦٧ م^٣ فى الثانية وهو التصريف اللازم لاسقاء جميع اراضى الجدول الشرقى البالغة مساحتها ٩٤,٢٥٦ مشارة •

والاعمال التى انجزت فى هذا المشروع خلال هذه الفترة هى الاعمال التالية :-

- ١- الاعمال الخاصة بالمقولة رقم ٤ لسنة ٤٨-١٩٤٩ وهى عبارة عن حفر الجدول الشرقى من الكيلومتر صفر الى الكيلومتر ٢٠/٧٠٠ • وتقدر كمية اعمال الحفر الخاصة بهذا الجدول بمقدار ٣٠ ١٣٤,١١٤ واعمال الردم بمقدار ٣٠ ٨٠,٥٠٦ •

٢- الاعمال الخاصة بالمقاولة رقم ١ لسنة ٤٨-١٩٤٩ وهى عبارة عن حفر شاخه الحوض رقم (٣) وتقدر كمية الاعمال الترايبية الخاصة بها بمقدار ٧٤٤٩٥ م٣ .

٣- اكمال الاعمال الخاصة بالمقاولة رقم ١ لسنة ٤٤-١٩٤٥ وهى عبارة عن اكمال حفر مبالز الاحواض المرقمة ١ و ٤ و ٩ و ١٩ . حيث انجز مقدار ٨٤١٠٦ م٣ وبذلك اصبحت الكمية الاجمالية المنجزة فيما يخص اعمال هذه المقاولة مقدار ١٠٨٤٣٣٨ م٣ .

٤- اكمال الاعمال الخاصة بحفر جدول التصريف فى قاع جدول العباسى القديم الذى قدرت كمية الاعمال الخاصة به بمقدار ١٦٤٠٠٠ م٣ فانجز منها بطريقة الامانة بواسطة حفارات المديرية مقدار ٩٤٩٩ م٣ قبل الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير والباقي انجز خلال هذه الفترة .

وعلاوة على هذه الاعمال فقد قامت المديرية بانجاز بعض اعمال الصيانة التالية لمنشآت هذا المشروع .
١- تقوية ضفاف الجدول الرئيسى وبعض الشاخات المتفرعة منه مع سد الكسرات التى تحدث خلال موسم الامطار .

٢- تطهير صدر جدول الحويجة الرئيسى من الحصى المتراكم خلف الناظم .
٣- تهديب مجرى نهر الزاب الصغير مقدم صدر جدول الحويجة الرئيسى لغرض توجيه تيار النهر الى صدر الجدول .

٤- تكسية مؤخر بعض النواظم والشلالات بالحجر الناشف .
٥- اصلاح بعض الضفاف وطرق المراقبة على الجداول والشاخات مع هرز جوانب مؤخر بعض النواظم والشلالات بالطرفة .

٦- الاشراف على تطهير الاعشاب التى تنمو فى قاع بعض الشاخات والتى يقوم الزراع بتطهيرها خلال فترة قطع المياه عن هذه الشاخات والتى تستمر لمدة يومين فى منتصف الشهر ويومين فى نهايته .

ثانيا - مشروع الرميثة

تقع اراضى مشروع الرميثة عند ذنائب شط الديوانية المعروف فى هذا القسم منه بشط الرميثة . ويحد هذه الاراضى من الجهة الجنوبية شط السوير . ونظرا لانخفاض مناسيب هذه الاراضى نسبيا فانها كانت تنغمر سنويا بالمياه خلال موسم الفيضان حيث تتكون الاهوار التى تحول دون الاستفادة من قسم كبير منها لاغراض الزراعة علاوة على انتشار مرض الملاريا فى هذه المنطقة نتيجة لتكون هذه الاهوار .

ومشروع الرميثة نفذ فى هذه المنطقة لغرض تأمين زراعة اكبر مساحة ممكنة من هذه الاراضى وذلك بايصال مياه الرى الى كل قسم منها لغرض ريها ريا سيجيا خلال موسمى الزراعة الصيفية والشتوية .

وتبلغ مساحة اراضى مشروع الرميثة ٢٠٦٥٠٠ مشارة . ونظرا لعدم كفاية المياه فى شط الرميثة لغرض رى هذه الاراضى جميعها فقد قسم المشروع الى قسمين رئيسيين .

القسم الاول - يزرع زراعات شتوية فقط وتبلغ مساحته ١٤٤٤٠٠٠ مشارة .

والقسم الثانى - يزرع زراعات صيفية فقط وتبلغ مساحته ٣٥٤٥٠٠ مشارة .

هذا علاوة على القسم الذى يروى بالواسطة اى بالمضخات او النواعير من شط السوير والذى تبلغ مساحته ٢٧٤٠٠٠ مشارة .

وقبل تنفيذ هذا المشروع كان مجموع مساحة الاراضى التى تزرع فى منطقة الرميثة ٤٢٠٠٠٠ مشاركة منها مساحة ٢٥٠٠٠٠ مشاركة تزرع زراعات شتوية و ١٥٠٠٠٠ مشاركة تزرع زراعات صيفية و ٢٠٠٠٠ مشاركة تروى بالواسطة.

والخارطة المرفقة رقم (٣٢) موضح عليها اراضى المشروع ومبين فيها حدود كل قسم منها. وقد بدأت اعمال التحريات الخاصة بهذا المشروع فى سنة ١٩٤٠ وبوشر باعمال الحفر وانشاء النواظم خلال سنة ١٩٤٢ حيث بوشر بانشاء مجموعة نواظم الرميثة الرئيسية وحفر مبزل ابو نبار. ويشتمل المشروع فى تخطيطه الحالى على حفر الجداول الصيفية والشتوية الجديدة مع فروعها وعلى انشاء النواظم الخاصة بها وكذلك تنظيم الجداول القديمة المارة وسط المنطقة وانشاء نواظم لها، كما يشتمل على حفر المبازل لبزل اراضى المشروع واقامة السداد الترابية على طول القسم الجنوبى من اراضى المشروع بمحاذاة الضفة اليسرى لشطى ابو رفوش والسوير المتفرعان من نهر الفرات لغرض منع مياه هذين الشطين من غمر اراضى المشروع خلال موسم الفيضان.

والخارطة المرفقة رقم (٣٢) موضح عليها تخطيط المشروع ومبين فيها الجداول بنوعها والمبازل وتفرعات كل منها وكذلك السداد الخاصة بالمحافظة على اراضى المشروع وحدود اسقاء الجداول وحدود كل فرع من الفروع وتوضح هذه الخارطة ايضا اسماء جداول الرى الشتوى وجداول الرى الصيفى والمساحة التى يمكن ريها من كل منها، بالاضافة الى مساحة الاراضى التى يمكن ان تروى بالمضخات من شط السوير.

ويلاحظ فى تخطيط هذا المشروع ان عدد الجداول الموجودة فيه كثيرة ويعزى ذلك الى تقسيم اراضى المشروع الى قسمين رئيسيين. القسم الاول يزرع زراعات شتوية فقط والقسم الثانى يزرع زراعات صيفية فقط. لذلك وضع تصميم المشروع على اساس جعل جداول مستقلة لكل نوع من الزراعتين الشتوية والصيفية.

وقد صممت جداول الرى الشتوى على اساس مقنن مائى قدره ١٦٠٥٠٠ مشاركة لكل متر مكعب فى الثانية من تجهيز مستمر للزراعة الشتوية لنير ونير.

اما جداول الرى الصيفى فقد صممت على اساس مقنن مائى قدره ٢٠٠٠٠ مشاركة لكل متر مكعب فى الثانية من تجهيز مستمر للزراعة الصيفية لنير ونير.

وجداول الرى الصيفى تأخذ تجهيزها الكامل ابتداء من ٢٠ نيسان الى منتصف حزيران حيث تبدأ المناوبة الصيفية على اساس ثلاثة ايام تجهيز كامل وثلاثة ايام مغلقة.

وقد انجزت جميع الاعمال الرئيسية فى هذا المشروع بطريقة التعهد ما عدا القسم الخاص بحفر المبازل فقد تم بطريقة الامانة بواسطة المكائن الحفارة التابعة للمديرية.

والاعمال التى انجزتها المديرية فى تنفيذ هذا المشروع يمكن تقسيمها الى قسمين :-

القسم الاول - الاعمال المنجزة قبل تاريخ ١ نيسان ١٩٤٦ .

ان الاعمال التى انجزت فى هذا المشروع منذ تاريخ المباشرة بتنفيذه حتى اول الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير عبارة عن اعمال حفر المبازل التى انجزت بطريقة الامانة والاعمال المنجزة بموجب المقاولات الاولى والثانية والثالثة والرابعة لمشروع الرميثة وهى الاعمال التالية :-

١- انشاء المجموعة الاولى للنواظم الرئيسية لمشروع الرميثة مع انشاء دائرة فى الرميثة وجسر فوق مبزل ابو نبار.

٢- حفر جداول القزوينى والنجمى والزريجى والفرودى وفروعها. وانشاء سدة آل زياد على الجانب الايسر من شط السوير.

٣- انشاء النواظم الرئيسية لجداول النجمى والزريجى والفرهودى ولشط ابو كحوف مع انشاء النواظم الرئيسية لشاخات الدهليز والشويجة والفتحة وحويش • وانشاء ناظم قاطع فى الكيلومتر ٩/٠ من جدول القزوينى • مع انشاء الجسور على مبزل ابو نبار وعلى جدولى النجمى والقزوينى • وانشاء سيفون للمبزل الرئيسى الشرقى تحت جدول القزوينى مع انشاء السد القاطع والسد الايسر فى الكيلومتر ١٤/٤٠٠ من جدول القزوينى • كما تم انشاء دار للمهندس واربع دور للموظفين فى الرميثة •

٤- انشاء سدة الجمجة على الجانب الايسر من شط السوير بموجب المقاوله رقم ٥ لسنة ١٩٤٦-٤٥ وتبلغ كمية الاعمال الترايبه الخاصة بها ١٩٧,٣٥١ م انجز منها مقدار ١٦٣,٠٠٠ م والباقى خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير •

٥- حفر مبزل ابو نبار ومبزلين جانبيين متصلين به • وقد تمت هذه الاعمال بطريقة الامانة بواسطة حفارات المديرية • كما انجزت بعض اعمال الحفر فى المبزل الرئيسى الشرقى •

٦- انشاء مخزن ودار لتوليد القوة الكهربائيه فى الرميثة بموجب المقاوله رقم ١٥ لسنة ١٩٤٦-٤٥ •

القسم الثانى - الاعمال المنجزة خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير •

لقد انجزت المديرية خلال هذه الفترة الاعمال الخاصة بالمقاولات التالية :-

(أ) المقاوله الخامسة لمشروع الرميثة وهى المقاوله رقم ٩ لسنة ١٩٤٦-٤٥ التى اشتملت على اعمال الحفر وانشاء الضفاف للجداول الميئه ادناه • وقد بلغت الاعمال الترايبه المنجزة كما مبن ازاء كل منها :-

الجدول	المنجزة بالامطار المكعبه	كمية الاعمال الترايبه
ابو خضير	...	٢٠,٠٢٨
الحسانيه (الفرع الشرقى والفرع الغربى)	...	٤٠,٥١٤
الجويه	...	١٢,٣٢٣
الحويسه	...	٨٥,٩٤١
العوجه	...	١٦,٤١٠
الحجيمى	...	٤٦,٨٣٢
المشرعه	...	١٣,٨٧١
السوير	...	٣٦,٩٨٢

ان مجموع الاعمال المنجزة بهذه المقاوله تبلغ كميتها ٢٧٢,٩٠١ م انجز منها ١٩٥,٩٠١ م خلال هذه الفترة والباقى قبل ذلك التاريخ •

(ب) المقاوله السادسة لمشروع الرميثة وهى المقاوله رقم ٢٦ لسنة ١٩٤٧-٤٦ التى اشتملت على الاعمال التالية :-

١- انشاء مجموعه نواظم التجاربه عند موقع تفرع شط ابو صخير الى جداول التجاربه وابو عريبي وابو شويط القديمه وجميعها جداول رى صفيه •

٢- انشاء ناظمى جدولى الحسانيه (الفرع الشرقى والفرع الغربى) •

٣- انشاء جسر على المبزل الشرقى الرئيسى عند كيلومتر ٤,٠ منه •

٤- انشاء ناظمى الموازنه المتحدين لجدولى الديس وخويسه •

- ٥- انشاء النواظم الرئيسية لجدول السوير والجوية والبو خضير وابو علامة والعوجة والحجيمي والمشرعة والعارضيات والنعماني والعرفي ولقرعي زيادة والبو جباش.
- ٦- انشاء عبارة لعبور جدول السوير فوق منزل ابي نبار وسيفون للمبزل الرئيسي تحت الكيلومتر ٥/٧٠٠ من جدول خويسة وسيفون اخر لمبزل مزورر تحت جدول حجيمي.
- ٧- انشاء شلالة لبزل المياه الزائدة من جدول خويسة.
- ٨- انشاء جسور على جدول السوير في الكيلومتر ٢/٠ و ٦/٢٠٠ وفي نهاية المبزل الرئيسي.
- ٩- انشاء تحويلة جدول الكطعة و جداول خويسة والجوية والسوير والبو خضير.
- (ج) المقالة رقم ١٠ لسنة ١٩٤٦-١٩٤٧ التي اشتملت على اعمال انشاء سياج لدور الموظفين في الرميثة.
- (د) المقالة رقم ١٩ لسنة ١٩٤٧/٤٦ التي اشتملت على اعمال انشاء جدول ومبزل وسدة على الحدود الفاصلة بين عشيرتي الظوالم وآل زياد وقد بلغت الاعمال الترايبية المنجزة مقدار ٣٩٠٧٦٢ م ٣.
- (هـ) المقالة رقم ٢ لسنة ١٩٤٧-١٩٤٨ التي اشتملت على انشاء طريق مراقبة بين صدر الفرهودية وبزايز جدول الزريجي و جداول الغليظة وفرع دهليز. وقد قدرت الاعمال الترايبية المنجزة بمقدار ٩٠٧٣٢ م ٣.
- (و) المقالة رقم ٦ لسنة ١٩٤٧-١٩٤٨ التي اشتملت على انشاء سدة المحدد على الضفة اليسرى من شط السوير. وقد بلغت كمية الاعمال الترايبية المنجزة ٢٦٤٠١٧ م ٣.
- (ز) المقالة رقم ٧ لسنة ١٩٤٧-١٩٤٨ التي اشتملت على انشاء تسع عشرة قنطرة على سداد الجمجة والسوير.

وعلاوة على هذه الاعمال التي تمت بموجب المقاولات انجزت المديرية بطريقة الامانة بواسطة الحفارات مقدار ٣٧٠٥٠٠ م ٣ من اعمال حفر المبزل الرئيسي الشرقي الذي بلغت كمية الاعمال الخاصة به ١٠٦٠٥٠٠ م ٣ انجز منها مقدار ٦٩٠٠٠ م ٣ قبل الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير.

والخارطة المرفقة رقم (٣٢) توضح الاعمال التي تم تنفيذها في هذا المشروع حتى تاريخ ٣١ اذار ١٩٤٩ وكذلك الاعمال المقترحة والتي لم يتم تنفيذها حتى نهاية الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير.

ثالثا - مشروع الدجيلة

ان الغرض من تنفيذ مشروع الدجيلة هو العمل على احياء الاراضي الزراعية الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دجلة عند الكوت والتي كانت تروى سابقا من جدول الدجيلة القديم. وتبلغ مساحة اراضي هذا المشروع التي يمكن ان تروى ريا سيحيا بعد تنفيذه مقدار ٢٦١٠٥٦٠ مشارة. وذلك علاوة على الاراضي التي يمكن ان تروى بالواسطة اي بالمضخات نتيجة لتنفيذ هذا المشروع والتي تبلغ مساحتها ١٣٤٠٠٠ مشارة. وبذلك تكون المساحة الاجمالية لاراضي المشروع عند اتمام تنفيذه ٣٩٥٠٥٦٠ مشارة.

وتخطيط المشروع كما هو موضح بالخارطة المرفقة رقم (٣٣) يشتمل على جدول الدجيلة الرئيسي الذي يأخذ مياهه من الضفة اليمنى لنهر دجلة مقدم سدة الكوت مباشرة. ويمتد هذا الجدول لمسافة ٥١/٣٠٠ كيلومترا حيث تتفرع من كلتا ضفتيه ١٣ شاخه على طول هذه المسافة لغرض اوصول المياه الى الاقسام المختلفة من اراضي المشروع. وذلك علاوة على فتحات الري العديدة التي تأخذ مياهها من الجدول الرئيسي مباشرة بين صدره و كيلومتر ١٧/٠٠ منه والتي تروى مساحة قدرها ١٦٠٧٢٠ مشارة من جملة المساحة التي تروى ريا سيحيا من اراضي المشروع.

وقد صمم ناظم جدول الدجيلة الرئيسي على اساس ان يتسع لامرار تصريف قدره ٣٠ م ٣ في الثانية وهو عبارة عن ناظم ذي فتحتين عرض كل منها ٥٠ امتار.

اما جداول هذا المشروع فقد صممت على اساس مقنن مائى قدره ١٦٤٠٠٠ مشاركة لكل متر مكعب فى الثانية للزراعة الشتوية لنير ونير. ان مساحة الزراعة الصيفية اعتبرت عشر المساحة الشتوية ومنعت زراعة الرز فى اراضى هذا المشروع منعاً باتاً.

بدأت اعمال التحريات الخاصة بهذا المشروع فى اوائل سنة ١٩٣٧ وبوشر فى حفر جدول الدجيلة الرئيسى ابتداء من شهر كانون الاول سنة ١٩٣٧ وفتحت المياه فى الجدول لاول مرة لغرض الرى خلال موسم الزراعة الشتوية لسنة ١٩٤٥ بعد اتمام حفر الشاखाات المرقمة من (١) الى (٧).

ويشتمل المشروع طبقاً لتخطيطه الحالى على اعمال الحفر والاعمال الانشائية التالية :-

١- اعمال الحفر وانشاء الضفاف لجدول الدجيلة الرئيسى وللشاخات المتفرعة منه وعددها ١٣ شاخه وللفروع المتشعبة من بعض هذه الشاخات.

٢- انشاء الناضم الرئيسى لجدول الدجيلة عند صدره مع انشاء نواظم الصدور للشاخات جميعها وللفروع المتشعبة منها.

٣- انشاء ثلاثة نواظم قاطعة على جدول الدجيلة الرئيسى. الاول عند الكيلومتر ١٧/٠ حيث تتفرع امامه الشاخات المرقمة من (١) الى (٤). والثانى عند الكيلومتر ٢٩/٠٠ حيث تتفرع امامه الشاخات المرقمة من (٥) الى (٨). والثالث عند نهاية جدول الدجيلة الرئيسى عند الكيلومتر ٥١/٣٠٠ حيث تتفرع امامه الشاخات المرقمة من (٩) الى (١٢). اما الشاخة رقم ١٣ فهى عبارة عن امتداد الجدول الرئيسى خلف الناضم القاطع عند الكيلومتر ٥١/٣٠٠.

٤- انشاء خمسة نواظم قاطعة على الشاخات. الاول على الشاخة رقم ٥ عند الكيلومتر ٢/٠ منها. والثانى على الشاخة رقم ٨ عند الكيلومتر ٦/٠ منها. والثالث على الشاخة رقم ٩ عند الكيلومتر ٢/١٥ منها. والرابع على الشاخة رقم ١٢ عند الكيلومتر ٢/٠ منها. والخامس على الشاخة رقم ١٣ عند الكيلومتر ٦/٠ منها.

٥- انشاء اربعة جسور خشبية صغيرة لمروى الزراع على الجدول الرئيسى فى الكيلومتر ٢/٥٠ و ٦/٠ و ١٢/٠ و ٢٣/٠. وانشاء جسر بالحرسانة المسلحة لمروى وسائط النقل الثقيلة فى الكيلومتر ٤٠/٠ من الجدول المذكور.

٦- انشاء ستة سيفونات تحت الجدول الرئيسى لامرار مياه المضخات المثبتة على نهر دجلة والتي تروى بعض الاراضى الواقعة الى الجهة الغربية من اراضى المشروع عند الكيلومتر ٣/٧٠٠ و ٦/٦٠٠ و ٨/٦٠٠ و ٨/٩٦٠ و ١١/٥٠٠ و ١٤/٠٠٠.

٧- انشاء ١٠ دور صغيرة للبوابين والمراقبين بجوار النواظم القاطعة على الجدول الرئيسى.

٨- انشاء السداد على الجانب الايمن من نهر دجلة مؤخر سدة الكوت لوقاية اراضى المشروع من الغرق خلال موسم الفيضان.

٩- حفر المبازل المقترحة ليزل اراضى هذا المشروع.

والخارطة المرفقة رقم (٣٣) تبين التخطيط العام للمشروع وتوضح حدود اسقاء كل شاخه مع مساحة الاراضى التى يمكن ريها بواسطتها. كما توضح التخطيط المقترح لمبازل المشروع.

وفيما يلى نوضح الاعمال التى انجزت فى هذا المشروع.

اولاً - الاعمال المنجزة قبل تاريخ ١ نيسان ١٩٤٦.

١- تم حفر جدول الدجيلة الرئيسى من الصدر حتى الكيلومتر ٢٩/٠٠ كما تم حفر الشاخات المرقمة من (١) الى (٧).

- ٢- تم انشاء ناظم الدجيلة الرئيسى ونواظم الشاखा المرقمة من (١) الى (٧) والناظم القاطع لجدول الدجيلة الرئيسى عند الكيلومتر ١٧/٠ منه.
 - ٣- تم انشاء اربعة جسور خشبية صغيرة على جدول الدجيلة الرئيسى كما تم انشاء ٦ سيفونات تحت جدول الدجيلة الرئيسى. وقد انجزت جميع هذه الاعمال بطريقة الامانة.
 - ٤- تم انشاء ١٠ دور صغيرة لسكنى البوابين والمراقبين ستة منها فى الكيلومتر ١٧/٠ واربعة فى الكيلومتر ٢٩/٠ من جدول الدجيلة الرئيسى.
 - ٥- تم انشاء ٥ قناطر على الصدور المتفرعة من الشاخة رقم ٧.
 - ٦- انجزت المديرية بطريقة الامانة بواسطة الحفارات بعض اعمال الحفر فى جدول الدجيلة الرئيسى بين الكيلومتر ٢٩/٠ والكيلومتر ٣٤/٧٠٠.
- ثانيا - الاعمال المنجزة خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير.

- ١- الاعمال المنجزة بموجب المقاوله رقم ٢٩ لسنة ١٩٤٨/٤٧ وهى عبارة عن تمديد جدول الدجيلة الرئيسى من الكيلومتر ٣٤/٧٠٠ الى الكيلومتر ٥١/٣٠٠ مع حفر الشاखा المرقمة من (٩) الى (١٣) وفروعها واكمال حفر الجدول الرئيسى بين الكيلومتر ٢٩/٠ و ٣٤/٧٠٠. وقد بلغت جملة الاعمال الترايية المنجزة بموجب هذه المقاوله ٨٤٦٤١١٢ م ٣.
 - ٢- الاعمال المنجزة بموجب المقاوله رقم ٤ لسنة ١٩٤٦/٤٥ وهى عبارة عن حفر الشاخة رقم ٨ التى بلغت كمية الاعمال الترايية الخاصة بها ٣٠٠٠٠٠٠ م ٣ انجز منها خلال هذه الفترة ١٢٨٤٠٠٠ م ٣ والباقى قبل ذلك.
 - ٣- الاعمال المنجزة بموجب المقاوله رقم ١٨ لسنة ١٩٤٨-٤٧ وهى عبارة عن انشاء سيفون عبر جدول الدجيلة الرئيسى فى الكيلومتر ٢/٥ منه.
 - ٤- الاعمال المنجزة بموجب المقاوله رقم ٧ لسنة ١٩٤٩-٤٨ وهى عبارة عن انشاء جسر فى الكيلومتر ٤٠/٠ وسيفون فى الكيلومتر ٤١/٠ من جدول الدجيلة الرئيسى.
 - ٥- الاعمال المنجزة بموجب المقاوله رقم ٩ لسنة ١٩٤٩-٤٨. وهى عبارة عن انشاء ١٣ ناظما ضمن جدول الدجيلة عند الكيلومتر ٢٩/٠ منه وعلى الشاखा المرقمة من (٩) الى (١٣).
 - ٦- الاعمال المنجزة بموجب المقاوله رقم ٤٦ لسنة ١٩٤٦-٤٥ وهى عبارة عن انشاء ناظمين للشاخة رقم ٨.
 - ٧- الاعمال المنجزة بموجب المقاوله رقم ٥ لسنة ١٩٤٦-٤٥ وهى عبارة عن انشاء السداد الواقعة على الجانب الايمن لنهر دجلة مؤخر سدة الكوت بين الكيلومتر ٢٥ و ٥٠ لغرض المحافظة على اراضى المشروع من الغرق. وتبلغ كمية الاعمال الترايية الخاصة بهذه السداد ٥٠٠٠٠٠٠ م ٣ انجز منها خلال هذه الفترة ٣٤٠٠٠٠٠ م ٣ والباقى قبل ذلك.
- هذا مجمل الاعمال التى انجزت فى مشروع الدجيلة خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير وقد وضحت جميعها على الخارطة المرفقة رقم (٣٤).
- اما الاعمال الرئيسية المتبقية بدون تنفيذ عقب انتهاء هذه الفترة فهى عبارة عن الاعمال الخاصة بحفر مبال هذا المشروع.

الفصل الخامس

مشاريع الري الكبرى

تعتبر دراسة مشاريع الري الكبرى والاشراف على تنفيذها من اهم الاعمال الرئيسية التى تقوم بها المديرية. فاختيار المشاريع الاكثر فائدة والاقل كلفة يتطلب اجراء دراسات طويلة لغرض الحصول على المعلومات الفنية الدقيقة عن احوال الانهر وطبيعة مجاريها فى المواقع التى يراد اشاء هذه المشاريع بها. وذلك علاوة على دراسة الفوائد المتوخاة من تنفيذ هذه المشاريع فى المواقع المختلفة على الانهر ومقارنة النتائج ببعضها لغرض اختيار المشاريع الاكثر فائدة والاقل كلفة لتنفيذها.

وهذه المشاريع اما ان تكون مشاريع خاصة بخزن المياه او خاصة بتخفيف وطأة فيضانات الانهر او تكون مشاريع خاصة بتحقيق هذين الغرضين معا كما هو الحال فى مشروع الحبانية الذى هو قيد التنفيذ فى الوقت الحاضر والذى سندكر فيما بعد بالتفصيل المراحل التى مر بها منذ تاريخ المباشرة بتنفيذه.

ومشاريع خزن المياه تتطلب اقامة الخزانات على مجارى الانهر لحزن المياه امامها او اثناء السدات (القناطر الكبيرة) على الانهر لغرض تحويل قسم من مياهها خلال موسم الفيضان الى المنخفضات القريبة من مجاريها لغرض خزن المياه فيها ومن ثم اعادتها الى مجارى هذه الانهر مرة ثانية عند انخفاض مناسيب المياه فيها خلال موسم الصيف.

ونظرا لدقة اعمال التحريات الخاصة بمثل هذه المشاريع واحتياجها الى موظفين فنيين لهم خبرة وكفاءة خاصة فى دراسة مثل هذه المشاريع. فقد تشكلت الهيئة الفنية لمشاريع الري الكبرى خلال سنة ١٩٤٦ والحققت اعمالها بالمديرية خلال النصف الثانى من هذه السنة اى فى بدء الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير.

قامت هذه الهيئة منذ تشكيلها حتى نهاية الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير بعدة دراسات حول مشاريع الري الكبرى الممكن تنفيذها فى العراق لغرض خزن المياه وتخفيف وطأة الفيضانات. فتوصلت الهيئة الى بعض النتائج النهائية حول اختيار المشاريع الاكثر فائدة والاقل كلفة. وتقدمت باقتراحاتها الى المديرية والى المهندسين الاستشاريين لغرض ابداء المطالعة حول تنفيذ هذه المشاريع.

وسندكر فيما يلى ملخص اعمال التحريات التى انجزتها الهيئة الفنية لمشاريع الري الكبرى والنتائج التى توصلت اليها خلال الفترة المبحوث عنها فى هذا التقرير.

الهيئة الفنية لمشاريع الري الكبرى

تشكيل الهيئة.

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ اذار ١٩٤٥ على تشكيل الهيئة الفنية لمشاريع الري حسب القرار التالى :-

«بناء على اقتراح معالى وزير المواصلات والاشغال الشفهى وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة فى ١٨ اذار ١٩٤٥ على استقدام هيئة فنية برئاسة خير عالى بشؤون الري والفيضانات والخزانات وذلك للقيام بدراسة وضع الري والفيضانات فى العراق دراسة شاملة وتقديم تقرير مسهب للحكومة يتضمن الخطة الواجب اتباعها لاعمار العراق من جهة الري والخزانات والفيضانات على ان يشمل هذا التقرير تصاميم وكلفة الاعمال المقترح القيام بها اتباعا لتلك الخطة. وذلك لتمكين الحكومة العراقية من وضع منهاج مفصل للقيام باعمال الري للسنتين القادمة بحيث يمكن التعاون مع احدى الشركات لتنفيذ المنهاج المذكور وتنظيم تسديد المبالغ اللازمة لذلك.»

وفي شهر شباط سنة ١٩٤٦ عين المستر اف. اف. هيغ احد الخبراء المهندسين من مصلحة المهندسين الهندية رئيسا لهذه الهيئة عندما قدم الى العراق لاستلام مهام وظيفته. وقد قدم المستر هيغ اقتراحاته بشأن تشكيلات الهيئة التي تمت الموافقة عليها خلال شهر حزيران من نفس السنة. وقد اشتملت هذه المقترحات على تأليف الهيئة الفنية بالدرجة الاولى من ستة مهندسين وعشرين مساحا وخمسة رسامين، كلهم اجانب لانه ارتوى استحالة توفر هذا العدد من الموظفين العراقيين ممن لهم المؤهلات الضرورية. ومع ذلك فقد اشتمل ملاك الهيئة على ثلاث وظائف لمهندسين عراقيين ووظيفتين لرسامين عراقيين وعدد من الكتبة.

ونظرا لعدم وجود العدد الكافي من المهندسين في العراق ولتأخر تعيين المهندسين الاجانب فلم تتمكن الهيئة من المباشرة في اية دراسة جديدة خلال سنة ١٩٤٦ بل اقتصر العمل على دراسة التحريات السابقة وتنظيم منهاج الاعمال المقبلة فانجزت الاعمال التالية :-

١- جرى درس مشروع الجبانية وقدمت بعض المقترحات لتحسينه وذلك باقتراح انشاء سدة على نهر الفرات عند الموقع المعروف بالورار وبذلك اصبح في الامكان زيادة سعة الخزان بما يقارب الاربعين في المائة علاوة على تحسين امور السيطرة على فيضان النهر. كما قامت الهيئة ايضا بتقديم المشورة فيما يخص بتخطيط جدول مخرج الذبان وساعدت على انتهاء هذه القضية.

٢- كان من نتائج دراسة الهيئة لما تتطلبه اعمال السيطرة على فيضان دجلة ان قامت ببعض التحريات الاولى حول مشروع وادي الثرثار. وقد دلت هذه الدراسة على ان هذا المشروع عملي لاغراض الخزن والسيطرة على الفيضان وقد يفوق بفوائده على المشاريع المماثلة له. ولذلك اقترحت الهيئة القيام بالتحريات المفصلة الخاصة به.

٣- اشتملت التحريات الاولى التي قامت بها الهيئة خلال سنة ١٩٤٦ على دراسة امكانيات احياء قنوات النهروان والاسحافي والدجيل. وكذلك على امكان السيطرة على فيضانات نهر ديالى باستخدام هور سويجة كما واجريت ايضا دراسة ابتدائية لمشروع ارواء سهل ديانه في كردستان.

وخلال سنة ١٩٤٧ استكملت الهيئة تشكيلاتها الفنية والادارية وباشرت باعمال الدراسة بصورة فعلية. وخلال الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير انجزت الهيئة اعمال التحريات الخاصة بمشاريع ضبط فيضانات نهري دجلة والفرات وخزن مياهها لغرض استعمالها في احياء الاراضي الزراعية كما قامت بوضع التصاميم الابتدائية لهذه المشاريع مما امكنها حساب الكلفة التقريبية لتنفيذ هذه المشاريع.

وقد توصلت الهيئة الى النتائج النهائية بعد دراسة عدة مشاريع فاقترحت تنفيذ بعضها والاستغناء عن تنفيذ البعض الاخر نظرا لعدم صلاحية مواقعها من الناحية الجيولوجية او لبهاظة تكاليفها او لقلة الفائدة المرجوة من تنفيذها.

وسوف نذكر فيما يلي اولا الاقتراحات النهائية للهيئة حول المشاريع التي اوصت بتنفيذها. ثم نذكر بعد ذلك المشاريع الاخرى التي قامت بدراستها ورأت عدم الموافقة على تنفيذها.

ونظرا لتعدد الابحاث التي قامت بها الهيئة وشمولها عدة اعمال فنقسم هذه الابحاث الى الاقسام الخمسة التالية ونذكر بالتفصيل الاعمال التي انجزتها الهيئة في كل قسم منها والنتائج النهائية التي توصلت اليها مع توصياتها.

اولا - ضبط الفيضانات وخزن المياه.

ثانيا - زيادة مساحة الاراضي الممكن ارواؤها من مياه نهر العراق.

ثالثا - تنفيذ مشاريع بزل الاراضي الزراعية في العراق.

رابعا - توليد القوة الكهربائية.

خامسا - تحسين وتنظيم نهر دجلة الاسفل.

اولا - ضبط الفيضانات وخزن المياه

(أ) المشاريع الخاصة بنهر الفرات (حسب توصيات الهيئة).

يبلغ متوسط تصريف نهر الفرات عند هيت ٨٣٧ م^٣ في الثانية واعلى تصريف رصد للنهر هو مقدار ٥٤٢٠٠ م^٣ في الثانية. ولاجل ضبط فيضان هذا النهر من الضروري العمل على ان لا يتجاوز اعلى تصريف له يمر من الرمادى عن مقدار ١٤٥٠٠ م^٣ في الثانية.

كما ان المياه المناسبة فى نهر الفرات فى الوقت الحاضر تكفى لتجهيز تصريف قدره ٢٨٠ م^٣ فى الثانية لاغراض الري فى حين ان القسم المستعمل من هذا التصريف لغرض ارواء الزراعات الشتوية الحالية التى تبلغ مساحتها الاجمالية ٤٧٠٠٠٠٠٠ مشارة هو مقدار ٢٢٨ م^٣ فى الثانية، واعمال خزن المياه على هذا النهر سوف تزيد كمية التصريف الممكن استعمالها لاغراض الري الى مقدار ٥١٠ م^٣ فى الثانية وهى تكفى لارواء مساحة اضافية جديدة قدرها ٤٤٠٠٠٠٠٠ مشارة علاوة على تحسين التجهيزات للمساحة المزروعة حاليا.

وقد اوضحت الهيئة ان انشاء خزان ذى سعة فعلية قدرها ٢٠ مليار متر مكعب يمكن بواسطته تحقيق هذين الغرضين وهما ضبط فيضان نهر الفرات بجعل اعلى تصريف للنهر عند الرمادى لا يتجاوز ١٤٥٠٠ م^٣ فى الثانية وزيادة كمية التصريف الممكن استعمالها لاغراض الري الى مقدار ٥١٠ م^٣ فى الثانية.

١- مشروع الجبائية.

بحثت الهيئة جميع الامكانيات الخاصة بضبط فيضانات هذا النهر واقرت التوصيات التى سبق تقديمها الى الحكومة من قبل المهندسين الاستشاريين والتى اوضحت بان مشروع الجبائية هو احسن المشاريع لتحقيق هذه الغاية. خصوصا وان المشاريع الاخرى التى يمكن تنفيذها فى اعلى النهر والتى تتطلب اقامة خزانات مرتفعة لتحقيق هذه الغاية سوف تكلف مصاريف كثيرة اذا قورنت بمشروع الجبائية. وقد اوصت الهيئة بادخال بعض التحسينات على مشروع الجبائية لزيادة سعة الخزن فى البحيرة وذلك بان اقترحت انشاء سدة على نهر الفرات عند الورار مقدم مدينة الرمادى وقد وضعت الهيئة التصاميم التفصيلية والمواصفات النهائية للاعمال التى اقترحتها.

وقد قسمت الهيئة هذا المشروع الى مرحلتين. المرحلة الاولى وهى الجارى تنفيذها فى الوقت الحاضر والتى سأتى تفصيلها فيما بعد وقد قدرت تكاليفها بمبلغ ٢٤٧٠٠٠٠٠٠ دينار. والمرحلة الثانية الخاصة بانشاء سدة الورار على نهر الفرات وما يتبعها من الاعمال وقد قدرت تكاليفها بمبلغ ٦٧٥٠٠٠٠ دينار.

تبلغ سعة خزان بحيرة الجبائية عقب تنفيذ المرحلتين اللتين سبق توضيحهما مقدار ٣٣ مليار م^٣ منها مقدار ٢٧ مليار م^٣ يمكن استعمالها لاغراض الري. وسوف يضبط هذا المشروع فيضان النهر بحيث لا يتجاوز التصريف عند الرمادى مقدار ٢٤٠٠٠ م^٣ فى الثانية كما انه سوف يرفع معدل التصريف للنهر خلال موسم الفيضانات الى مقدار ٤٤٠ م^٣ فى الثانية وهو تصريف يكفى لارواء مساحة اضافية قدرها ٢٤٨٠٠٠٠٠٠ مشارة علاوة على تحسين تجهيزات المياه للمساحة المزروعة فى الوقت الحاضر.

٢- خزان هور ابى دبس.

وهناك مشروع اخر قامت الهيئة ببعض الدراسات الابتدائية الخاصة به وهو مشروع اضافى لمشروع الجبائية لضبط فيضان نهر الفرات وخزن مياهه بواسطة استعمال منخفض هور ابى دبس وبحر الملح وقد قدرت التكاليف الاجمالية بمبلغ ٢٤٦٨٥٠٠٠ دينار.

ستكون سعة هذا الخزان الاجمالية كبيرة تقدر بـ ٢١ مليار م^٣ منها مقدار ١٤٥٠٠ مليار م^٣ يمكن استعمالها لاغراض الري. وهذا الخزان لا يعتبر خزاناً سنوياً انما يعتبر خزاناً اكثر من سنة اى تخزن فيه المياه فى سنوات الفيضانات المرتفعة لغرض استعمالها فى السنوات التالية ذات الفيضانات المنخفضة. وسوف يؤمن هذا الخزان ضبط مياه فيضان نهر الفرات بحيث لا يتجاوز تصريف النهر مقدار

١٥٠٠ م ٣ في الثانية عند الرمادي كما انه سوف يزيد معدل تصريف النهر الى مقدار ٥١٠ م ٣ في الثانية . وهو تصريف يكفي لارواء مساحة اضافية اخرى قدرها ١٤٢٠٠٠٠٠٠ مشاركة . وبذلك تصبح المساحة الاضافية التي يمكن ربيها نتيجة لتنفيذ مشروع الحزن في بحيرة الحباية وفي منخفض هور ابي دبس وبحر الملح مقدار ٤٤٠٠٠٠٠٠٠ مشاركة .

كما ان نهر الفرات بضبط فيضاناته بواسطة هذين المشروعين بحيث لا يتجاوز تصريفه عند الرمادي عن مقدار ١٥٠٠ م ٣ في الثانية وباستعمال مقدار ٥١٠ م ٣ في الثانية من هذا التصريف لاغراض الري سوف يصبح تصريف النهر عند مؤخر الكفل من القلة بحيث يستوعبه مجرى النهر الى ان يتصل بهور الحمار . وقد قدرت الهيئة التكاليف الاجمالية لضبط فيضانات نهر الفرات وخزن المياه به بمبلغ ٦٤٠٦٠٠٠٠٠٠ دينار .

٣- اعادة تنظيم شط الحلة وفرع الدغارة .

كانت مديرية الري العامة قد طلبت الى الهيئة الفنية لمشاريع الري الكبرى عام ١٩٤٦ دراسة مشروع شط الحلة بغية ايجاد حل للمعضلة التي يجابهها من جراء اندراس ذنائبه وتناقص المياه فيه بصورة عامة وفي فرعيه الدغارة والديوانية بصورة خاصة الامر الذي ادى الى تقليص المساحات التي كانت تزرع سنويا والبالغة (٩٥٠٠٠٠٠) مشاركة الى ما لا يزيد عن (٧٧٠٠٠٠٠) فقط وكذلك تقديم المقترحات اللازمة لتوسيع الري الى مناطق جديدة تبلغ مساحتها حوالي (٦٧٠٠٠٠٠) مشاركة تقع في منطقة الجزيرة الوسطى و (٨٦٨٠٠٠٠) مشاركة في منطقة الجزيرة الجنوبية . فقامت الهيئة الفنية بهذه التحريات وقدمت تقريرا يتضمن تقسيم هذه الاعمال الى ثلاث مراحل ، تستهدف المرحلة الاولى تحسين شط الحلة وتنظيم فرع الدغارة ، ثم يجرى توسيع الري الى المناطق الجديدة في الجزيرة الوسطى كمرحلة ثانية وفي الجزيرة الجنوبية كمرحلة ثالثة . على ان الهيئة لم تقدم مقترحاتها المسهبة الا فيما يتعلق بالمرحلة الاولى .

وتتلخص هذه المقترحات فيما يخص شط الحلة بوجود انشاء خمس دوارات مستقيمة لتعديل متعرجاته الامر الذي يؤدي الى تقصير طوله بنحو (١٨ر٥) كيلومترا ، وناظمين قاطعين مع هويس مرور وسائط النقل النهرية ، وعدد من الجداول الموازية لتغذية الشاखा التي ستصبح بعيدة عن الشط بسبب الدوارات المقترحة وعازلة للطمى وغير ذلك من الاعمال الانشائية الصغيرة الاخرى .

اما فيما يتعلق بشط الدغارة فقد اقترحت الهيئة الفنية انشاء مجرى جديد له يتدىء من صدره مارا بجوار جدول الحرية الحالي ثم يعود فيتصل بالمجرى القديم عند الكيلومتر ٢٢ر٧٨ لتغذية جدولي نفر والجوعان وكذلك منطقتي عفك والبدير عند الذنائب . مع انشاء ناظمين قاطعين عند الكيلومتر (٢٠ر٨٥) منه وعند قرية ابي خايس وما الى ذلك من المنشآت الضرورية الاخرى .

وعند اكمال هذه الاعمال ستزداد تجهيزات شط الحلة عند مفرق فرعي الدغارة والديوانية من (٥٧) م ٣ في الثانية وهو الحد الذي انخفض اليه تجهيزه الان الى (٨٦ر٩) م ٣ في الثانية بحيث سيصبح في الامكان تموين هذين الجدولين بالتجهيز الكامل بصور مستديمة بدلا من طريقة المناوبة المتبعة في الوقت الحاضر . هذا من جهة ومن الجهة الثانية ستزداد مساحة الاراضي المزروعة سنويا من (٧٧٠٠٠٠٠) الى (٩٥٠٠٠٠٠) مشاركة .

وتقدر كلفة هذه الاعمال بما يلي :-

(أ) توسيع شط الحلة .

دينار

اعمال تربية قدرها (٣٠١٢٠٠٠٠٠) م ٣ مع ما يقتضى من النواظم والمنشآت الاخرى ٦٦٠٠٠٠٠

(ب) تنظيم شط الدغارة .

اعمال تربية قدرها (١٤٩٨٢٠٠٠٠) م ٣ مع ما يقتضى من النواظم والمنشآت الاخرى ٣٦٠٠٠٠٠

المجموع ١٠٠٢٠٠٠٠٠

(ب) المشاريع الخاصة بنهر دجلة.

يبلغ معدل تصريف نهر دجلة وروافده مقدار ١٤,٣٣٩ م^٣ في الثانية كما يبلغ اعلى تصريف قدر ان يبلغه تصريف النهر عند ملتقاه بنهر ديالى مقدار ١٤,٤٠٠ م^٣ في الثانية، ولغرض ضبط فيضانات نهر دجلة يقتضى تنفيذ المشاريع التى يمكن بواسطتها جعل اعلى تصريف للنهر عند ملتقى نهر ديالى لا يتجاوز مقدار ٣,٤٥٠ م^٣ في الثانية.

ان تجهيزات المياه الحالية لنهر دجلة وروافده بما فيها رافد ديالى تكفى لتجهيز تصريف متوسط قدره ٣,٣٥٠ م^٣ في الثانية لاغراض الري. وهذا التصريف يستعمل جميعه فى الوقت الحاضر لغرض ارواء الزراعات الشتوية الحالية التى تبلغ مساحتها الاجمالية ٨,٤٠٠,٠٠٠ م^٢ مساحة. واعمال خزن المياه على هذا النهر سوف تزيد كمية التصريف الممكن استعمالها لاغراض الري الى مقدار ٩٢٠ م^٣ في الثانية، وهو تصريف يكفى لارواء مساحة اضافية جديدة قدرها ٨,٩٠٠,٠٠٠ م^٢ مساحة علاوة على تحسين تجهيزات المياه للمساحات المزروعة حالياً.

وبغية تحقيق هذين الغرضين اى ضبط مياه فيضان نهر دجلة بحيث لا يتجاوز التصريف عند ملتقى نهر ديالى عن مقدار ٣,٤٥٠ م^٣ في الثانية وزيادة معدل كمية التصريف الممكن استعمالها لاغراض الري الى ٩١٠ م^٣ في الثانية اقترحت الهيئة انشاء خزان ذى سعة فعلية تتجاوز ٢٠ مليار م^٣. ووضحت بان مثل هذا الخزان يمكن الحصول عليه بواسطة انشاء خزان على نهر دجلة عند الفتحة او باستعمال منخفض وادى الثرثار لاغراض خزن المياه فيه. وبينت بان خزان وادى الثرثار اقل كلفة من خزان الفتحة اذا قورنت نتائج كلا المستودعين ولذلك اقترحت الهيئة تنفيذ مشروع خزان وادى الثرثار.

وقد وضعت الهيئة التصاميم الابتدائية لمشروع خزان وادى الثرثار على اساس امكان خزن كمية المياه السابق ذكرها وامكانه ضبط فيضان النهر الى المقياس المطلوب وقدرت التكاليف الاجمالية بمبلغ ١٤,٤٥١,٤١٠٠ دينار.

وهذا الخزان سوف يؤمن خزن مياه نهر الزاب الصغير بصورة مباشرة كما انه سوف يؤمن استعمال مياه نهر ديالى الى الحد الاقصى بطريقة غير مباشرة بواسطة الخزن الفعال لمياه نهر دجلة وباقي روافده. كما ان هذا الخزان بواسطة حفر جدول مدخل له ذى سعة تكفى لتصريف قدره ١٠,٤٠٠ م^٣ في الثانية سوف يقلل تصريف النهر خلال موسم الفيضان من مقدار ١٤,٤٠٠ م^٣ في الثانية الى ٤,٤٠٠ م^٣ في الثانية. وفى اغلب الاحوال سوف يضبط تصريف النهر بحيث لا يتجاوز مقدار ٣,٤٥٠ م^٣ في الثانية.

وخزان وادى الثرثار يشبه خزان الفتحة وخزان يخمه من حيث عدم تمكن هذه الخزانات من تموين الزاب الصغير وديالى الا اذا حفر جداول تغذية جديدة تصل بين رافد الزاب الكبير او نهر دجلة وبين هذين الرافيدين لكى يمكن زيادة معدل تجهيز هذين الرافيدين وبذلك يمكن التوسع فى الزراعة عليهما. وبطريقة اخرى يمكن ان يزداد معدل تصريف رافدى الزاب الصغير وديالى بواسطة انشاء الخزانات على هذين الرافيدين مباشرة ولذلك اقترحت الهيئة انشاء خزان دوكان على رافد الزاب الصغير وخزان جبل طارق على رافد ديالى. ووضحت الهيئة ان مثل هذه الخزانات رغما عن انها ذات تكاليف معتدلة فانها سوف تؤمن ضبط مياه فيضان هذين الرافيدين وبذلك تقل تكاليف انشاء السدود المقترحة على هذين الرافيدين لغرض توزيع المياه على الجداول الجديدة المقترح حفرها، وذلك لان هذه السداد سوف تصمم على اساس امرارها تصريفا اقل فى حالة تنفيذ مشاريع الخزن على هذه الروافد وقد قدرت الهيئة الوفر الذى يمكن الحصول عليه فى انشاء كل من هاتين السدين بمقدار ٥٠٠,٠٠٠ دينار لكل سدة.

وقد قدرت الهيئة الفنية السعة الفعلية للخزائين المقترح انشاؤهما فى دوكان وجبل طارق بمقدار ٣,٣ مليار م^٣. وهما سيؤمنان زيادة معدل التصريف الممكن استعماله لاغراض الري فى نهر دجلة الى مقدار ٥٨٠ م^٣ في الثانية.

وعلى هذا الاساس فان الحزن الاضافي اللازم بعد ذلك يمكن ان يتم فى خزان وادى الثرثار بواسطة مشروع اخر تقل تكاليفه بمقدار ٤٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار عن المشروع الاول لغرض الحصول على نفس النتائج .
ان الخزائين المقترحين على رافدى الزاب الصغير وديالى فى دوكان وجبل طارق سوف يستعملان ايضا لضبط فيضان نهر دجلة حيث يمكن بواسطتهما تقليل تصريف نهر دجلة بمقدار ٣٠٠ م٣ فى الثانية .
وفى هذه الحالة سوف يمكن تقليل سعة جدول المدخل لخزان وادى الثرثار بحيث يمكنه ان يستوعب تصريف قدره ٨٤٠٠٠ م٣ فى الثانية بدلا من ١٠٤٠٠٠ م٣ فى الثانية .

وسيمكن بواسطة هذين الخزائين مع خزان وادى الثرثار ضبط فيضانات نهر دجلة فى جميع الاحوال .

ومشروع خزان وادى الثرثار يمكن ان يستعمل لتوليد قوة كهربائية قدرها ٦٢٠٠٠٠ كيلوواط منها ٣٥٤٠٠٠ كيلوواط يمكن توليدها عند سامراء على بعد ١٠٠ كيلومتر من بغداد عند تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع ومقدار ٢٧٤٠٠٠ كيلوواط يمكن توليدها على جدول المخرج على بعد ٥٠ كيلومترا من بغداد عند تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع .

وعلى ضوء هذه المعلومات اقترحت الهيئة تنفيذ الاعمال التالية على نهر دجلة .

١- مشروع وادى الثرثار - المرحلة الاولى -

اقترحت الهيئة الفنية تنفيذ هذا المشروع فى مرحلته الاولى لغرض تخفيف وطأة فيضانات نهر دجلة وذلك باشاء سدة على نهر دجلة عند سامراء وحفر جدول مدخل يوصل بين النهر والمنخفض ذى سعة قدرها ٦٤٠٠٠ م٣ فى الثانية . وهذا الجدول سوف يضبط فيضانات النهر بحيث لا يتجاوز التصريف عند بغداد عن مقدار ٦٤٥٠٠ م٣ فى الثانية .

وقد قدرت التكاليف الاجمالية لهذا المشروع بمبلغ ٧٤٢٠٥٤٠٠٠ دينار .

وبتنفيذ هذه المرحلة من المشروع فانه يمكن توليد قوة كهربائية قدرها ٣٥٤٠٠٠ كيلوواط . بتكاليف اجمالية قدرها ٢٤٦٦٤٤٠٠٠ دينار منها مبلغ ١٩٥٤٠٠٠ دينار حسبت ضمن التكاليف السابق توضيحها والبالغة ٧٤٢٠٥٤٠٠٠ دينار .

اما تكاليف اشاء الخطوط الكهربائية الموصلة بين محطة توليد القوة الكهربائية وبغداد فقد قدرت تكاليفها بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ دينار .

٢- مشروع وادى الثرثار - المرحلة الثانية -

ان الغرض من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع وادى الثرثار هو استعمال الوادى كخزان لحزن مياه نهر دجلة بين منسوبي ٤٧٠ م و ٦٠٠ م . ولذلك اقترحت الهيئة لتنفيذ هذه المرحلة من المشروع توسيع جدول المدخل بحيث يمكنه استيعاب تصريف قدره ٨٤٠٠٠ م٣ فى الثانية بدلا من ٦٤٠٠٠ م٣ فى الثانية مع حفر جدول مخرج ذى سعة قدرها ٣٤٠ م٣ فى الثانية يوصل بين المنخفض والنهر مرة ثانية ويمكنه تفريغ المنخفض بين المنسوبيين ٦٠٠ م و ٤٧٠ م .

وبتنفيذ هذه المرحلة من المشروع يمكن زيادة ضبط فيضان نهر دجلة الى مقدار ١١٤٠٠٠ م٣ فى الثانية بحيث لا يزيد تصريف النهر مؤخر ملتقاها برافد ديالى على ٣٥٥٠٠ م٣ فى الثانية . وتبلغ سعة خزان وادى الثرثار الفعلية التى يمكن الاستفادة منها لاعمالي الري مقدار ٢٢٢ مليار متر مكعب . وسوف يؤمن هذا الخزان زيادة معدل تصريف النهر بمقدار ٣٣٠ م٣ فى الثانية بحيث يصبح معدل التصريف مقدار ٩١٠ م٣ فى الثانية .

وهذه الكمية الاضافية فى معدل تصريف النهر سوف يمكن بواسطتها التوسع فى الزراعة فى مساحات جديدة تبلغ ٥٤٦٠٠٠٠٠٠٠ مساحة .

وقد قدرت الهيئة تكاليف هذه المرحلة من مراحل المشروع على الوجه التالى :-

٩٨١ ٠٠٠ دينار لتوسيع جدول المدخل •

٤٤٣١ ٠٠٠ دينار لحفر جدول المخرج •

٥٤١٢ ٠٠٠ دينار المجموع •

وهذا المبلغ يتضمن صرف مبلغ ٢١١٤٠٠٠ دينار لفرض توليد القوة الكهربائية • وبتنفيذ هذه المرحلة من المشروع فانه يمكن توليد قوة كهربائية قدرها ٢٧٤٠٠٠ كيلوواط بكلفة اجمالية اضافية قدرها ١٤٠٣٠٦٠٠ دينار • وهذه القوة الجديدة سوف تمون الخط السابق انشاؤه فى المرحلة الاولى من هذا المشروع والموصل بين سامراء وبغداد والذي روعى فى تصميمه ان يمر بالقرب من محطة توليد القوة الكهربائية الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع •

٣- مشروع خزان جبل طارق •

ان اقامة سد على نهر دىالى عند جبل حمرين فى الموقع المعروف بجبل طارق سوف يؤمن الحصول على خزان ذى سعة فعلية قدرها ١٦ مليار م٣ • فاذا اعتبر ان ٥٠ مليار من هذه السعة كان لغرض الفاقد من سعة الخزان فان السعة الفعلية لهذا الخزان التى يمكن الاستفادة منها لاعمال الري سوف تصبح ١٦ مليار م٣ • كما ان هذا الخزان سوف يضبط فيضانات نهر دىالى بحيث لا يتجاوز اعلى تصريف للنهر مؤخر السد عن مقدار ١٤٠٠٠ م٣ فى الثانية • وبذلك تصبح السدة المراد اقامتها على النهر عند خان بنى سعد اصغر حجما واقل كلفة بنتيجة التحكم فى تصريف النهر •

وسيمكن بواسطة هذا الخزان قطع تصريف نهر دىالى نهائيا عندما يكون نهر دجلة فى موجة فيضان عالية وبذلك يمكن الاستفادة من مشروع وادى الثرثار فى مرحلته الاولى فى ضبط فيضان نهر دجلة عند ملتقاها بنهر دىالى بحيث لا يتجاوز تصريف النهر عن مقدار ٦٤٥٠٠ م٣ فى الثانية •

كما ان هذا الخزان سوف يؤمن زيادة معدل تصريف نهر دجلة وروافده بمقدار ١١٥ م٣ فى الثانية خلال موسم الفيضانات بحيث يصبح معدل التصريف ٤٦٥ م٣ فى الثانية • وهذا التصريف الاضافى يكفى لارواء مساحات جديدة قدرها ١٤٢٠٠٠٠٠٠٠ مساحة علاوة على تحسين الري للمساحات المزروعة حاليا • كما انها سوف تؤمن تجهيزا كافيا لجدول سد دىالى الثابت الحالية وتقضى على فترة قلة المياه التى تجابهها هذه الجداول سنويا والتى تهدد زراعات البساتين على هذه الجداول بالواري •

وقد اقترحت الهيئة الاسراع فى تنفيذ هذا المشروع لفوائده العديدة وقدرت التكاليف الاجمالية لتنفيذه بمبلغ ٢٤٥٧٤٠٠٠٠ دينار •

٤- خزان دوكان •

ان اقامة سد على نهر الزاب الصغير فى دوكان سوف يؤمن الحصول على خزان ذى سعة فعلية قدرها ١٨ مليار م٣ منها ١٦ مليار م٣ ممكن الاستفادة منها لاعمال الري • وهذا الخزان سوف يضبط فيضانات نهر الزاب الصغير بحيث لا يتجاوز اعلى تصريف يمر مؤخر السد عن مقدار ١٤٠٠٠ م٣ فى الثانية • وبذلك يمكن تقليل كلفة انشاء السدة التى يراد انشاؤها مؤخر التون كوبرى •

ان هذا الخزان سوف يؤمن ايضا حجز قسم كبير من مياه فيضان نهر الزاب الصغير عندما يكون نهر دجلة فى موجة فيضان عالية، وبذلك يمكن زيادة مقدار المياه التى تصرف الى وادى الثرثار من مياه فيضان نهر دجلة بمقدار ١٤٣٠٠ م٣ فى الثانية • وعلى هذا الاساس يمكن ضبط فيضان نهر دجلة بواسطة مشروع وادى الثرثار فى مرحلته الاولى الى مقدار ٥٤٢٠٠ م٣ فى الثانية •

وسيؤمن هذا الخزان زيادة معدل تصريف نهر دجلة خلال موسم الفيضانات بمقدار ١١٥ م٣ فى الثانية • وبذلك يصبح معدل التصريف ٥٨٠ م٣ فى الثانية بحيث يصبح فى الامكان ارواء مساحات جديدة

قدرها ٢,٠٠٠,٠٠٠ مشاركة علاوة على تأمين المياه الكافية لجميع الاراضى التى يمكن ريها من نهر الزاب الصغير مباشرة.

وقد قدرت الهيئة الفنية التكاليف الاجمالية لتنفيذ هذا المشروع بمبلغ ٣,١١٧,٠٠٠ دينار

النتائج النهائية التى يمكن الحصول عليها من تنفيذ هذه المشاريع الاربعة

ان انشاء المشاريع الاربعة التى سبق وصفها سيكلف مبلغا قدره ١٨,٣٠٨,٠٠٠ دينار ويؤمن ضبط فيضانات نهر دجلة بحيث لا يتجاوز تصريفه عند ملتهقه بديالى خلال موسم الفيضان عن مقدار ٣,٣٥٠ م^٣ فى الثانية.

ومن المعلوم ان نهر دجلة فى الوقت الحاضر يجهز مساحة قدرها ٨,٠٠٠,٠٠٠ مشاركة بمياه الرى بصورة غير كافية. كما ان التجهيزات الطبيعية لمياه نهر دىالى فى الوقت الحاضر لا تقى بالاحتياجات الزراعية للاراضى المزروعة على هذا النهر والتى تبلغ مساحتها ٥,٠٠٠,٠٠٠ مشاركة. وبتنفيذ هذه المشاريع سوف تؤمن المياه الكافية لهذه الاراضى جميعها خلال المواسم المختلفة كما انه سوف يجهز المياه الكافية لارواء مساحات جديدة قدرها ٨,٩٠٠,٠٠٠ مشاركة وبذلك يصبح مجموع مساحة الاراضى التى تروى من نهر دجلة وروافده ١٦,٩٠٠,٠٠٠ مشاركة.

اما على نهر الفرات فان الخزان المقترح انشاؤه كما سبق وان اوضحنا سوف يؤمن المياه الكافية لارواء مساحات جديدة قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠ مشاركة فوق المساحات المزروعة حاليا والتى تبلغ ٤,٧٠٠,٠٠٠ مشاركة. وعلى هذا الاساس فان تنفيذ مشاريع خزن المياه على نهر دجلة وروافده وعلى نهر الفرات سوف يزيد من مساحة الاراضى الممكن ارواؤها من ١٢,٧٠٠,٠٠٠ مشاركة فى الوقت الحاضر الى ٢٥,٦٠٠,٠٠٠ مشاركة.

ثانيا - زيادة مساحة الاراضى الممكن ارواؤها من مياه انهر العراق

ان الاعمال اللازمة لتنفيذ توسيعات الرى فى الاراضى الجديدة تتطلب حفر الجداول الجديدة وما يتبعها من الاعمال وانشاء السدات وجداول التغذية للتحكم فى توزيع المياه الى هذه الجداول. ان تقدير الكلفة الحقيقية لمثل هذه الاعمال اذا لم تكن قد جهزت التصميم النهائية لها يمكن ان يحسب بصورة تقريبية على اساس المساحة الاجمالية للاراضى المراد احيائها وذلك بالاستعانة بالمشاريع التى سبق ان نفذت وعرفت كلفتها الحقيقية.

وقد قامت الهيئة بدراسة التكاليف الفعلية لهذه الاعمال فى حالة واحدة فقط هى حالة احياء جدول النهر وان القديم فبلغت الكلفة ١٥ دينار تقريبا لكل مشاركة.

وقد لوحظ ان هذا الرقم يعتبر صغيرا نظرا لان الحالة فى هذا المشروع كانت اقل صعوبة من المتوسط فى المشاريع الاخرى ولذلك اعتبرت الهيئة الكلفة على اساس زهاء دينارين لكل مشاركة.

وفيما يلى توسيعات الرى التى اقترحتها الهيئة على نهر الفرات وعلى نهر دجلة وروافده. وجميعها مبنية على الخارطة المرفقة رقم (٣٠).

(١) توسيعات الرى على نهر الفرات.

تبلغ مساحة الاراضى التى يمكن احيائها على نهر الفرات ٤,٤٠٠,٠٠٠ مشاركة تحتاج الى تصريف قدره ٥٣٤ م^٣ فى الثانية. وسبق ان اوضحنا ان الخزانين المقترحين لنهر الفرات فى الجانبية وهور ابى دبس سيؤمنان رفع معدل تصريف النهر الى مقدار ٥١٠ م^٣ فى الثانية فقط. ولكنه وجد ان هذا التصريف اذا وزع على هذه الاراضى جميعها فان النقص فى كمية المياه المخزونة الذى سيحدث احيانا لن يكون خطرا. ولذلك اقترحت الهيئة ادخال توسيعات الرى على جميع المساحة الممكن احيائها على نهر الفرات والتى قدرت بـ ٤,٤٠٠,٠٠٠ مشاركة كما سبق وان اوضحنا.

وهذه الاراضى الجديدة تنقسم الى قسمين - القسم الاول ويقع شمال القسم الثانى وهو عبارة عن الاراضى الصحراوية الواقعة بين شط الحلة ونهر دجلة والمعروف حاليا باسم الجزيرة. والقسم الثانى عبارة عن اراضى المستنقعات والاراضى الصحراوية المحصورة بين نهر الفرات وشط الغراف والتي يمر بداخلها المجرى القديم لنهر الفرات المعروف بشط الكار.

ان اراضى الجزيرة سوف يروى الجزء الاعلى منها بواسطة توسيع جدول المسيب الحالى والجزء الاسفل منها بواسطة تمديد شط الحلة. اما اراضى القسم الثانى وارضى شط الكار فسوف تروى بواسطة حفر جدول تغذية جديد يتفرع من نهر الفرات عند الكفل ويمون شط الديوانية كما سيتطلب ذلك انشاء سدة على نهر الفرات عند الكفل.

وقد قدرت التكاليف الاجمالية لهذه الاعمال كما يلى :-

دينار	
١٤٠٢٠٠٠٠	لتعديل وتوسيع شط الحلة.
٤٠٠٠٠٠	لتوسيعات الري على جدول المسيب وجدول الاسكندرية لمساحة جديدة قدرها ٢٢٨٠٠٠٠ مشاركة على اساس ١/٧٥٠ دينار لكل مشاركة.
١٤٣٤٠٠٠٠	لتوسيعات الري على جدول بابل لمساحة جديدة قدرها ٦٧٠٠٠٠٠ مشاركة على اساس ٢/٠٠٠ دينارين لكل مشاركة.
٥٥٠٠٠٠	انشاء سدة الكفل والهويس.
٦٠٠٠٠	انشاء ناظم صدر شط الشامية.
٦٥٠٠٠٠	حفر جدول التغذية الذى يمون شط الديوانية.
٧٠٠٠٠٠٠٠	توسيعات الري لمساحة قدرها ٣٤٥٠٠٠٠٠٠ مشاركة على اساس -/٢ دينارين لكل مشاركة.
١١٤٠٢٠٠٠٠	المجموع

«وبذلك تصبح كلفة اصلاح المشاركة الواحدة من هذا المشروع ٢/٥٠٠ دينار».

(ب) توسيعات الري على نهر الزاب الصغير.

ان توسيعات الري على نهر الزاب الصغير تشمل الاراضى الواقعة على كلتا ضفتى النهر مؤخر التون كوبرى كما تشمل الاراضى الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دجلة بين الفتحة والعظيم والاراضى الواقعة على كلتا ضفتى رافد العظيم مؤخر جبل حميرين. وتبلغ المساحة الاجمالية لهذه الاراضى ٢٤٢٠٠٠٠٠٠ مشاركة.

ولغرض التحكم فى ارواء هذه الاراضى اقترحت الهيئة انشاء سدة على نهر الزاب الصغير وسدة على رافد العظيم وحفر جدول تغذية يوصل بين نهر الزاب الصغير ورافد العظيم.

ان التصريف الطبيعى لنهر الزاب الصغير لا يكفى لارواء هذه الاراضى جميعها وانما سوف يعمل على الاستفادة من المياه المخزونة فى خزان دوكان لغرض ارواء هذه الاراضى.

وقد قدرت الهيئة التكاليف الاجمالية لهذه الاعمال بما يلى باستثناء كلفة انشاء خزان دوكان آخذة بنظر الاعتبار ومع مراعاة ان اراضى مشروع الحويجة قد تم انجاز الاعمال الخاصة بها. وذلك على الوجه التالى :-

دينار

٣٤٨٠٠٠٠٠٠ لتوسيعات الري لمساحة جديدة قدرها ٢٤٠٠٠٠٠٠٠ مشاركة على اساس ١/٩٠٠ دينار لكل مشاركة.

لاشياء سدة على نهر الزاب الصغير.	٥٠٠٠٠٠٠
لحفر جدول التغذية الممون لرافد العظيم من نهر الزاب الصغير.	٤٨٥٠٠٠٠
لحفر جدول التغذية المتفرع من نهر دجلة عند الفتحة.	٢٠٠٠٠٠٠
لاشياء سدة على رافد العظيم.	٣٠٠٠٠٠٠
المجموع	٥٠٢٨٥٠٠٠٠

«وبذلك تصبح كلفة اصلاح المشاركة الواحدة في هذا المشروع ٢/٦٨٠ دينار»

واذا اضيف نصف تكاليف انشاء سد دوكان على الاعمال الخاصة بهذا المشروع فان الكلفة تصبح ٣/٦٠٠ دينار لكل مشاركة. ويلاحظ ان تكاليف التوسع في هذه الاراضى تزيد عن مثيلاتها في المشاريع الاخرى، الا ان طبيعة هذه الاراضى تعتبر من النوع الجيد المنتج علاوة على افضلية موقعها بالنسبة للمشاريع الاخرى.

(ج) توسيعات الري في اراضى الاسحاقى.

تقع هذه الاراضى على الضفة اليمنى لنهر دجلة بين سامراء والداودية. وليس هناك اى صعوبة في امكان اروائها نظرا لان سدة سامراء سوف تتحكم في الجداول التى تروى هذه المساحة الصغيرة التى تقدر بـ ٦٨٠٠٠٠٠٠ مشاركة والتي قدرت الهيئة تكاليفها بمبلغ ١٤٠٢٠٠٠٠٠ دينار على اساس ١/٥٠٠ دينار لكل مشاركة.

(د) توسيعات الري على نهر دىالى وفي منطقة النهروان.

هذا المشروع يتطلب تأمين تجهيز المياه الكافية للاراضى المزروعة حاليا والتي تبلغ مساحتها ٥٠٠٠٠٠٠٠ مشاركة والمرواة من جداول سد دىالى الثابت علاوة على تجهيز المياه للاراضى الجديدة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دجلة بين نهر دىالى والكوت والتي تبلغ مساحتها ٢٤١٣٠٠٠٠٠ مشاركة.

ان جداول سد دىالى ستمد بالتجهيز الكافى لها من المياه المخزونة في خزان جبل طارق، كما ان هذا الخزان سوف يؤمن تجهيز قسم من المياه لهذه الاراضى الجديدة. ولأجل تأمين المياه اللازمة لري هذه الاراضى جميعها اقترحت الهيئة انشاء سدة على نهر دىالى بالقرب من بنى سعد وحفر جدول تغذية يتفرع من نهر دجلة لتموين نهر دىالى مع انشاء سدة اخرى على نهر دجلة مقدم دوخلة.

وقد قدرت الهيئة التكاليف الاجمالية لهذه الاعمال بما يلى :-

دينار

٣٤١٩٥٠٠٠٠٠ لتوسيعات الري لمساحة جديدة قدرها ٢٤١٣٠٠٠٠٠٠ مشاركة على اساس ١/٥٠٠ دينار لكل مشاركة.

لاشياء سدة على نهر دجلة عند دوخلة.	١٠٥٠٠٠٠٠٠
لحفر جدول التغذية المعروف بمون النهروان.	٤٠٠٠٠٠٠
لاشياء سدة على نهر دىالى عند بنى سعد.	٥٠٠٠٠٠٠
المجموع	٥٠٥٩٥٠٠٠٠

ونظرا لان تجهيزات المياه لجداول سد دىالى الثابت التى تروى مساحة قدرها ٥٠٠٠٠٠٠٠ مشاركة سوف يدخل عليها تحسين كبير نتيجة لتنفيذ هذا المشروع فيمكن اعتبار المساحة الاجمالية لهذا المشروع ٢٤٣٨٠٠٠٠٠٠ مشاركة وبذلك تصبح التكاليف ٢/٣٤٠ دينارين لكل مشاركة. واذا اضيف نصف تكاليف

انشاء سد جبل طارق على هذا المشروع فان التكاليف الاجمالية سوف تزداد الى ٢/٨٩٠ دينارين لكل
مشاركة.

(هـ) توسيعات الري على نهر دجلة الاسفل.

بعد تأمين تجهيز مياه الري للاراضي المزروعة حاليا وللمساحات الجديدة التي سبق ذكرها فان نهر
دجلة وروافده بما عليها من مشاريع خزن المياه سوف تؤمن تجهيز مياه الري الكافية لمساحة جديدة قدرها
٤,٣٩٠,٠٠٠ مشاركة. وقد ارتوى ان هذه المساحة يجب ان تكون في منطقة تفرعات نهر دجلة مؤخر
مدينة الكوت وفي المنطقة الواقعة بين نهر دجلة وشط الغراف حتى اتصالها بهور الحمار.

ان اعمال التحريات النهائية لم تتم بعد في هذه المنطقة ولكنه من المعروف ان مساحة كبيرة من هذه
الاراضي سوف تمون بواسطة شط الغراف، وعلى هذا الاساس فانه من الضروري حفر جداول جديدة
تتفرع من شط الغراف مع انشاء نواظم لها وانشاء نواظم قاطعة على شط الغراف في اماكن تفرع هذه
الجداول للتحكم في توزيعات المياه اليها.

وقد قدرت الهيئة التكاليف الاجمالية لهذا المشروع على الوجه التالي :-

دينار

٧٥٠,٠٠٠ لانشاء ناظم قاطع على شط الغراف عند الحى مع انشاء الهويس الخاص به.
٦,٣٤٠,٠٠٠ لتوسيعات الري لمساحة جديدة قدرها ٣,٣٤٠,٠٠٠ مشاركة على اساس ١/٩٠٠ دينار
لكل مشاركة.

المجموع ٦,٤١٥,٠٠٠

ان مياه نهر دجلة سوف تكون ايضا كافية للتوسع في زراعة مساحة جديدة اخرى قدرها ١,٠٠٠,٠٠٠
مشاركة في اراضي زراعة الارز في العمارة والتي تروى بواسطة المضخات. وهذه الاراضي سوف لا تكلف
الحكومة شيئا نظرا لان المضخات وانشاء الجداول الخاصة بها يقوم بها الملاكون عادة.

ثالثا - تنفيذ مشاريع بزل الاراضي الزراعية في العراق

من المعلوم انه اذا اريد المحافظة على انتاج الاراضي الزراعية التي تروى سيجا فانه من الضروري
العمل على بزل مياه هذه الاراضي وبدون هذا البزل تتحول الاراضي تدريجيا الى اراض سبخة اى ملحية،
وفي كثير من الاحيان تتحول الاراضي في سنوات قليلة الى اراض عديمة الفائدة او الانتاج، وعلى ذلك
يقل دخل الحكومة من الضرائب المقررة على انتاج هذه الاراضي.

ولذلك اوصت الهيئة بان كل الاراضي التي يبدو عليها الانحلال او الضعف يجب ان تنفذ فيها
مباشرة مشروعات البزل اللازمة لحياتها، ومن الواضح ان نسبة كبيرة من الاراضي المزروعة حاليا
والاراضي التي يؤمل زراعتها مستقبلا بعد تنفيذ مشاريع الخزن التي سبق ذكرها سوف تحتاج الى مشاريع
البزل اللازمة للمحافظة عليها. ومن الصعوبة بمكان تحديد نسبة الاراضي في كل منها.

ففي الاراضي المستثمرة حاليا يمكن معرفة الاراضي التي اصابها التلف نتيجة عدم وجود مشروعات
البزل بها ولكن نظرا لعدم وجود خرائط مساحية تفصيلية لها فان مساحتها يمكن ان تعتبر ٦٠% من
مساحة الاراضي التي تروى ربا سيجيا في الوقت الحاضر. اما في الاراضي التي تروى بالمضخات فان هذه
النسبة تكاد تكون معدومة نظرا لان هذه الاراضي لا يعطى لها الا كمية المياه اللازمة للري فقط علاوة على
انها تنزل مياهها عادة الى المجارى التي نصبت عليها المضخات الخاصة بريةا نظرا لان هذه المجارى تعتبر
كمبازل طبيعية لهذه الاراضي.

اما في الاراضي الجديدة فان نسبة التلف بها سوف تكون مماثلة لما سبق ان اوضحناه اذا لم تنفذ فيها

مشاريع البزل. وعلى ذلك فقد روعيت هذه النسبة نفسها في تقدير المساحة التي تحتاج الى تنفيذ مشاريع البزل بها.

وقد بحثت الهيئة الفنية قضية تنفيذ مشاريع البزل في الاراضي الجديدة المراد استثمارها وما اذا كان من الاوفق تنفيذها عند البدء في احياء هذه الاراضي واوضحت بان مثل هذا المشروع يكون مشروعاً مثالياً الا ان عظم تكاليف تنفيذه حداً بالهيئة الى ان تعتبر ان مثل هذا العمل غير ضروري في المرحلة الاولى من تنفيذ هذه المشاريع.

فالاسباب التي تدعو الى حفر المبازل معروفة وهي ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الارض وظهور نسبة من الاملاح المركزة على سطح الارض وكلا الظاهرتين مما يمكن مراقبتهما.

ولذلك اقترحت الهيئة مراقبة هاتين الظاهرتين في الاراضي المزروعة حالياً وفي الاراضي الجديدة المزمع احياؤها فاذا وضحت هاتان الظاهرتان فان مشروع البزل يجب ان ينفذ مباشرة اذا اريد المحافظة على كيان هذه الاراضي. وقد راعت الهيئة عند وضع التصاميم الجديدة لتوسيعات الري في ان تشمل على مشاريع البزل اللازمة لها حتى يمكن تنفيذها عند الضرورة.

وتكاليف البزل بالنسبة لوحدة المساحة تشبه تكاليف الري بالنسبة لنفس الوحدة من حيث اختلاف باختلاف طبيعة المشاريع ولذلك قدرت له نسبة خاصة بالنسبة للمساحة المراد بزلها. وقد قامت الهيئة بدراسة بعض التفاصيل الخاصة بمشاريع بزل صغيرة فأتضح لها ان نسبة ٢/- دينارين لكل مشارة تعتبر نسبة مناسبة لمشاريع البزل.

وتبلغ المساحة الاجمالية للاراضي التي تروى سيجيا في الوقت الحاضر ٦٤٨٠٠٠٠٠٠ مشارة وهي مساحة تزيد قليلاً على المساحة التي تروى بالمضخات. وقد قدرت الهيئة التكاليف الاجمالية لتنفيذ مشاريع البزل في الاراضي المزروعة حالياً والاراضي الجديدة بما يلي :-

دينار

للمساحة الحالية = (٦٤٨٠٠٠٠٠٠ × ٠.٦)	على اساس ٢/- دينارين لكل مشارة.	٨٠١٦٠٠٠٠٠
للمساحة الجديدة = (١٢٩٠٠٠٠٠٠ × ٠.٦)	على اساس ٢/- دينارين لكل مشارة.	١٥٤٨٠٠٠٠٠
المجموع		٢٣٦٤٠٠٠٠٠

وقد يبدو لنا بان تكاليف تنفيذ مشاريع البزل هذه كبيرة ولكن الفائدة المرجوة منها في المحافظة على جودة الارض وزيادة انتاجها قد تعوض كثيراً عن هذه التكاليف.

رابعا - توليد القوة الكهربائية

من الممكن توليد القوة الكهربائية من المشاريع التي سبق ذكرها عند المواقع الاربعة التالية:-

- ١- موقع الاعمال الرئيسية في سامراء.
- ٢- جدول المخرج لمشروع وادي الثرثار.
- ٣- سد جبل طارق على نهر دياي.
- ٤- سد دوكان على نهر الزاب الصغير.

ومقدار القوة الكهربائية التي يمكن توليدها في كل موقع من هذه المواقع وتكاليفها موضحة في الجدول التالي :-

الموقع	القوة بالكيلوواط		التكاليف بالدنانير		التكاليف الكلية بالدنانير	تكاليف الكيلوواط من القوة الممكن توظيفها
	القوة الثابتة Firm Power	القوة الممكن توظيفها Installed Power	التوليد	النقل		
سامراء	٣٥٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	٢٠٦٦٣٠٧٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٦٦٣٠٧٠٠	٦٦٠
جدول مخرج وادي	٢٧٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	١٠٣٠٠٦٠٠	—	١٠٣٠٠٦٠٠	٢٨٦
الثرثار	١٥٠٧٠٠	٣٠٠٠٠٠	٩٢٦٠٥٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٠٤٢٦٠٥٠٠	٤٧٥
سد جبل طارق	٥١٠٣٠٠	١١٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٢٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٤٥٢٠٠٠٠	٢٢٣
سد دوكان	١٢٩٠٠٠٠	٢٢٤٠٠٠٠	٦٠٨٢٢٠٨٠٠	١٠٢٥٠٠٠٠٠	٨٠٠٧٢٠٨٠٠	٣٦٠
المجموع						

من هذا الجدول يتضح ان جملة التكاليف تبلغ ٨٠٠٧٢٠٨٠٠ دينار منها مبلغ ٤٠٥٠٩٠٠ دينار تدخل ضمن التكاليف الاعتيادية الخاصة بتنفيذ مشاريع ضبط وخزن المياه في هذه المواقع. وبذا تكون الكلفة الحقيقية الاضافية اللازمة لتنفيذ مشاريع توليد القوة الكهربائية ونقلها ٧٠٦٦٦٠٩٠٠ دينار.

والتكاليف الموضحة بالجدول السابق تشمل تكاليف انشاء محطة توليد القوة الكهربائية واجهزة التوليد ونقل القوة الى بغداد في الثلاثة مواقع الاولى والى مسافة قدرها ٥٠ ميلا في حالة سد دوكان، مع توزيع القوة تحت ضغط ١١٠٠٠٠ فولت.

ومن المنتظر استعمال القوى المولدة من خزان دوكان في استثمار الصناعات المحلية الخاصة باستخراج المعادن من المناطق المجاورة.

وبتنفيذ هذه المشاريع سوف يصبح من الممكن توزيع القوة الكهربائية باسعار تتروح بين (٠.٩) و(٢.٣) فلس للوحدة. وبذلك يصبح توليد القوة الكهربائية وبيعها من المشاريع الاقتصادية.

ان امكانيات التوسع في مشاريع توليد القوة الكهربائية تعتبر قليلة اذا قورنت بالموارد العامة لهذا القطر. ومن المعلوم ان خزن المياه بتكاليف قليلة يحتاج عادة الى خزانات ذات ارتفاع صغير. ولكن توليد القوة الكهربائية من هذه الخزانات سوف يكون اقل كمية واكثر كلفة من توليدها من الخزانات ذات الارتفاع الكبير.

فالقوة الكهربائية من خزان الفتحة مثلا تزيد كثيرا في كميتها على القوة التي يمكن توليدها من مشروع وادي الثرثار حيث تبلغ ٢٣٥٠٠٠ كيلوواط من القوى الثابتة. الا ان احتياجات القطر من القوى الكهربائية لا يبرر توليدها من مثل هذا المشروع.

خامسا - تحسين وتنظيم نهر دجلة الاسفل

تعتبر قضية تحسين وتنظيم نهر دجلة الاسفل وتنظيمه من القضايا المعقدة والتي لم تتمكن الهيئة من دراستها دراسة وافية خلال هذه الفترة. ولكنها تمكنت من تقديم بعض الاقتراحات الاولى حول هذه القضية.

ان ضبط مياه نهر دجلة في قسمه الاعلى بواسطة المشاريع التي جاء ذكرها سابقا سوف يجعل تصريف النهر لا يتجاوز مقدار ٣٠٥٠٠ م^٣ في الثانية خلال موسم الفيضان. واذا اخذ بنظر الاعتبار التصريف الذي سيستعمل لاغراض الري فان التصريف النهائي الذي سيمر مؤخر سدة الكوت لا يتجاوز مقدار ٣٠٤٠٠٠ م^٣ في الثانية. وهذا التصريف في امكان النهر ان يستوعبه حتى مدينة العمارة، اما مؤخر بلدة قلعة صالح فان مجرى النهر لا يمكنه ان يستوعب الا مئاة محدودة من الامطار المكعبة في الثانية وباقي التصريف يوزع على الاهوار التي يزرع بها الارز بواسطة الجداول العديدة المتفرعة من النهر.

ولاجل احياء مناطق الاهوار هذه يجب ان يعمل على تصريف كمية المياه التي تمر مؤخر سدة الكوت وقدرها ٣٤٠٠٠ م^٣ فى الثانية الى البحر مباشرة وذلك بواسطة ثلاثة مجار للمياه، وهى عبارة عن المجرى الرئيسى لنهر دجلة ومجرى اخر للبرز من كل جانب من جانبي النهر احدهما على امتداد جدول البتيرة الحالى والثانى من جدول الكحلاء المتفرعين من النهر.

ولتحسين جداول هذه المنطقة من الضرورى ضبط صدورها بواسطة انشاء نواظم لها مع انشاء ناظم جديد لصدر جدول البتيرة وتوسيع الناظم الحالى لجدول الكحلاء.

ان التوسع فى اعمال خزن المياه فى العراق مع استعمال المياه المخزونة لاغراض الري فى مساحات كبيرة سوف لا يترك مياهها فى الجداول غير المستعملة للري لغرض استخدامها فى الملاحة خلال قسم كبير من السنة خصوصا فى نهر دجلة الاسفل الذى ينطبق عليه هذا الوصف.

ولذلك اذا اريد الاحتفاظ بخط الملاحة النهري بين بغداد والبصرة فانه من الضرورى انشاء ثلاثة نواظم قاطعة على نهر دجلة عند العمارة والقرنة وكرمة على لغرض التحكم فى توزيع المياه الى الجداول العديدة التى تتفرع من النهر فى هذا القسم منه، على ان تزود هذه النواظم بالاهوسة اللازمة للملاحة.

وبانشاء هذه النواظم يصبح فى الامكان تأمين سير خط الملاحة النهري فى هذا القسم من النهر باقل كمية ممكنة من المياه. كما انها سوف تحسن حالة الملاحة الحالية التى تواجهها عدة صعوبات عند تحويل مياه النهر الى الجداول لاغراض الري فى موسم الصيف. ضف الى ذلك ان انشاء هذه النواظم القاطعة سوف يؤمن تجهيز المياه الكافية الى الجداول فى جميع المواسم علاوة على التحكم فى المياه التى تنصرف الى البحر من مياه النهر.

وقد قدرت الهيئة التكاليف التقريبية لانشاء هذه الاعمال على الوجه التالى :-

دينار	
٤٠٠,٠٠٠	لانشاء ناظم العمارة (الذى يمكنه امرار تصريف قدره ٦٠٠ م ^٣ فى الثانية) مع انشاء الهويس.
٣٥٠,٠٠٠	لانشاء ناظم البتيرة (الذى يمكنه امرار تصريف قدره ١٤,٢٠٠ م ^٣ فى الثانية).
١٦٠,٠٠٠	لتوسع ناظم الكحلاء.
٢٠٠,٠٠٠	تنظيم صدور بعض الجداول الاخرى.
٢٢٠,٠٠٠	لانشاء ناظم القرنة (الذى يمكنه امرار تصريف قدره ٢٠٠ م ^٣ فى الثانية) مع انشاء الهويس.
٦٠,٠٠٠	لتوسيع ناظم المجر الكبير.
٣٠٠,٠٠٠	لانشاء ناظم كرمة على (الذى يمكنه امرار تصريف قدره ١٤,٠٠٠ م ^٣ فى الثانية).
٧٥٠,٠٠٠	لانشاء سدة المصنق (التي يمكنها امرار تصريف قدره ٣٤,٠٠٠ م ^٣ فى الثانية) مع انشاء الهويس.
٢٥٠,٠٠٠	حفر منزل البتيرة.
٢٥٠,٠٠٠	حفر منزل الكحلاء.
٢,٩٤٠,٠٠٠	المجموع

الخلاصة النهائية لتكاليف المشاريع التي اقترحتها الهيئة.

ان التكاليف الاجمالية لتنفيذ المشاريع التي اقترحتها الهيئة لاعمار البلاد يمكن تلخيصها فيما يلي :-

(١) ضبط فيضانات الانهر وخزن المياه.

دينار

مشروع الحبانية.	٣,٣٧٥,٠٠٠
مشروع ابي دبس.	٢,٩٨٥,٠٠٠
مشروع وادي الثرثار - المرحلة الاولى.	٧,٢٠٥,٠٠٠
مشروع سد جبل طارق على نهر دياي.	٢,٥٧٤,٠٠٠
مشروع سد دوكان على نهر الزاب الصغير.	٣,١١٧,٠٠٠
مشروع وادي الثرثار - المرحلة الثانية.	٥,٤١٢,٠٠٠
المجموع	٢٤,٣٦٨,٠٠٠

(٢) توسيعات الري على الانهر والروافد.

دينار

توسيعات الري على نهر الفرات.	١١,٠٢٠,٠٠٠
توسيعات الري على نهر الزاب الصغير.	٥,٢٨٥,٠٠٠
توسيعات الري في منطقة الاسحافي.	١,٠٢٠,٠٠٠
توسيعات الري في منطقة النهروان.	٥,٥٩٥,٠٠٠
توسيعات الري في مناطق نهر دجلة الاسفل.	٦,٤١٥,٠٠٠
المجموع	٢٩,٣٣٥,٠٠٠

(٣) البزل

دينار

تنفيذ مشاريع البزل في الاراضي المزروعة حاليا	٨,١٦٠,٠٠٠
تنفيذ مشاريع البزل في الاراضي الجديدة.	١٥,٤٨٠,٠٠٠
المجموع	٢٣,٦٤٠,٠٠٠

(٤) توليد القوة الكهربائية.

دينار ٧,٦٦٧,٠٠٠

(٥) تأمين الملاحة وتحسين نهر دجلة الاسفل.

دينار ٢,٩٤٠,٠٠٠

وبذلك تبلغ الكلفة الاجمالية ٨٧,٩٥٠,٠٠٠ دينار.

من هذه الخلاصة يتضح ان مجموع تكاليف تنفيذ المشاريع التي اقترحتها الهيئة يبلغ ٨٧,٩٥٠,٠٠٠ دينار وهو مبلغ وان كان يبدو كبيرا جدا الا انه يجب ان لا يغرب عن البال ان هذا المبلغ سوف يقسم على فترة طويلة من الزمن تستلزمها مقتضيات تنفيذ هذه المشاريع جميعها.

فاحتياجات البلاد الضرورية في الوقت الحاضر هي السيطرة على فيضانات الانهر وتحسين تجهيزات المياه الى جداول سد دياي الحالي وتنفيذ مشاريع البزل في الاراضي المزروعة حاليا. اما توسيعات الري وتوليد القوى الكهربائية فيجب تأجيلها في الوقت الحاضر حتى تصبح هناك ضرورة ملحة لتنفيذها.

وتبلغ مساحة الاراضى فى العراق التى تروى حاليا بواسطة المضخات والرى السيجى مقدار ١٢٧٠٠٠٠٠٠٠ مشاركة وفى الامكان التوسع فى ارواء مساحة اخرى جديدة قدرها ١٠٠٩٠٠٠٠٠٠ مشاركة بعد تنفيذ مشاريع خزن المياه. الا ان هذه المساحة الجديدة لا يمكن زراعتها بواسطة السكان الحاليين للقطر. حتى لو استعملت المكائن الزراعية بصورة كبيرة وزاد عدد السكان بواسطة الهجرة فانه ليس من المأمول ان يتم التوسع فى زراعة هذه المساحات الجديدة قبل نهاية هذا القرن. وعلى هذا الاساس فانه يمكن اعتبار ان متوسط المبلغ المراد صرفه سنويا لغرض تنفيذ هذه المشاريع خلال هذه الفترة الطويلة هو ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار فقط. وعلاوة على ذلك فانه من المنتظر ان قسما كبير من المبلغ المصروف على هذه المشاريع سوف يغطى بالربح الناتج من زيادة سعر الاراضى نتيجة لتنفيذ هذه المشاريع.

المشاريع التى قامت الهيئة بدراستها ولم توص بتنفيذها

فيما يلى بيان مشاريع ضبط الفيضانات وتخزين المياه على نهر دجلة وروافده التى قامت الهيئة بدراستها علاوة على المشاريع السالفة الذكر. الا انها لم توص بتنفيذها لانها فضلت عليها تلك المشاريع.

على نهر دجلة.

- (أ) مشروع سد الفتحة.
- (ب) مشروع بحيرة الشارح، لنهر دجلة وديالى.
- (ج) مشروع منخفض عقرقوف.
- (د) مشروع منخفض هور السويجة، لنهر دجلة وديالى.

على رافد الزاب الكبير.

- (أ) مشروع بخمة.

على رافد العظيم.

- (أ) مشروع سد دمر.

على رافد ديالى.

- (أ) مشروع سد توقوت.
- (ب) مشروع سد دربندى خان.
- (ج) مشروع سد سيروان.
- (د) مشروع سد نارين.

ولقد قامت الهيئة بانجاز الدراسات الابتدائية الخاصة بهذه المشاريع جميعها ووضعت التصاميم الابتدائية لها فامكنها تقدير الكلفة التقريبية لتنفيذها كما اوضحت الهيئة الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تنفيذ هذه المشاريع، الا انها اوصت بعدم تنفيذها فى الوقت الحاضر مفضلة عليها المشاريع السالفة الذكر.

والمعلومات الخاصة بهذه المشاريع جميعها قد ذكرت بالتفصيل فى التقرير العام الذى وضعته الهيئة

بمناسبة غلق اعمالها بتاريخ ٣٠ حزيران ١٩٤٩.

الفصل السادس

مشروع الحبانية

تقع بحيرة الحبانية على الضفة اليمنى لنهر الفرات في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الرمادي. ومشروع الحبانية عبارة عن استغلال هذه البحيرة في غرضين رئيسيين.

الغرض الاول - تخفيف وطأة فيضان نهر الفرات وذلك بسحب الكميات الزائدة من مياه الفيضان الى البحيرة بحيث لا يمر بمجرى النهر مؤخر مدينة الرمادي خلال موسم الفيضان الا كمية التصريف التي يمكن ان يستوعبها مجرى النهر دون حدوث كسرات في ضفافه وبذلك تخف وطأة فيضان النهر وتقل الخسائر التي تحدث عادة نتيجة لطغيان مياهه على الاراضي الزراعية المحيطة بمجره وقد قدر هذا التصريف الذي يمكن ان يستوعبه مجرى النهر بمقدار يتراوح بين ٢٤٤٠٠ و ٢٤٦٠٠ متر مكعب في الثانية طبقا للتصاميم المختلفة للمشروع.

ونظرا لان البحيرة لا يمكنها استيعاب كمية مياه الفيضان الزائدة باكملها فقد استعين بمنخفض بحر الملح الواقع الى الجنوب من البحيرة لغرض تصريف قسم من مياه الفيضان اليه عن طريق البحيرة وذلك بواسطة حفر جدول يوصل بين البحيرة والمنخفض.

الغرض الثاني - استخدام البحيرة في خزن قسم من مياه الفيضان بها لغرض الاستفادة منها عند هبوط مناسيب المياه في النهر وذلك باعادتها ثانية الى مجراه عندما يقل تصريف النهر عن الاحتياجات الزراعية من المياه خلال موسم الصيف.

وتختلف كمية المياه التي يمكن تخزينها في البحيرة باختلاف المناسيب التي يمكن الحزن اليها طبقا للتصاميم المختلفة للمشروع.

وقد بحث هذا المشروع عدة مرات في فترات متلاحقة وادخلت على التصميم الخاصة به عدة تعديلات ويمكن تلخيص المراحل التي مر بها هذا المشروع على الوجه التالي :-

اولا - مشروع السير ويليم ويلكوكس سنة ١٩١١

ان اول مشروع وضع لغرض الاستفادة من بحيرة الحبانية كان من قبل السير ويليم ويلكوكس سنة ١٩١١، حيث فكر في الاستفادة من البحيرة لتخفيف وطأة فيضان نهر الفرات، ولم يشتمل مشروعه في ذلك الوقت على استعمال البحيرة لغرض خزن المياه فيها ولذلك اقترح تنفيذ الاعمال التالية :-

١- حفر جدول تصريف الحبانية (جدول مدخل الرمادي) الذي يوصل النهر بالبحيرة ويتفرع من النهر عند مؤخر مدينة الرمادي.

٢- حفر جدول تصريف الحبانية (جدول تخلية المجرة) الذي يوصل البحيرة من جهتها الجنوبية بمنخفض بحر الملح لغرض تصريف مياه البحيرة الى المنخفض.

٣- انشاء ناظم بالقرب من الرمادي على صدر جدول مدخل الرمادي مكون من ٢٥ فتحة عرض كل منها ٣ امتار. ويمكنه امرار تصريف قدره ٤٢٤٥ م^٣ في الثانية.

وقد كانت الطريقة المقترحة في ذلك الوقت لتخفيف وطأة الفيضان هي بتصريف المياه الزائدة الى البحيرة بواسطة جدول مدخل الرمادي حتى يتم ملؤها الى منسوب ٤٦٠ م (وهذا المنسوب يقابل منسوب ٨٨٠٤٧ م حسب مدلول المسح التلثي الكبير G.T.S. المعمول به في الوقت الحاضر). وعندما ترتفع المياه في البحيرة فوق هذا المنسوب فانه يعمل على تصريفها الى منخفض بحر الملح بواسطة جدول تخلية المجرة.

وقد قدرت التكاليف الاجمالية لهذا المشروع في ذلك الوقت بمبلغ ٣٩٥٥٠٠ ليرة تركية.

وقد انجزت بعض اعمال الحفر فى جدول مدخل الرمادى تقدر بـ ٣٥٠٠٠٠٠ م٣ وذلك قبل سنة ١٩١٤ حيث اوقف العمل بالمشروع نتيجة للحرب العالمية الاولى بين سنتى ١٩١٤ - ١٩١٨ وظل العمل فى المشروع موقوفا حتى اعيد بحته من جديد خلال سنة ١٩٢٠ .

ثانيا - مشروع مديرية الري سنة ١٩٢٠ .

فى شهر نيسان ١٩٢٠ تشكلت لجنة فى مديرية الري لغرض بحث مشروع السير ويليم ويلكوكس وابداء المطالبة حول الاستمرار فى تنفيذ المشروع كما سبق ان صمم او التوصية بادخال بعض التعديلات على تلك التصاميم للاستفادة من البحيرة فى تحقيق الغرضين الرئيسيين وهما تخفيف وطأة الفيضان وخرن المياه فيها .

وبعد ان قامت اللجنة ببحث المشروع قررت عدم موافقتها على تصاميم السير ويليم ويلكوكس واوصت باستعمال البحيرة لغرض تخفيف وطأة الفيضان وخرن المياه فيها . واقترحت تنفيذ الاعمال التالية :-

١- اكمال حفر جدول مدخل الرمادى مع توسيع مجراه حتى يمكنه استيعاب تصريف قدره ٧٠٧٥ متر مكعب فى الثانية بدلا من تصريف ٤٢٤٥ م٣ فى الثانية مع انشاء ناظم على صدر هذا الجدول يمكنه امرار هذا التصريف .

٢- حفر جدول تخلية المجرة مع انشاء ناظمه .

٣- حفر جدول مخرج الذبان الذى يوصل بين البحيرة وبين النهر عند نقطة تقع بين مدينة الرمادى ومدينة القلوجة وذلك لغرض اعادة المياه المخزونة فى البحيرة الى مجرى النهر عند الاحتياج اليها، مع انشاء ناظم لهذا الجدول .

٤- انشاء السداد حول البحيرة فى المناطق المنخفضة منها لغرض المحافظة على مناسيب المياه فيها . وقد اوضحت المديرية بان كمية المياه التى يمكن خزنها فى البحيرة سوف تكفى لتجهيز النهر بتصريف اضافى قدره ١١٣٢ م٣ فى الثانية لمدة ٩٠ يوما خلال موسم الصيف . وهذا التصريف يقابل كمية اجمالية من المياه تقدر بـ ٨٨٠ مليون مترا مكعبا .

ونظرا لان استيعاب البحيرة بين منسوب ٤٢٠ م و ٤٦٠ م يقدر بـ ٩٦٢ مليون مترا مكعبا فيمكن القول بان المشروع كان يرمى الى حجز المياه فى البحيرة الى منسوب ٤٦٠ م .

ثالثا - مشروع مديرية الري سنة ١٩٣٢ .

خلال الفترة الواقعة بين سنة ١٩٢٠ وسنة ١٩٣١ قدمت المديرية عدة توصيات الى الحكومات المتعاقبة لغرض تنفيذ المشروع الا ان هذه التوصيات لم يؤخذ بها الى ان حلت سنة ١٩٣١ حيث وضعت المديرية التصاميم الاولى للمشروع ومن ثم قام المهندسون الاستشاريون «كود وويلسون ومثمل وفوغان لى» بتجهيز التصاميم النهائية على اساس انه مشروع خاص بتخفيف وطأة فيضان نهر الفرات وبخرن المياه فى البحيرة الى منسوب ٤٩٥٠ م .

وقد قدرت المديرية ان التصريف الذى يمكن امراره فى النهر خلف مدينة الرمادى دون حدوث كسرات فى ضفاف النهر هو مقدار ٢٤٠٠ م٣ فى الثانية واوضحت بان هذا التصريف يقابل منسوب قدره ٤٩٥٠ م عند الرمادى .

وقد اشتمل هذا المشروع على الاعمال الرئيسية التالية :-

١- حفر جدول مدخل الرمادى بطول ٧/٧٥٠ كيلومتر وعرض عند القاع قدره ٩٢ م وبانحدار قدره ٢٥ سم فى kilometre، ويمكنه استيعاب تصريف قدره ١٦٠٠ م٣ فى الثانية . وقدرت كمية الاعمال الترابية الخاصة به بما مقداره ٣٤٨٢٧٥٠٠ م٣ .

٢- انشاء ناظم على صدر جدول مدخل الرمادى مكون من ١٢ فتحة عرض كل منها ٦ امتار ويمكنه امرار تصريف قدره ١٤٦٠٠ م^٣ فى الثانية.

٣- حفر جدول مخرج الذبان بطول ٦/٧٠٠ كيلومتر وبعرض عند القاع قدره ١٧ م من الصدر الى كيلومتر ٢/٧٦٤ وبعرض ٤٢ م من كيلومتر ٣/٢٩١ (اى خلف الناظم مباشرة) الى نهايته وبانحدار قدره ١٠ سم فى الكيلومتر ويمكنه استيعاب تصريف قدره ٢٠٠ م^٣ فى الثانية. وقدرت كمية الاعمال الترابية الخاصة به بمقدار ٢٠٣١٦٥٠٠ م^٣.

٤- انشاء ناظم على جدول مخرج الذبان عند الكيلومتر ٣/٢٣٠ مكونا من ٥ فتحات عرض كل منها ٦٠ امتار ويمكنه امرار تصريف قدره ٢٠٠ م^٣ فى الثانية.

٥- حفر جدول تخلية المجرة بطول ٨/٢٠٠ كيلومتر وعرض عند القاع قدره ٤٦ م وبانحدار قدره ٦٦٧ سم فى الكيلومتر، ويمكنه استيعاب تصريف قدره ٨٥٣ م^٣ فى الثانية. وقدرت كمية الاعمال الترابية الخاصة به بمقدار ٣٠٤٠٤٠٠ م^٣.

٦- انشاء ناظم على جدول تخلية المجرة عند الكيلومتر ١/١٣٤ منه مكونا من ٨ فتحات عرض كل منها ٦ امتار ويمكنه امرار تصريف قدره ٨٥٣ م^٣ فى الثانية.

٧- انشاء السداد فى المحلات المنخفضة حول البحيرة لغرض المحافظة على مناسيب المياه فيها وهى سداد المشيهد والطاش والتذكارية (الكسير) وقد قدرت كمية الاعمال الترابية الخاصة بهذه السداد بـ ٥٤٩٠١٠٠ م^٣.

وبعد ان اعلن هذا المشروع فى المناقصة العامة سنة ١٩٣٢ وتقدمت عدة شركات بعطاءات لغرض تنفيذه الفت الحكومة هذه المناقصة ثم اعادت اعلانها خلال سنة ١٩٣٣ ثم الغتها مرة ثانية نظرا لرغبة رجال الحكومة فى ذلك الوقت فى تنفيذ مشروع اخر اكثر اهمية وهو مشروع اشاء سدة الكوت.

وقد قدرت التكاليف الاجمالية لتنفيذ هذا المشروع بمبلغ ٩٩٩٠٨٥٤ دينار طبقا لعطاء شركة «تنال ومولم وبراند وعبود» التى اوصى المهندسون الاستشاريون باحالة العمل اليها قبل ان تقوم الحكومة بالغاء هذه المناقصة خلال سنة ١٩٣٣.

وقد ظل العمل فى هذا المشروع موقوفا الى ان حلت سنة ١٩٣٩ عندما فكرت الحكومة مرة ثانية فى المباشرة بتنفيذه.

رابعا - مشروع مديرية الرى سنة ١٩٣٩.

اعيد بحث المشروع مرة ثانية وقررت الحكومة تنفيذه على اساس انه مشروع خاص بتخفيف وطأة فيضان نهر الفرات فقط لذا قررت وضع العمل فى المناقصة العامة مرة اخرى ولكن بعد حذف جدول مخرج الذبان وناظمه من اعمال المشروع، وذلك للرغبة الملحة فى حل مشكلة الفيضان وحدها وارجاء مسألة خزن المياه الى وقت اخر.

وعلى هذا الاساس رسب العطاء على شركة «بلفور وبيتى» بكلفة قدرها (٨٨٥٠٣٥ دينار) لغرض تنفيذ هذا القسم من المشروع طبقا للتصاميم التى سبق ان وضعت عام ١٩٣٢. والتى اوضحنا تفاصيلها فيما تقدم بعد حذف جدول مخرج الذبان وناظمه من المقولة.

وقد وقعت المقاوله بين الحكومة والشركة بتاريخ ٤ كانون الاول سنة ١٩٣٩.

وقد بلغت الكمية الاجمالية للاعمال الترابية الواردة بهذه المقاوله مقدار ٧٠٩٠٢٨٥ م^٣ وللأعمال الخرسانية ٤٤٠١١٦ م^٣ ولأعمال التكبسية بالحجارة ٣٩٠٥٧٧ م^٣.

وخلال الفترة الواقعة بين شهر كانون الاول سنة ١٩٣٩ وهو تاريخ المباشرة في تنفيذ هذا المشروع وبين شهر ايار سنة ١٩٤١ وهو تاريخ توقف العمل بالمشروع نتيجة للاصطدام المسلح الذي وقع بين القوات البريطانية والقوات العراقية حينذاك، تم انجاز الاعمال التالية :-

- ١- حفر جدول تخلية المجرة مع انشاء ناظمه الذي فتح لأول مرة في يوم ٢٠ نيسان ١٩٤١ .
 - ٢- انشاء سدة المشيهد والسدة التذكارية وبلغت كمية الاعمال الترايية الخاصة بهاتين السدتين مقدار ٥١٣,٣٠٠ م^٣ واعمال التكبسية بالحجارة ٢٧,٥٠٠ م^٣ .
 - ٣- بعض اعمال الحفر في جدول مدخل الرمادي بلغت كميتها ٩٠٥,٠٠٠ م^٣ .
- وقد بلغت جملة تكاليف الاعمال المنجزة من المشروع حتى تاريخ ايقاف العمل به في شهر ايار سنة ١٩٤١ مبلغ ٥٥٣,١١٠ دنانير .

وقد استمر توقف العمل بالمشروع الى ان اعيد بحثه مرة اخرى خلال سنة ١٩٤٣ حيث قدم المديرية اقتراحا الى الحكومة يرمى الى ادخال بعض التعديلات على تصاميم المشروع . الا ان هذه التعديلات لم يؤخذ بها .

وبتاريخ ١٣ حزيران ١٩٤٥ وافق مجلس الوزراء على المباشرة باكمال تنفيذ المشروع طبقا للتصميم الاول الذي وضع للمشروع سنة ١٩٣٩ والذي انجز قسم منه خلال الفترة الواقعة بين سنة ١٩٣٩ وسنة ١٩٤١، مع تنقيح المقاوله المبرمة بين الحكومة وشركة بلفور بيتي لغرض اضافة الاعمال الخاصة بحفر جدول مخرج الذبان وانشاء ناظمه الى الاعمال المتبقية في مقاوله سنة ١٩٣٩ .

وقد رأت الحكومة في ذلك الوقت انه من الضروري استئناف العمل في المشروع في اقرب وقت ممكن حتى يمكن الاستفادة منه في تقليل الاخطار التي تتعرض لها البلاد نتيجة لفيضانات نهر الفرات، غير ان شركة بلفور بيتي كانت متمسكة باحدى فقرات مقاوله سنة ١٩٣٩ والتي كانت تتيح لها حق الاستمرار في توقيف العمل في المشروع الى حين عودة الامور الى مجراها الطبيعي . وهي الفقرة التي اضيفت الى المقاوله بناء على طلب الشركة بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني سنة ١٩٣٩ قبل التوقيع على المقاوله وهذا نصها :-

«ان للشركة الحق في طلب ايقاف العمل بالمشروع اذا واجهتها اية صعوبات تجعل من المستحيل عليها اتمام العمل بالمشروع نتيجة للحرب الاوربية التي بدأت في ذلك الوقت . وفي هذه الحالة فان الحكومة عليها ان توافق على ايقاف العمل بالمشروع اذا اقتنعت بالاسباب التي توضحها الشركة والتي يعززها رأى المهندسين الاستشاريين . وخلال فترة الايقاف تستمر الشركة في صرف المبالغ المستحقة عن الاعمال التي انجزتها ولكن الحكومة سوف لا تكون ملزمة باستلام الالات والمواد . كما ان الشركة سوف لا تكون معرضة الى دفع اى غرامة نتيجة لتعطيل تنفيذ المشروع .»

لذلك قامت الحكومة بمفاوضة الشركة بغية الوصول الى طريقة تمكنها من انجاز العمل في المشروع في اسرع وقت ممكن . واتفقت مع الشركة على الغاء مقاوله سنة ١٩٣٩ على ان تقوم الشركة بانجاز العمل في المشروع نيابة عن الحكومة على اساس الكلفة مضافا اليها العمولة .

وبتاريخ ٣١ تشرين الاول سنة ١٩٤٥ وافق مجلس الوزراء على انتهاء المقاوله المبرمة بين الحكومة والشركة والاستعاضة عنها باتفاق جديد لاكمال المشروع مع اضافة جدول الذبان وناظمه الى الاعمال المتبقية من المشروع والمطلوب تنفيذها طبقا للاتفاقية الجديدة التي تنص على ان تقوم شركة بلفور بيتي بمهمة «الوكلاء والمدراء» عن الحكومة لغرض تنفيذ هذه الاعمال على ان تكون عمولتها فيما يختص بخدماتها بنسبة (١٠%) فيما يتعلق بشمن المكائن والمواد وبنسبة (١٢½%) فيما يتعلق باجور العمال .

وقد باشرت الشركة بالعمل في المشروع على هذا الاساس الجديد ابتداء من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٤٥ حيث طلبت قسما من المواد والمكائن الضرورية وقامت باجراء بعض الاستحضارات اللازمة

لاستئناف العمل وشيدت دورا جديدة للموظفين في الرمادى وقامت بترميم بعض الدور المشيدة سابقا واجرت بعض اعمال التنقيب للحصول على المعلومات الضرورية لغرض انشاء ناظم مدخل الرمادى .
وقد قدرت التكاليف الاجمالية لتنفيذ الاعمال المتبقية من المشروع طبقا لهذه الاتفاقية الجديدة بمبلغ ١٠٥٤٠٠٠٠٠ دينار .

خامسا - مشروع مديرية الري سنة ١٩٤٦ .

فى اوائل سنة ١٩٤٦ بعد انجاز الاستحضارات اللازمة للمباشرة باكمال حفر جدول مدخل الرمادى وانشاء ناظمه وحفر جدول مخرج الذبان وانشاء ناظمه، ارتأت الحكومة اعادة درس هذا المشروع من جديد بغية الاستفادة من البحيرة لاغراض الخزن الى اقصى حد ممكن .

ونظرا لان الحكومة كانت قد استقدمت فى ذلك الوقت احد مهندسى الري الخبراء من الهند (مستر اف . اف . هينغ) لكى يقوم بدرس مشاريع الري الكبرى على نهر الفرات ونهر دجلة وروافده، فقد عرضت عليه الحكومة قضية مشروع الجانبية لغرض ابداء مطالعته وتوصياته بخصوص تصاميم هذا المشروع وقد قام الخبير بدراسة المشروع وقدم الى الحكومة الاربعة حلول التالية :-

١- اكمال المشروع كما هو مقرر من قبل اى اكمال حفر جدول مدخل الرمادى وانشاء ناظمه وحفر جدول مخرج الذبان وانشاء ناظمه مع اتمام باقى الاعمال الثانوية الخاصة بالمشروع .

٢- اكمال الاعمال المذكورة فى الحل الاول اعلاه مع انشاء سدة (قناطر كبيرة) على نهر الفرات عند الرمادى لغرض زيادة قابلية المشروع لخزن المياه .

٣- حفر جدول مدخل الورار الذى يتفرع من النهر مقدم مدينة الرمادى بدلا من جدول مدخل الرمادى مع انشاء ناظمه وحفر جدول مخرج الذبان وانشاء ناظمه .

٤- القيام بالاعمال المذكورة فى الحل الثالث اعلاه مع انشاء سدة على نهر الفرات عند الورار لغرض زيادة قابلية المشروع لخزن المياه .

وقد اوضح الخبير بان الحل الرابع هو خير الحلول الاربعة نظرا لفوائده الجمة واوصى الحكومة بالاخذ به للاسباب التالية :-

١- ان انشاء السدة على نهر الفرات عند الورار سوف يؤمن دخول المياه الى البحيرة عن طريق جدول مدخل الورار بمنسوب مرتفع مهما كانت حالة الفيضان، وبذلك يمكن تقليل مقطع هذا الجدول وبالتالي تقليل كمية الاعمال الترابية الخاصة به .

٢- ان انشاء هذه السدة سوف يؤمن ملء البحيرة الى منسوب اعلى يبلغ ٥١٠ م بدلا من منسوب ٤٩٥٠ م المقترح سابقا . وبذلك تزداد سعة البحيرة لاغراض خزن المياه ولاغراض التخلص من مياه الفيضان فى جميع سننى الفيضانات المرتفعة والمنخفضة .

٣- ان خزن المياه فى البحيرة سوف يكون بين منسوب ٤٢٥٠ م و ٥١٠ م وعلى هذا الاساس تصبح سعة الخزان الاجمالية ٢٦٨ مليار م منها مقدار ٠٦٨ مليار متر مكعب سوف تضيع بالتبخر ويبقى من المياه كمية قدرها ٢٠ مليار متر مكعب قابلة للاستعمال خلال موسم الصيف . وبذلك يمكن زيادة معدل التصريف فى نهر الفرات الى ٤٤٠ م^٣ فى الثانية والتحكم فى التصريف الاعلى المار فى النهر فى موسم الفيضان بحيث لا يتجاوز مقدار ٢٠٠٠ م^٣ فى الثانية .

وقد اقترح الخبير ان يصمم ناظم جدول مدخل الورار على اساس امرار تصريف اعظم قدره ٣٠٠٠ م^٣ فى الثانية باعتبار ان اعلى تصريف لنهر الفرات خلال موسم الفيضان قد يصل الى مقدار ٥٢٠٠ م^٣ فى الثانية، كما اقترح ان تصمم السدة على اساس امكان امرارها لتصريف قدره ٣٠٠٠ م^٣ فى الثانية . وتنفيذ جدول مخرج الذبان على اساس امكان استيعابه لتصريف قدره ٢٠٠ م^٣ فى الثانية .

وقد اقترح الحخير ان ينفذ هذا المشروع على مرحلتين. فخلال المرحلة الاولى تستعمل البحيرة لخزن المياه بها الى منسوب ٤٩٥٠م فقط وبذلك يمكن الاستغناء عن تعلية السداد الحالية المقامة في بعض المواقع المنخفضة حول البحيرة كما يمكن الاستغناء عن تعلية وتقوية ناظم جدول تخلية المجرة الذي تم انشاؤه.

وعلى هذا الاساس فإن تصميم جدول مدخل الورار في مرحلته الاولى يكفى ان يكون على اساس امكان استيعابه لتصريف قدره ٣٢٧٠٠م^٣ في الثانية وان النحر المتوقع حدوثه في مجرى هذا الجدول سوف يزيد من سعته تدريجيا.

وقد قدرت الهيئة الفنية لمشاريع الري الكبرى التكاليف الاجمالية لتنفيذ هذا المشروع على الوجه التالي:-

دينار

٩١٥٠٠٠٠	لانشاء سدة الورار على نهر الفرات.
١٧١٠٠٠٠	لاعمال تهذيب النهر وتقوية ضفافه عند موقع السدة.
٦٢٢٠٠٠٠	لانشاء ناظم جدول مدخل الورار.
٤٤٢٠٠٠٠	لحفر جدول مدخل الورار.
٨٢٥٠٠٠٠	لحفر جدول مخرج الذبان وانشاء ناظمه.
٣٠٠٠٠٠٠	لانشاء وتقوية السداد حول البحيرة.
١٠٠٠٠٠٠	لتعلية وتقوية ناظم جدول تخلية المجرة.
٣٠٣٧٥٠٠٠٠	المجموع

وقد قدرت الهيئة تكاليف تنفيذ المرحلة الاولى من هذا المشروع بمبلغ ٢٠٧٠٠٠٠٠٠ دينار. وبتاريخ ١٩٤٦/٩/٢ وافق مجلس الوزراء على توصيات الحخير وقرر تنفيذ المشروع طبقا للحل الرابع الذي اقترحه الحخير.

وبتاريخ ١٩٤٦/١١/٣ تم التعاقد بين الحكومة وبين شركة بلفور وبيتى بموجب ملحق لمقولة سنة ١٩٣٩ لغرض قيام الشركة بتنفيذ الاعمال التالية :-

- ١- حفر جدول مخرج الذبان بطول ٩/٥ كم. وقد قدرت كمية الاعمال الترايية الخاصة به بمقدار ٣٠٨٠٢٠٠٠٠ م^٣ الا انه ادخل فيما بعد بتاريخ ١٩٤٧/٢/٨ تعديل على تصميم هذا الجدول لغرض تقليل كمية الاعمال الترايية الخاصة به بواسطة رفع منسوب قاع الجدول مؤخر الناظم بمقدار ١٠ م عن التصميم الاصلى وبذلك قلت كمية الاعمال الترايية الخاصة به واصبحت ٣٠٥٢٥٠١٠٠ م^٣.
- ٢- انشاء ناظم على جدول مخرج الذبان عند الكيلومتر ٣/١٥٠ منه مكون من ٥ فتحات عرض كل منها ٦ امتار.

وقد بوشر باعمال الحفر في جدول مخرج الذبان من قبل شركة بلفور وبيتى ابتداء من شهر كانون الاول سنة ١٩٤٦.

وبتاريخ ١٩٤٧/١١/٢٠ وافقت الحكومة على قيام شركة بلفور وبيتى بتنفيذ الاعمال التالية:-

- ١- حفر جدول مدخل الورار بطول ٨/٥ كيلومتر، وذلك بموجب تصميم جديد لهذا الجدول يخالف تصميم المديرية لسنة ١٩٤٣ بحيث امكن تقليل كمية الاعمال الترايية الخاصة به الى مقدار ٤٠٧٣٧٠٨٠٠ م^٣ بدلا من مقدار ١٠٠٠٩٠١٧٠٠ م^٣ على ان يستوعب هذا الجدول تصريفا قدره ٢٠٧٠٠ م^٣ في الثانية بدلا من ٢٠١٠٠ م^٣ في الثانية الذي اقترحت المديرية سابقا.
- ٢- انشاء ناظم عند صدر جدول مدخل الورار مكون من ٢٤ فتحة عرض كل منها ٦ امتار.
- ٣- انشاء جسر على جدول مخرج الذبان.

وبموجب قرار الحكومة الصادر بتاريخ ٢٠/١١/٤٧ خفضت نسبة عمولة الشركة الى النسب التالية بدلا من (١٠%) من ثمن شراء المكائن والادوات و (١٢%) من اجور تشغيل العمال المنصوص عليها في الاتفاقية المعدلة التي كانت قد ابرمت بين الحكومة والشركة بتاريخ ٣/١١/٤٦ .

(أ) ٧٢% من المصروفات او مبلغ ٧٥٠٠٠٠ دينار ايهما اقل . وذلك نظير قيام الشركة باعمال حفر جدول مخرج الذبان وانشاء ناظمه وانشاء الجسر المقرر على الجدول مع القيام بحفر جدول مدخل الورار .

(ب) ٥% من المصروفات او مبلغ ٢٥٠٠٠٠ دينار ايهما اقل . وذلك نظير قيام الشركة بانشاء ناظم جدول مدخل الورار .

وقد تقرر العمل بهذه الاتفاقية الجديدة ابتداء من تاريخ ١/١٢/١٩٤٧ .

وخلال شهر كانون الاول سنة ١٩٤٧ باشرت الشركة باعمال الحفر في جدول مدخل الورار مع الاستمرار في اعمال الحفر في جدول مخرج الذبان . كما باشرت بصب خرسانة ارضية ناظم جدول مخرج الذبان في شهر حزيران سنة ١٩٤٨ وبحفريات ناظم جدول مدخل الورار في شهر آب من السنة نفسها .

وفي نهاية سنة ١٩٤٨ قدمت الشركة منهجا لاتمام العمل بموجبه وافق عليه المهندسون الاستشاريون بموجب التقرير المرفوع من قبلهم الى وزارة المواصلات والاشغال بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني ١٩٤٨ . وهو المنهج الموضح فيما يلي:-

١- اتمام حفر جدول مخرج الذبان في او قبل شهر حزيران سنة ١٩٥٠ .

٢- اتمام انشاء ناظم جدول مخرج الذبان في او قبل شهر تشرين الثاني ١٩٤٩ .

٣- اتمام حفر جدول مدخل الورار في او قبل شهر آذار ١٩٥١ .

٤- اتمام انشاء ناظم جدول مدخل الورار في او قبل شهر آذار سنة ١٩٥١ .

وقد قدرت التكاليف الاجمالية لاكمال هذه الاعمال حتى نهاية شهر آذار سنة ١٩٥١ بما فيها مبلغ ١٠٠٢٦٠١٨٤ دينار المصروف سابقا على المشروع حتى تاريخ ٣١/١٠/١٩٤٨ بمبلغ ٢٠٧٦٠٠٠٠ دينار . والمرفق رقم (٣٤) عبارة عن خارطة لمشروع الحبانية توضح التغيرات التي ادخلت على تصاميم هذا المشروع .

وفي نهاية الفترة المبحوث عنها في هذا التقرير اي في نهاية شهر آذار سنة ١٩٤٩ كانت كمية الاعمال المنجزة في هذا المشروع كما يلي:-

(أ) جدول مخرج الذبان .

انجزت الاعمال التالية في حفريات هذا الجدول الذي تبلغ كمية الاعمال الترايية المخمنة له مقدار ٣٠٣٠٥٣٣٠٨٥٣ م وهذه الاعمال موضحة على المرفق رقم (٣٥) .

مجموع الاعمال المنجزة
الى نهاية الشهر

نوع العمل

حفر الجدول بوسطة حفارات (سكريب) ... ٣م ٨٩٧٠٩٨١

حفر الجدول بوسطة مكائن اخرى ... ٣م ٩٣٦٠١٩١

حفريات الناظم ... ٣م ٦٣٤٤٧٩

حفريات مؤخر الناظم بواسطة العمال ... ٣م ٣٠٠

حفريات الجدول بواسطة العمال ... ٣م ٦٨٣

المجموع ... ٣م ١٠٨٩٨٠٦٣٤

(ب) جسر الذبان •

انجزت اعمال الحفر التالية الخاصة بأساسات هذا الجسر •

نوع العمل	مجموع الاعمال المنجزة الى نهاية الشهر
حفر بواسطة ماكينة ٤٣ - بي «دراكلاين»	٢٧٣ م ٣
حفر بواسطة العمال	٦٣٠ م ٣
المجموع	٩٠٣ م ٣

(ج) ناظم جدول مخرج الذبان •

انجزت الاعمال التالية في بناء هذا الناظم، وهذه الاعمال موضحة على المرفق رقم (٣٦) •

١- اعمال الانشاء بواسطة الخرسانة •

نوع العمل	مجموع الاعمال المنجزة الى نهاية الشهر
مادة رقم (٦) خرسانة بنسبة ١-٧ للقواطع	١٠٣١٣ م ٣
مادة رقم (٧) خرسانة بنسبة ١-٧ للارضيات	٩٠١٧٠ م ٣
مادة رقم (٨) خرسانة بنسبة ١-٧ للاكتاف	٦٠٠٣٧ م ٣
مادة رقم (٩) خرسانة بنسبة ١-٦ للدعامات	٥٣٣ م ٣
المجموع	١٧٠٠٥٣ م ٣
خرسانة بنسبة ١-٢ تحت التغطية بالحجارة	١٢٢ م ٣

٢- اعمال الانشاء بواسطة تركيز الكتل الخرسانية •

نوع العمل	مجموع الاعمال المنجزة الى نهاية الشهر
مادة رقم (١٧) و (١٨) السدود	٨٢ م ٣
مادة رقم (١٩) واجهة الدعامات	١٧٣ م ٣
مادة رقم (٢٠) واجهة الاكتاف	٥٦ م ٣
مادة رقم (٢٢) اغطية رؤوس الاكتاف	٢٤ م ٣
المجموع	٣٣٥ م ٣

(د) جدول مدخل الورار •

انجزت الاعمال التالية في حفر هذا الجدول الذي تبلغ كمية الاعمال الترابية المخمنة له مقدار

٤٠٧٣٧٠٨٠٠ م ٣ • وهذه الاعمال موضحة على المرفق رقم (٣٧) •


نوع العمل	مجموع الاعمال المنجزة الى نهاية الشهر
اعمال الحفر بواسطة حفارات «دراكلاين»	٨٣٣٠٣٤ م ٣
اعمال الحفر بواسطة حفارات «سكريب»	٦٣٤٠٦٨٥ م ٣
اعمال الحفر بواسطة العمال	١١٠٠٠ م ٣
المجموع	١٠٤٧٨٠٧١٩ م ٣


(هـ) ناظم جدول مدخل الورار •

تم دق ٩٣ ركيزة فولاذية ذوات ٢٥ م في القاطع الامامي للناظم وبوشر بدق ٣٩ ركيزة فولاذية



ذوات ٤٥ م في القاطع الخلفي للناظم الا ان اعمال الدق اوقفت بسبب صلابة الارض •

مدیر
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه





مَدِينَةُ الْمَرْيُتِ الْعَامِ
مَعَ الْإِلَهِ السَّيِّدِ عِيسَى لَاهِيَا الْأَرْسِي





تکلیف

مَدِيرَةُ الرِّيِّ الْعَامَةِ الْفَنِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ خُلَّالَ شَهْرِ رَأْسِ أَذْرُسْكَنة - ١٩٤٩

مسألة دلائل الثابتة
خارطة القسم الثامن بين المستويين (مخيمات) المصحة
بها سنة ١٠٠٠ / ١٠٠٠ - القياس ٢٥٠٠

مؤلف: (۷۷)






Handwritten notes in the left margin, possibly describing the map's content or providing a title.

Handwritten notes at the bottom left corner, likely additional details or a signature.

مسجد دیارالحیات

مقطع عرضی للمدرسة المبنية له في القسم الخامس منه



1872

1872

1872

1872

1872

1872

1872

1872

1872


1872

1872

1872

1872

1872





مرفق رقم (١٠٠)

١٠٠



مرفق رقم (١٠٠)

١٠٠

مقاييس نهر دجلة في بغداد "السراي"

معدل قراءات مقاييس بغداد "السراي" اليومية خلال الفترة من سنة ١٩٤٦ إلى سنة ١٩٤٩

١٩٤٦ - ٤٥	خلال فيضان	"	"	"	"
١٩٤٧ - ٤٦	"	"	"	"	"
١٩٤٨ - ٤٧	"	"	"	"	"
١٩٤٩ - ٤٨	"	"	"	"	"



نیسات


آزاد

سباط

کافور الکاف


کافور الاول


نکسین الکاف



تاریخ ۱۳۰۲

تاریخ ۱۳۰۲





الاسماء التي صدرت في سداد رطله
جميع الاسماء تحدثت بصوت طبعية على الالاء الميمنة بالانكا ثم بصوت شاذي

الرقم	اسم الكس	كوه	كوقع	انكسره		الرقم	كلا حطالت
				الرقم	الرقم		
١	سبيات	١	٥ كيه من شرق ريفية الكونكوف	١	٣	١٠	لا تشد
٢	١٢ البروك	٢	٥ كيه من شرق الكونكوف	٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٣	الكونكوف	٣	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٤	٥ كيه من شرق الكونكوف	٤	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٥	٥ كيه من شرق الكونكوف	٥	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٦	٥ كيه من شرق الكونكوف	٦	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٧	٥ كيه من شرق الكونكوف	٧	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٨	٥ كيه من شرق الكونكوف	٨	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٩	٥ كيه من شرق الكونكوف	٩	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٠	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٠	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١١	٥ كيه من شرق الكونكوف	١١	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٢	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٢	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٣	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٣	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٤	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٤	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٥	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٦	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٦	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٧	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٧	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٨	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٨	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
١٩	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٩	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٠	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٠	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢١	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢١	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٢	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٢	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٣	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٣	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٤	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٤	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٥	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٥	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٦	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٦	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٧	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٧	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٨	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٨	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٢٩	٥ كيه من شرق الكونكوف	٢٩	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية
٣٠	٥ كيه من شرق الكونكوف	٣٠	٥ كيه من شرق الكونكوف	١٥	٣	١٠	كسرة واحدة صوت الثانية

1067
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

البريات الى صلات في سر دجله

مرفق رقم (۱۸) ۲

تلك

و

ب

من

المراتب التي صدرت في

المراتب التي صدرت في


المراتب التي صدرت في

رقم	اسم الکسرس	لوہ	موضوع	تاریخ	الکسرس	تاریخ	تاریخ
۹۱	الکسرس	۱۱	۳۵ کلورینہ مقدیم بدمہ بچہ اسد	۵/۱۲	۱۸۰	۱۲۰	۱۸/۱۲
۹۲	ام رائے	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۹۳	گفا ریاست	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۹۴	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۹۵	الکسرس (ایہ اہم اشیاء)	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۹۶	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۹۷	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۹۸	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۹۹	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۰	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۱	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۲	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۳	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۴	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۵	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۶	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۷	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۸	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۰۹	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۰	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۱	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۲	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۳	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۴	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۵	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۶	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۷	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۸	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۱۹	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۲۰	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۲۱	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۲۲	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲
۱۲۳	الکسرس	۱۱	۳۱	۵/۱۲	۱۲۰	۱۲۰	۵/۱۲

10


[illegible]

Handwritten title or header at the top of the page.





Handwritten notes or a signature at the bottom right of the page.


مقاييس لیس ہر الفراء





معدل قراءات	مقایس	تصیت البریه	معدل الفترة	من سنة	۲۴ -	الطبعة	۱۹۴۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	فیضات	۱۹۴۶ - ۴۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹۴۷ - ۴۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹۴۸ - ۴۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۹۴۹ - ۴۸

















مديرية الرحمة العامة
منطقة روافد الفرات
مشروع جدول السيل الجديد
المقياس ١/٥٠,٠٠٠





المكرانان في فخر الصلوات

[illegible]


المسرات التي صدرت في هذه الفترات

مرفق رقم (٢١) ٢

مقایسه نهر الفسکران فی الرماد ع

ایار	صیرات
۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵	۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵

-----	۱۹۴۶ - ۴۵	خلال فیضان	"	"	"	"
.....	۱۹۴۷ - ۴۶	"	"	"	"	"
-----	۱۹۴۸ - ۴۷	"	"	"	"	"
-----	۱۹۴۹ - ۴۸	"	"	"	"	"



نیسات

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵

آزار

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵

مباط

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵

کانون الشاف

۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵


کانون الاول


۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵


نشر الشاف


۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵


۵۱۰۰
۰۷۵
۰۵۰
۰۲۵
۵۰۰۰
۰۷۵
۰۵۰
۰۲۵
۴۹۰۰
۰۷۵
۰۵۰
۰۲۵
۴۸۰۰
۰۷۵
۰۵۰
۰۲۵
۴۷۰۰
۰۷۵
۰۵۰
۰۲۵
۴۶۰۰













رود استقامه مشروع جدول قنر المقترح


جدول القنر	
حدود العشرات	
حدود السراكليل	
حدود المستعمرة للأنف	
الخط المقترح للجدول الرئيسي	
المنطقة	
المنطقة	
المنطقة	


الملاحظات: المرفوعة على الخريطة تدل على المساحات التقريبية التقاطعة إلى المنطقة والتي يجب أن يدرج فيها في رسم مشروع

استخدمت من قبله


Handwritten signature and date: ١٩٥٥/١١/١٥

Handwritten notes in the top left corner, possibly a list or index, with some faint markings.





مختار من
مخطوطات
مكتبة
الشيخ
محمود
البربري



10


1940

— — — — —





Handwritten notes in the top left corner, possibly a list or index, with some faint markings.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper middle section.



Handwritten notes in the top left corner, possibly a list or index, with some faint markings.





مديرية الري العامة
محافظة حرمكوك
خاطة مشاير الحاي حة

مقياس ١:١٠٠٠٠٠
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

- الحدود الجديدة
- الشكبات الجديدة
- الحدود المفتوحة
- الشكبات المفتوحة
- المبازل
- مدود الاحواض



در مقام دینار و بیرون

در مقام دینار و بیرون

در مقام دینار و بیرون

قربانیه ایله ایله ایله


قربانیه ایله ایله ایله


قربانیه ایله ایله ایله

قربانیه ایله ایله ایله

قربانیه ایله ایله ایله

قربانیه ایله ایله ایله





مقياس ١:٥٠,٠٠٠

مديرية الرى العامة

منطقة رى الفرات


خارطة مشروع الري


المقياس ١:٥٠,٠٠٠


كيلومتر ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

جدول الري الصيفي			جدول الري الشتوي		
الترتيب	اسم الجدول	تسلسل	الترتيب	اسم الجدول	تسلسل
١	جدول الحجي	١١٧٨٠	١	جدول الحجي	١
٢	جدول العوجة	٢١٠٥٠	٢	جدول العوجة	٢
٣	المشرفة	٢٢٨٠	٣	المشرفة	٣
٤	السوير	٨٧٠٠	٤	السوير	٤
٥	القروبي	٣٤٤٠٠	٥	القروبي	٥
٦	العلاوية	١٧١٠	٦	العلاوية	٦
٧	النعماني	٦١٠٠	٧	النعماني	٧
٨	الغاضيات المقترحة	١٨١٩٠	٨	الغاضيات المقترحة	٨
٩	فرع الفرع على الفرع	٢٣٢٠	٩	فرع الفرع على الفرع	٩
١٠	مفتحيين جدول الزيجي والفردية	٣٢٠	١٠	مفتحيين جدول الزيجي والفردية	١٠
١١	جدول الفرهودية	١٩١٠	١١	جدول الفرهودية	١١
١٢	الزيجي	٣٣٤٠	١٢	الزيجي	١٢
١٣	ابوك حوف	٢٣٠٠	١٣	ابوك حوف	١٣
١٤	النجدي	١٦٢٠٠	١٤	النجدي	١٤
١٥	مجمع	١٤٤٠٠٠	١٥	مجمع	١٥
١٦	مجمع	٢٧٠٠٠	١٦	مجمع	١٦
١٧	مجمع	٣٥٥٠٠	١٧	مجمع	١٧
١٨	مجمع	٤٤٠	١٨	مجمع	١٨
١٩	مجمع	٨٣٠	١٩	مجمع	١٩
٢٠	مجمع	١٨٣٠	٢٠	مجمع	٢٠
٢١	مجمع	٤٧٤٠	٢١	مجمع	٢١
٢٢	مجمع	٩٦٠٠	٢٢	مجمع	٢٢
٢٣	مجمع	١٨٨٠	٢٣	مجمع	٢٣
٢٤	مجمع	١٢١٨٠	٢٤	مجمع	٢٤
٢٥	مجمع	٤٥٥٠	٢٥	مجمع	٢٥

مجمع الكلي لارضى المشروع ٢.٦٥٠٠ مساحة












مَدِينَةُ الْوَيْلِ الْعَامَّةِ

مقياس الرسم





رقم الشاغل	الارتفاع من سطح البحر	الارتفاع من سطح البحر	ملاحظات
نقطة انوية من العريش	1672	ملاحظة: انوية من العريش	مقياس 1:100,000
كبار 17	552	الارتفاع من سطح البحر	مقياس 1:100,000
شاغل رقم 1	1590	الارتفاع من سطح البحر	مقياس 1:100,000
2	608	الارتفاع من سطح البحر	مقياس 1:100,000
3	751	الارتفاع من سطح البحر	مقياس 1:100,000



112A.	١١٢٠٠	١١٦
١١٠٢٠	١١٠٢٠	١١٧
٢٦٠٠٠	٢٦٠٠٠	١١٨
١٢٥٩٨	١٢٥٩٨	١١٩
١٦٧٤١	١٦٧٤١	١٢٠
٨٤٠٠	٨٤٠٠	١٢١
١٨٢٢٢	١٨٢٢٢	١٢٢
٢٩٧٠٠	٢٩٧٠٠	١٢٣
٢٦١٥٦٢	٢٦١٥٦٢	١٢٤

حدود اراضی المشروع.

أحمد أول المقترحة

« التامة بقضائها ونحوها - الانشاء...

المبازل المقترحة

حدود الري السبعين

حدود الاراضى التى تروى بواسطة فتحات الري

ارقام توضیح المساحات بالمشارات


خُطوط الكُنُتُورُ


حُدُودُ الْأَسْقَاءِ الْحَاكِمِ إِلَى الشُّرُوعِ الدَّجِيلَةِ

حدود الاراضى الاميركية

الأراضي المستقاه بالصفحات

الارض الموزعة في الشاخين رقم ٨، ٧







مديرية الري العامة
مستودع الحبوب
جدول مخزج الذبان

تقدم اعمال المحر في الجدول


٢١,٥٧١,٣٧٩	اعمال المحر في المخازن
٢١,٩٦٢,٤٧٤	مؤخر
٢٣,٥٣٣,٨٥٣	مجموع اعمال المحر في جدول مخزج الذبان
٢٤١,١٠٨	كمية المحر المنجزة خلال سنة ١٩٤٦
٢١,٤٣١,٨٥٠	١٩٤٧
٢٣١,٩٩٩	١٩٤٨
٢٦١,٨٩٨	١٩٤٩
٢١,٨٣٤,٨٥٥	مجموع كمية المحر المنجزة حتى تاريخ ١٢/٢/٥١
٢١,٦٩٨,٩٩٨	كمية المحر المتبقية في نهاية سنة ١٩٤٩




سقطا ما مح للدرعامة رخم " ٢ "




سقطا ما مح للدرعامة رخم " ١ "




سقطا ما مح للدرعامة رخم " ٤ "




سقطا ما مح للدرعامة رخم " ٣ "




سقف المأوى للكثف اليسرى




سقف المأوى خارج الجناح اليسرى



سقف المأوى للكثف اليمينى



سقف المأوى خارج الجناح اليمينى




نقطع النظم عند محور المربع « كيلومتر ٣,١٥ » ناظرًا في اتجاه المؤخر


مديرية الرشيد العامة

مستشفى وحيد بن عبد الرحمن بن قتيبة

ناظر وحيد بن عبد الرحمن بن قتيبة
بمجالس المحاسبة

الاعمال المنجزة الى نهاية شهر آذار سنة ١٩٤٩








مديرية الرقة العامة
مستعمرة الرقة الحجازية
جدول دخل الوزار
تقديم اعمال الحفر في الجدول


٢١,٢٥١,٨٠٠	اعمال الحفر مقدم الناطق
٢٣,٤٨٦,٠٠٠	" " " " " "
٢٤,٧٣٨,٨٠٠	مجموع اعمال الحفر في جدول مدخل الوزار
١٨,٠٠٠ متر	كمية الحفر المنجزة خلال سنة ١٩٤٧
٦٩٦,٥٥٠	١٩٤٨ " " " " " "
٦١٠,٦٢٩	١٩٤٩ " " " " " "
١,٣٠٨,٩٧٩	مجموع كمية الحفر المنجزة
٣,٤٢٨,٨٢١	كمية الحفر المتبقية في نهاية شهر اذار سنة ١٩٤٩

مديرية الرقة الحجازية









F:626.8:I65tA:v.1:c.1
العراق. مديرية الري العامة
تقرير عن اعمال مديرية الري العامة ١
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES
01084792

American University of Beirut



F

626.8

I 65 t A

1946-1949

General Library

